



# ŘEZ C-C - STÁVAJÍCÍ STAV

## 1:50

### OPRAVA VSTUPU NA PŮDU



- OPRAVA PODESTY PŮDY: PODEST JE PROPADLÁ, DOJDE K VYČIŠTĚNÍ PROSTORU, VYBRÁNÍ DEGRADOVANÝCH PŮDOVEK A DOPLNĚNÍ, VE STEJNÉM DUCHU BUDOU OPRAVENY SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ V PROSTORU PŮDY A HLAVAZÍDKY NAPROTÍ VSTUPU NA PŮDU (VÝMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH).

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘE BUDOU DEMONTOVÁNY, ODREZIVĚNY A OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM, NÁSLEDNĚ NAMONTOVÁNY ZPĚT A OPATŘENY NOVÝM ZÁMKEM

### LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STUPNĚ URČENÉ K ÚPRAVĚ VYŘEZÁNÍM KVÁDRÍKŮ - VIZ. POZNÁMKA
- DŘEVĚNÉ PODESTY A CHODBY, URČENÉ K REPASÍ JEMNÝM PŘEBROUŠENÍM A NOVÝM NÁTĚREM KRYCÍ BARVOU NA OLEJOVÉ BÁZI - VIZ. POZNÁMKA 4
- S1
  - PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
  - BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU

### POZNÁMKA:

- 1) - STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP JE KAMENNÉ Z PÍSKOVCE. SCHODIŠTĚ MÁ SEŠLAPANÉ STUPNICE, ALE DLE STATIKA JE STAV VYHOVUJÍCÍ. U NEJVÍCE SEŠLAPANÝCH / POŠKOZENÝCH STUPNŮ DOJDE K VYŘEZÁNÍ ČÁSTÍ POŠKOZENÉ HMOTY ("KVÁDRÍKŮ"), KTERÉ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI VSÁDKAMI "KVÁDRÍKY" Z PÍSKOVCE. CELÉ SCHODIŠTĚ BUDE ZPEVNĚNO POMOCÍ ORGANOKREMIČITANŮ A FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU HYDROFOBIZACÍ. PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ VSÁDEK V ROZSAHU DO 40% SCHODIŠŤOVÝCH STUPNŮ, DÁLĚ PROVEDENÍ ZPEVNĚNÍ A HYDROFOBIZACE V PLNÉM ROZSAHU.
- 2) - POD SCHODIŠTĚM 1.NP SE NACHÁZÍ PROSTOR SCHODIŠTĚ DO SKLEPA OBJEKTU, TO DÁLĚ NENÍ ŘEŠENO, ANI ZAMĚŘENO A NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU
- 3) - ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤ BUDE DEMONTOVÁNO, PŘEBROUŠENO A NOVĚ NALAKOVÁNO A ZNOVU NAMONTOVÁNO ZPĚT. V PŘÍPADĚ HAVARIJNÍHO STAVU ZÁBRADLÍ, BUDOU JEDNOTLIVÉ POLE DEMONTOVÁNY A VYROBENY NOVĚ V KOPII STÁVAJÍCÍHO STAVU
- 4) - ZBYLÉ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ MAJÍ ROVNĚŽ SEŠLAPANÉ STUPNICE A Z ČÁSTI SEDŘENÉ LAKOVÁNÍ. V RÁMCI OPRAV DOJDE K JEMNÉMU PŘEBROUŠENÍ STUPNIC A PŘÍLEHLÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ PODEST A CHODEB, NÁSLEDNĚ BUDE CELÉ SCHODIŠTĚ VČETNĚ PŘÍLEHLÝCH CHODEB A PODEST OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM KRYCÍ BARVOU NA OLEJOVÉ BÁZI. POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY.
- 5) - SCHODIŠTĚ Z 3.NP NA PŮDU BUDE PŘED ZAČÁTKEM REALIZACE POSOUZENO V RÁMCI MYKOLOGICKÉHO POSUDKU. V PŘÍPADĚ, ŽE JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU STATICKY VYHOVUJÍCÍ, BUDE OŠETŘENO V NÁVAZNOSTI NA ZBYLÉ DŘEVĚNÉ PRVKY SCHODIŠTĚ V DOMĚ (VIZ. POZNÁMKA), POKUD BY SCHODIŠTĚ NEVYHOVĚLO, DOJDE K JEHO VÝMĚNĚ
- 6) - DLE MYKOLOGICKÉHO POSUDKU STROPNÍ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ODSTRANIT PŘÍČINY VZNIKU DEGRADACÍ STROPNÍCH TRÁMŮ A TO ZEJMÉNA OPRAVIT STŘEŠNÍ PLÁŠŤ PROTI ZATĚKÁNÍ A ZAMEZIT VNÍKÁNÍ TEPLÉHO VZFUCHU Z INTERIÉRU DO PROSTORU STROPU NEBO PŮDY - V RÁMCI TĚCHTO ÚPRAV DOJDE K ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDNÍHO PROSTORU S VLOŽENÍM PAROZÁBRANY A VĚTROZÁBRANY

VEŠKERÉ VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY, MATERIÁLY, SESTAVY A ZAŘÍZENÍ, NA JEJICHŽ KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZEV NEBO ZNAČKU SE PŘÍPADNĚ V PD A VÝKAZU VÝMĚR VYSKYTUJE ODKAZ, JSOU UVEDENY POUZE JAKO REFERENČNÍ, URČUJÍCÍ TÍMTO ZPŮSOBEM POUZE PARAMETRY, KVALITU, STANDARDY, VYBAVENÍ, PŘÍPADNÉ ROZMĚRY POUŽITÉHO VÝROBKU A JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO POUŽITÍ. LZE JE NAHRADIT VÝROBKY, KONSTRUKČNÍMI PRVKY, MATERIÁLY, SESTAVAMI A ZAŘÍZENÍMI STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRŮ A STANDARDŮ.

0,000 = (úroveň podlahy v PRÍZEMÍ - U VSTUPU DO OBJEKTU)				<div>UniProjekt</div> <div>projekční kancelář</div> <div>Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín</div> <div>Telefon: 556 701 746</div> <div>556 701 273</div> <div>E-mail: uniprojekt@uniprojekt-nj.cz</div>	VÝTISK ČÍSLO
PROJEKTANT	Ing. TOMÁŠ MIČKA				
KONTROLOVAL	Ing. DUŠAN GLOGAR				
HIP	Ing. DUŠAN GLOGAR				
INVESTOR	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín				
MÍSTO STAVBY	parc. č. st. 106/1, k.ú.: Nový Jičín - město (707414)				
STAVBA	Dům na ulici Masarykovo náměstí 27/16 - oprava havarijního stavu				
OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM			ČÍS.ZAKÁZKY	12/2024
ČÁST	D.1 Stavební a technologická část D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1.2 Výkresová část			MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	04/2024
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ C-C - STÁVAJÍCÍ STAV			FORMÁT	6xA4
				Č.VÝKR.	06