SITUACE STAVBY část 2

1:250

SO–02 nová zemní op.zeď dl.281.72bm

bezbar.nájezd, SO–02 konec zemní op. zdi
266.00m
odvodňovací žlab dl. 5.50m (š=0,2m); asfalt účel.komunikace
DN 150 dl. 2,0m
DN500 stáv.–pročistit
264.50m

bezbar.nájezd, SO–02 začátek zemní op.zdi
272.00m
273.50m
DN500 stáv.
Šk7,UV6
Vtokový objekt č.1
PVC DN300–dl.1.50m
281.50m
zábradlí dl.39.00m
291.30m
PK10
297.07m
Prostup stávajícího plynovodu pod opěrnou zdí bude řešen betonovým překladem nad plynovodem, tak aby zídka plynovod nezatěžovala a nestála na něm, případně nedošlo k zabetonování.
Šk8
307.18m
311.04m
312.54m
vjezd
DN500 stáv.–protistit
odvodňovací žlab dl. 5.50m (š=0,2m);
DN 150 dl. 1,0m
vjezd
318.54m
320.04m
DN400–dl.25.00m
327.05m
331.96m
zábradlí dl.34.00m
339.74m
Šk9,UV8
349.50m
352.02m
352.52m
vjezd
odvodňovací žlab dl. 3.50m (š=0,2m);
DN 150 dl. 1.0m
357.66m
359.16m
vjezd
DN500 stáv.–pročistit
Šk10
363.23m
zábradlí dl.30.00m
374.85m
380.95m
385.58m
386.27m
387.77m
vjezd
DN400 stáv.–pročistit
odvodňovací žlab dl. 3.0m
DN 150 dl. 3.0m
391.75m
vjezd
393.23m
394.50m
Šk11,UV10
zábradlí dl.17.00m
405.07m
408.56m PK11
410.06m
vjezd
odvodňovací žlab dl. 4.50m (š=0,2m);
DN 150 dl. 1.0m
414.11m
vjezd
DN400 stáv.–pročistit
stáv.pl

Prostup stávajícího plynovodu pod opěrnou zdí bude řešen betonovým překladem nad plynovodem, tak aby zídka plynovod nezatěžovala a nestála na něm, případně nedošlo k zabetonování.

stáv. SEK se uloží do půlených chrániček AROT 110 dl. 2,5m + rezervní chránička PE 110 dl.2,5m

SO–03 Usek 2: DN400–Šk7–Šk11 délka 111.00m

nezpevněno

α=45.81°	
R=75M	
t= 35.692	
z=6.42M	
l= 59.97M	

1404/2, 1404/6, 1404/5, 1404/4, 1404/10, 1405, 1358, 1406, 1373/3, 1373/4, 1373/2, 1360, 1364, 1368/5, 1369/4, 1369/1, 1369/2, 1370/2, 1370/1, 1931, 65, 63, 62

Legenda stávajících sítí technického vybavení

- kanalizace splašková
- STL plynovod
- vodovod
- nadzemní vedení VN a NN
- podzemní sdělovací vedení

Legenda typů čar

- budovy stáv.
- zpevněné plochy stáv.
- oplocení stáv.
- svahy stáv.
- sloup stáv.
- parcelní hranice

- návrh - chodníkové těleso - dlažba se sraženou hranou tl. 60mm /SO-01/
- návrh - chodníkové těleso - dlažba s rovnou hranou tl. 60mm (vjezdy tl. 80mm) /SO-01/
- návrh - slepecká betonová dlažba (červená) tl. 60mm (vjezdy tl. 80mm) /SO-01/
- návrh -opěrná zeď /SO-02/
- návrh - dešťová kanalizace /SO-03/
- návrh - uliční vpust UV /SO-03/
- návrh - šachty Šk /SO-03/
- návrh - liniové odvodnění /SO-03/
- samostatná PD - Prodloužení vodovodu, Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží Potok – Životice u NJ
- návrh - doasfaltování /SO-01/

Členění stavby na objekty
100 SO-01 Chodníkové těleso
200 SO-02 Opěrné zdi
300 SO-03 Účelové odvodnění

POZNÁMKA:

VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ VYTYČIT A ZAJISTIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ V CELÉ TRASE VÝKOPU. ZEMNÍ PRÁCE PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZÁSADNĚ RUČNĚ.
SOUBĚH A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDOU V SOULADU S ČSN 736005

souřadnicový systém: S-JTSK
výškový systém: B.p.v

ZODP. PROJ.	NAVRHL	KRESLIL	VED. PROJ.
	ING. ŠIGUT	ING. ŠIGUT	

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ | ÚŘAD: MěÚ Nový Jičín
INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

AKCE: Chodníkové těleso, Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží Potok – Životice u NJ

ČÁST: D.1 STAVEBNÍ ČÁST, D.1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

OBSAH: SITUACE STAVBY část 2
SO-02 Opěrné zdi

FORMÁT	6A4
DATUM	03/2023
ARCH. ČÍSLO	18/2022
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO:	1:250
ČÍS. VÝKRESU:	D.1.2.2-1b

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.
BEZRUČOVA 879
742 13 STUDÉNKA
IČ: 03692485