

Konstrukce suché výstavby

I. ÚVODNÍ ČÁST

1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací
2. Směrné ceny
3. Specifikace
4. Celková cena stavebního díla

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- II.a Všeobecné podmínky katalogu
 1. Obsah a členění
 2. Podstatné kvalitativní podmínky
 3. Ustanovení k souborům cen
 4. Názvosloví, definice a zkratky
- II.b Všeobecné podmínky částí

Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů

Příloha č. 2: Označení typů desek dle norem a výrobců

Příloha č. 3: Orientační přehled konstrukčních systémů

Příloha č. 4: Přehled požární odolnosti a zvukové neprůzvučnosti

Směrné ceny stavebních prací

1101. Tato část katalogu obsahuje ceny konstrukcí montovaných z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, cementových nebo minerálních na objektech uvedených v čl. 1101 Všeobecných podmínek katalogu.

13. Náplň cen

1301. Objemová hmotnost tepelné izolace u sádrokartonových konstrukcí je uvažována minimálně 16 kg/m³, pokud v popisu položky není uvedeno jinak.
1302. Objemová hmotnost tepelné izolace uvedená v položkách a deklarované hodnoty zvukové neprůzvučnosti a požární odolnosti jsou minimální, které jsou dle norem přípustné. Je nutné je porovnat s hodnotami firemní technické dokumentace firem Knauf, Rigips, Fermacell, Lafarge, příp. dalších.
1303. Hodnoty zvukové neprůzvučnosti a požární odolnosti jsou u konstrukcí ze sádrokartonových desek uvedeny přímo v položkách. U konstrukcí ze sádrovláknitých, cementovláknitých a cementových desek jsou součástí přílohy č. 4.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM CEN

31. Volba cen

3101. Pro volbu cen v závislosti na označení typů konstrukcí ze sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových desek jednotlivých firem je určena příloha č. 3.
3102. Montáž nosné konstrukce a desek u konstrukcí ze sádrovláknitých, cementovláknitých a cementových desek lze ocenit cenami montáží sádrokartonových konstrukcí.
3103. Vyřezání otvorů v sádrokartonových konstrukcích se oceňuje příslušnými položkami části C01.

33. Obsah cen

3301. V cenách jsou započteny i náklady na:
 - nezbytnou úpravu desek na příslušný rozměr,
 - úprava rohů, koutů a hran konstrukcí,
 - úprava povrchu – standardní tmelení kvality Q₂ a přebroušení.
3302. V cenách montáží desek a profilů nejsou započteny náklady na dodávku materiálu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 5 %.

35. Způsob měření

3501. Plocha konstrukcí příček, předsazených a šachtových stěn, podhledů, podlah, obkladů nosníků a sloupů, podkrovní, ostění otvorů s hloubkou přes 0,5 m, parozábrany, tepelné izolace se měří v m² projektované plochy těchto konstrukcí. Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů jednotlivě větší než 2 m².