



POHLED NA SZ FASÁDU

- NOVÝ STAV
M 1:50




PŮDORYS
M 1:50



POZNÁMKA

- OMÍTKA SZ FASÁDY BUDE OKLEPÁNA V CELÉM ROZSAHU
- STÁVAJÍCÍ PRVKY OPLECHOVÁNÍ FASÁDY BUDOU DEMONTOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA (6 ks) VE FASÁDĚ BUDOU VYMĚNĚNA

POZN.1. ŠTÍTOVÉ ZDIVO BUDE SHORA DO ÚROVNĚ STŘEŠNÍ
č.p.25/1. ROZEBRÁNO A NOVĚ VYZDĚNO Z CIHEL PLNÝCH
S UKONČENÍM BETONOVOU HLAVOU tl.50 - 105 mm (C20/25)



- (ST1) ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ TAŠKY A PO PROVEDENÍ OPRAVY ZDIVA POLOŽIT DO MALTY NOVÉ TAŠKY: TONDACH - FIGARO DELUXE, OKRAJOVÁ PRAVÁ, ČERVENÁ ENGoba - Σ cca 7,88 m² (DĚLKA BEZ PŘEKRYTÍ TAŠEK)
- (ST1) ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ TAŠKY A PO PROVEDENÍ OPRAVY ZDIVA POLOŽIT DO MALTY NOVÉ TAŠKY: TONDACH - FIGARO DELUXE, OKRAJOVÁ LEVÁ, ČERVENÁ ENGoba - Σ cca 4,60 m² (DĚLKA BEZ PŘEKRYTÍ TAŠEK)
- (HS) HROTOVÝ SYSTÉM PROTI HOLUBŮM - Σ cca 27,21 m²

PROJEKTANT	Ing. JANA STAVINHOVÁ	UniProjekt projekční kancelář Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín Telefon: 556 701 746 556 701 273 E-mail: uniprjekt@uniprjekt-nj.cz	VÝTISK ČÍSLO
KONTROLOVAL	Ing. DUŠAN GLOGAR		
HIP	Ing. DUŠAN GLOGAR		
INVESTOR	Město Nový Jičín		
	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		
MÍSTO STAVBY	parc.č.st. 108; k.ú. Nový Jičín - město		
STAVBA	OPRAVA FASÁDY MĚŠTANSKÉHO DOMU č.p.25, Jungmannova 1, Nový Jičín		STUPEŇ DOKUMENTACE Dokumentace pro ohlášení stavby
OBJEKT	MĚŠTANSKÝ DŮM č.p.25, Jungmannova 1, NJ		ČÍS.ZAKÁZKY 17/2014
ČÁST	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1.b) Výkresová část		MĚŘITKO 1:50 DATUM 08/2014
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS, POHLED NA SZ FASÁDU - NOVÝ STAV		FORMÁT 6 x A4 Č.VÝKR. 03