

ŘEZIVO C24

- SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**
- BETONOVÁ TAŠKA
 - ZÁVĚSNÉ LATĚ 40/50mm
 - KONTRALATĚ 40/50mm
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE TOP RU
 - HOBLOVANÉ BEDNĚNÍ TL.20mm (P+D)
 - KROKVE (HOBLOVANÉ) 80/200mm


- SKLADBA STROPU**
- ZÁKLOP OSB TL.25mm 25mm
 - FOŠNOVÝ STROP 50/250 á 450mm 250mm
 - MINERALNÍ VLNĚ MEZI FOŠNAMI 200mm
 - PAROZÁBRANA -
 - PODVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED 50mm

- KOMUNIKACE - SKLADBA POJÍZDNÁ**
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80mm
 - KLADECÍ LOŽE, FRAKCE 0-4 30mm
 - STABILIZAČNÍ VRSTVA, FRAKCE 8-16 100mm
 - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA, FRAKCE 16-32 250mm
 - ROSTLÝ TERÉN -
 - SKLADBA CELKEM 460mm

- SKLADBA PODLAHY INTERIÉR**
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX. TMELE 15mm
 - ANHYDRIT 50mm
 - PE FÓLIE -
 - TEPELNÁ IZOLACE - EPS 100S TL.50mm 50mm
 - HYDROIZOLACE - 2x MODIF. ASFALT. PÁS -
 - PODKLADNÍ BETON C12/15 + KARI 150/150/8mm 150mm
 - HUTNĚNÝ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP 100mm
 - ROSTLÝ TERÉN -


- SKLADBA CELKEM**
- BETONOVÁ DLAŽBA 400/400/40mm 40mm
 - KLADECÍ LOŽE, FRAKCE 4-8 50mm
 - STABILIZAČNÍ VRSTVA, FRAKCE 8-16 50mm
 - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA, FRAKCE 16-32 100mm
 - ROSTLÝ TERÉN -
 - SKLADBA CELKEM 240mm

OPĚRNÁ ZED - FACE BLOCK MĚŘÍTKO 1 : 25



- BETON C20/25 - XC2
OCEL B 500B - KRYTÍ 25mm**

POZNÁMKA:
DILATACE OPĚRNÉ ZDI NA PŘECHODU ZASTŘEŠENÉ A NEZASTŘEŠENÉ ČÁSTI (ZMĚNA VÝŠKY 2,1m - 1,3m)



ŘEZ C - C


- OPĚRNÁ STĚNA**

- OPĚRNÁ STĚNA**

- SKLADBA PODLAHY INTERIÉR**
- DŘEVĚNÝ ROŠT 40mm
 - SPÁDOVÝ BETON 50-80mm
 - HYDROIZOLACE - 2x MODIF. ASFALT. PÁS -
 - PODKLADNÍ BETON C12/15 + KARI 150/150/8mm 150mm
 - HUTNĚNÝ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP 100mm
 - ROSTLÝ TERÉN -

- SKLADBA CELKEM**
- BETONOVÁ DLAŽBA 60mm 60mm
 - KLADECÍ LOŽE, FRAKCE 4-8 30mm
 - STABILIZAČNÍ VRSTVA, FRAKCE 8-16 50mm
 - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA, FRAKCE 16-32 100mm
 - ROSTLÝ TERÉN -
 - SKLADBA CELKEM 240mm

ŘEZ CHODNÍKEM A KOMUNIKACÍ MĚŘÍTKO 1 : 50



- CHODNÍK - SKLADBA POCHÚZÍ**
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm 60mm
 - KLADECÍ LOŽE, FRAKCE 4-8 30mm
 - STABILIZAČNÍ VRSTVA, FRAKCE 8-16 50mm
 - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA, FRAKCE 16-32 100mm
 - ROSTLÝ TERÉN -
 - SKLADBA CELKEM 240mm

- KOMUNIKACE - SKLADBA POJÍZDNÁ**
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80mm
 - KLADECÍ LOŽE, FRAKCE 0-4 30mm
 - STABILIZAČNÍ VRSTVA, FRAKCE 8-16 100mm
 - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA, FRAKCE 16-32 250mm
 - ROSTLÝ TERÉN -
 - SKLADBA CELKEM 460mm

±0,000 = 394,50

INVESTOR :	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín	ARCHITRÁV s.r.o. projekční ateliér Nerudova 28 Nový Jičín 741 01 tel. 556 / 70 50 70 e-mail: arch@applet.cz
NAVRHL	Ing. arch. Ivo Domorák, Ing. arch. Oldřich Poul	
ZODP. PROJ.	Ing. arch. Ivo Domorák	
KRESLIL	Ing. arch. Oldřich Poul	
NÁZEV : VÝLETNÍ LOKALITA ČERTÁK NOVOSTAVBA KIOSKU A ZÁZEMÍ AREÁLU katastrální území Kojetín u Starého Jičína		DATUM : LEDEN 2019
OBSAH : ŘEZY B - B, A - A		ÚČEL : REALIZAČNÍ PD
		FORMÁT : A2
		MĚŘÍTKO : 1 : 50
		VÝKRES ČÍSLO : 03