

# B3

## BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Akce: **MOST U DOMU Č.105, ULICE REVOLUČNÍ  
V NOVÉM JIČÍNĚ**

Investor: **Město Nový Jičín**  
Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

Místo akce: k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí

Zodp. projektant: Ing. Dybal Jaromír, Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí  
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a  
Inženýrské konstrukce – ČKAIT 0002556

Projektant: Staveník Petr, Poličná 407, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum: 02/2018

# **BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ**

## **Zemní práce**

Zemina, kamenivo:

V místě stávajícího koryta náhonu bude vyčištěno koryto v hloubce 450mm o objemu cca 10,0m<sup>3</sup>. Zemina s kamenivem budou odvezeny a uloženy na skládku nebo použity dle rozhodnutí investora.

Pro zřízení křídel bude proveden odkop svahu a koryta o objemu cca 14,5m<sup>3</sup>. Zemina bude odvezena na skládku nebo použita dle rozhodnutí investora.

## **Demolice**

V rámci stavby bude provedeno:

Odstranění stávajícího ocelového zábradlí v délce 8,2m. Odstranění 6ks stávajících nosníků z kolejnic 120mm a ocelových trubek o  $\varnothing 160$ mm.

Odbourání stávajících konstrukčních vrstev z AB o objemu cca 5,5m<sup>3</sup>. Odbourání stávajících konstrukčních vrstev z kameniva o objemu cca 7,9m<sup>3</sup>. Tyto budou odvezeny a uloženy na skládku nebo použity dle rozhodnutí investora.

Pro uložení nových úložných prahů bude provedeno odbourání stávajících opěr o objemu cca 2,0m<sup>3</sup>. Odbouraný materiál odvezen a uložen na skládku nebo použit dle rozhodnutí investora.