

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
	<b>bistro "U Kocourků" Nový Jičín</b>			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	<b>Vytápění</b>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
	Ing. Marek Milata			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč		
DPH	10 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč		
DPH	21 % činí :	0 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>		

Poznámka :

Vzhledem k demontáži a opětovné montáži stávajícího zařízení, je potřeba počítat s možnými náklady nad rámec tohoto rozpočtu.

Stavba :	<b>Vytápění</b>
Objekt :	<b>bistro "U Kocourků" Nový Jičín</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
733	Otopná tělesa	0	0	0	0	0
734	Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
735	Armatury	0	0	0	0	0
999	Ostatní	0	0	0	0	0
	<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Vytápění</b>
Objekt :	<b>bistro "U Kocourků" Nový Jičín</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
16	713-11	Mtž izolace potrubí Cu / PE do DN 28	m	121,00		
17	713-12	Tepelné izol. trubice $\lambda=0,044$ , tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	67,00		
19	713-13	Tepelné izol. trubice $\lambda=0,044$ , tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	6,00		
20		Tepelné izol. trubice $\lambda=0,044$ , tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	36,00		
21		Tepelné izol. trubice $\lambda=0,044$ , tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	24,00		
25	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
40	733.100.04	Otopná tělesa 22-600.1000 VKM, barva bílá vč. kotevní sady	kus	13,00		
41	733.100.05	Otopná tělesa 22-600.1800 VKM, barva bílá vč. kotevní sady	kus	2,00		
47	733.100.12	Montáž otopných těles	kus	15,00		
48	733.100.13	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	3,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Otopná tělesa</b>				
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
49	734.100.01	Potrubí Cu polotvrdé, spojované lisováním 15x1	m	67,00		
50	734.100.02	Potrubí Cu polotvrdé, spojované lisováním 18x1	m	6,00		
51	734.100.03	Potrubí Cu polotvrdé, spojované lisováním 22x1	m	36,00		
52	734.100.04	Potrubí Cu polotvrdé, spojované lisováním 28x1,5	m	24,00		
52	734.100.04	Upevňovací technika	kpl	48,00		
53	734.100.05	Manžety prostupové pro trubky do D 42	kus	2,00		
54	734.100.06	protipožární ucpávky, dle PBŘ	kpl	2,00		
55	734.100.07	Tlaková zkouška potrubí (nové + stávající)	m	122,00		
56	734.100.08	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Rozvod potrubí</b>				
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Armatury</b>				
61	734.20-9102	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/8	kus	4,00		
62	734.20-9103	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	kus	2,00		
63	734.20-9104	Kohout vypouštěcí napouštěcí DN 10	kus	2,00		
64	734.20-9105	montáž termostatické hlavice	kus	15,00		
65	734.20-9106	termostatická hlavice, Heimeier K	kus	15,00		
66	734.20-9107	Montáž armatur závitových, se 4 závitů, G 1/2	kus	15,00		
67	734.20-9108	H - šroubení regulační a uzavírací, DN15, Heimeier Vekolux 1/2"	kus	15,00		
74	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	3,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Armatury</b>				
<b>Díl:</b>	<b>999</b>	<b>Ostatní</b>				
81	999.100.101	Lešení systémové, do v. 1,5 m	soubor	1,00		
82	999.100.103	Napuštění, odvzdušnění systémů	hod	24,00		
83	999.100.104	Topná zkouška systémů	hod	32,00		
84	999.100.105	Stavební přípomoc	hod	4,00		
85	999.100.106	Doprava	%	10,00		
86	999.200.101	VRN	%	10,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>999 Ostatní</b>				