


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
SDRUŽENOU STEZKOU PRO CYKLISTY A CHODCE
M 1:50
KM 0,080 00



SKLADBA VOZOVKY CHODNÍKU v místě rozšíření cyklostezky:

<u>SKLADBA DLE TP 170: D1-N-2, TDZ V, PII, TL. 410 mm</u>			
Asfaltový beton	ACO 8	ČSN EN 131 08-1	50 mm
Asfaltový postřík spojovací emulzní	PS, EP	ČSN 73 6129	0,3 kg/m ²
Živičný recyklát	Rmat		50 mm
Štěrkodrt (fr.0/32)	ŠD	ČSN 73 6126-1	200 mm
Separační geotextilie 400 g/m ²			
Konstrukce vozovky celkem			300 mm

C.STAVEBNÍ ČÁST

SO 110 Rozšíření stávající cyklostezky

VYPRACOVAL:	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ		Ing. Dagmar Klajmonová Na Strážnici 457, 747 66 Dolní Lhota tel: 605 248 614 email: klajmonova.dagmar@seznam.cz	
KONTROLOVAL:	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ			
KÚ:	BLUDOVICE		KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ
INVESTOR: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, IČO 00298212			SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.	
ZAKÁZKA: ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KM 7,9 - 8,2 NOVÝ JIČÍN - BLUDOVICE			DATUM:	11/2018
			STUPEŇ:	DSP+PDPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	PD201803
VÝKRES:			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				04.