


ŘEZ A - BOURANÉ KONSTRUKCE
M 1:100






POZNÁMKY

1. ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SKLADBY
 - PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA
 - HADROVÁ LEPENKA
 - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24mm
 - DŘEVĚNÉ KROKVIČKY 120/120mm DL. 3,0m
2. DEMONTÁŽ SKLENĚNÉ ČÁSTI SVĚTLÍKU
JEDNÁ SE O DRÁTOSKLO V OCELOVÉM RÁMU
3. DEMONTÁŽ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE SVĚTLÍKU
BUDE DEMONTOVÁNO AŽ PO PROVEDENÍ ZTUŽENÍ A STABILIZACE
STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
4. DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ PRO ODVODNĚNÍ
STŘECHY - ŽLABY + SVODY
5. DEMONTÁŽ DVOUKŘÍDLÝCH OCELOVÝCH VRAT
ROZMĚR 4000/4500mm

ZADAVATEL PŘI ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU VČETNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSTUPOVAL V SOULADU SE ZÁKLADNÍMI ZÁSADAMI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ DLE § 6 ZVJZ A S MAXIMÁLNÍ SNAHOU NA VYMEZENÍ TECHNICKÝCH STANDARDŮ STAVEBNÍCH PRACÍ, JEJICHŽ SPLNĚNÍ POŽADUJE. VZHLEDEM K TOMU, ŽE BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ CENOVÉ SOUSTAVY MAJÍ VE SVÝCH DATABÁZÍCH DEFINOVÁNY I POLOŽKY, U NICHŽ JE V TEXTU POUŽIT I POPIS A OZNAČENÍ REPREZENTATIVNÍHO MATERIÁLU, UMOŽŇUJE ZADAVATEL V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POUŽÍT PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBNOÝCH ŘEŠENÍ, POKUD ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝSLOVNĚ NESTANOVÍ Z OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ JINAK.

$\pm 0,000$ = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP



Revize	Druh změny	Objednatel Client Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín	<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava</div></div>	Generální projektant General designer Vpracoval / Elaborated by Ing. Štenclová 	Subdodavatel Subcontractor	Vypracoval / Elaborated by	Akce Project REKONSTRUKCE STŘECHY ZIMNÍHO STADIONU V NOVÉM JIČÍNĚ	Objekt Object SO 01 - ZIMNÍ STADION	Profese Specialization Stavební	Formát / Size 4x A4
				Datum / Date 28/02/2019						
				Stupeň / Phase DPS						
				Měřítko / Scale 1:100						
				Revize / Revision 00						
				Manažer projektu / Project manager Ing. Sedlák 		Manažer projektu / Project manager		Název výkresu Title ŘEZ A - BOURANÉ KONSTRUKCE	Archivní číslo / Archive No. 875-32486-100-03	