V Novém Jičíně 02.03.2021

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 18.02.2021

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1
Ve vzorových řezech je uvedeno křížení sítí kabelových žlabů TK1, ale ve výkazu výměr tato skutečnost uvedena není. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 1
Máte pravdu, z výkresu je odstraněn nesoulad.
Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům opravenou výkresovou dokumentaci (D.1.4.2.b - ULOŽENÍ KABELŮ A SLOUP VO).

Otázka č. 2
V situaci je uvedena demontáž stávajícího stožáru a napojení nového rozvodu na stávající – nic z toho ve výkazu výměr není, není tam uvedena ani spojka. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 2
Máte pravdu, zadavatel doplnil výkaz výměr o položku č. 46 SO400 VO. Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení přikládá opravený výkaz výměr.

Otázka č. 3
Podle vzorového řezu rýh se má zacihlovat kabelové lože z písku s chráničkou s kabelem a teprve potom nad to fólii – cihly opět nejsou ve výkazu výměr.
Prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 3
Máte pravdu, z výkresu je odstraněn nesoulad.
Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům opravenou výkresovou dokumentaci (D.1.4.2.b - ULOŽENÍ KABELŮ A SLOUP VO).

Otázka č. 4
04 Vodovod - prosím o upřesňující informaci. Je rozpor mezi slepým SP, technickou zprávou i kladečským schématem. V každém z těchto dokumentů je uvedeno jiné potrubí. Které z potrubí investor požaduje? Je zde rozdíl v kvalitě i ceně, ale rozhodující by mělo být vyjádření SMVAKu.

Soupis prací:

Obě dimenze potrubí jsou v provedení SDR 17:

12	286134119R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 63,0 mm; s = 3,80 mm	m	257,16000
14	286134127R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm	m	565,52000

Technická zpráva:

> Potrubí vodovodu je navrženo z trub PE 100 RC PN 16 s vnějším ochranným pláštěm DN 50 (63x5,8mm) SDR 11 a DN 80 (90x8,2mm) SDR 17.

Kladečské schéma:
Obě dimenze potrubí jsou v provedení SDR 11.

Odpověď č. 4
Máte pravdu, mezi jednotlivými dokumenty je rozpor.
Rozhodující je vyjádření SmVaKu. Dle vyjádření bude vodovodní řad „A“ proveden z materiálu a dimenze: PE 100 RC SDR 11 DN 100, řad „B“ proveden z materiálu a dimenze: PE 100 RC SDR 11 DN 80. K tomu budou přizpůsobeny rovněž veškeré armatury.
Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům opravenou výkresovou dokumentaci (B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, D.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA, D.02 – SITUACE, D.03.1 - PODÉLNÝ PROFIL – řad A, D.03.2 - PODÉLNÝ PROFIL – řad B, D.04 - KLADEČSKÉ SCHÉMA), v níž byla sjednocena hodnota SDR na 11.
V přiložené příloze č. 1 tohoto vysvětlení tato skutečnost není v tuto chvíli zohledněna, zadavatel uveřejní aktualizovanou verzi výkazu výměr v průběhu zítřejšího dne.

Otázka č. 5
V objektu 400 Veřejné osvětlení – Díl 5 Materiály – položky 13 a 14 mají stejnou výměru, a to 774 m – reálně bude ale potřeba delší metráže kabelové trubky (na jeden stožár o 4 m), tudíž délka by se měla ve výkazu lišit, ale není tomu tak. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 5
Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení přikládá doplněný výkaz výměr o položku č. 14 SO400 VO.

Otázka č. 6
03 Dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace

894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	99,00000

Není v množství chyba?
V PD – Výpis šachet je počet 16 kus.

Odpověď č. 6
Není, nejedná se o počet šachet, ale o počet prvků, ze kterých se šachty skládají. Položka ve výkazu výměr zůstává beze změn.

Otázka č. 7
02 Splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace
03 Dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace

Osazení plastové šachty z dílů prům. 600 mm	kus	24,00000

V PD a TZ je průměr plastové šachty DN 425. Co platí?

Odpověď č. 7
Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení přikládá opravený výkaz výměr, platí DN 425.

Otázka č. 8
02 Splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace
03 Dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace

Byli jsme upozorněni dodavatel plastového potrubí, že některé uvedené tloušťky stěn potrubí v SP odpovídají SN4 a ne dle TZ požadované dle SN8. Můžete upřesnit?

Odpověď č. 8
Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení přikládá doplněný výkaz výměr, platí SN8 dle technické zprávy.

Otázka č. 9
Ve smlouvě o dílo v bodě 5.2.1 je uvedeno, že zhotovitel je povinen dokončit práce a předat dílo objednateli do 6 měsíců od předání staveniště. Zároveň objednatel nepřipouští prodloužení termínu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
Na základě našich dlouhodobých zkušeností se domníváme, že 6 měsíců na realizaci díla tohoto rozsahu je reálné pouze při vhodných klimatických podmínkách, kdy nedojde k přerušení prací. Pokud by nebylo možné, například vlivem dlouho trvajícího deště, provádět stavební práce, není požadovaný termín reálný a hrozí prodloužení prací do zimního období. Vzhledem k tomu, že zadavatel ve smlouvě o dílo nepřipouští prodloužení termínu z důvodu klimatických podmínek, vystavuje zadavatel zhotovitele velkému riziku, které zhotovitel nemůže ovlivnit. Uchazeči tak musí už při podání nabídky počítat se sankcemi a o tyto sankce navýšit nabízenou cenu za dílo. Z těchto důvodů žádáme zadavatele o přehodnocení požadovaného termínu dokončení díla, ať nedochází ke zbytečnému zvyšování ceny díla, které není v zájmu objednatele, ani uchazečů.

Odpověď č. 9
Zadavatel při stanovení termínu dokončení prací a předání díla objednateli vycházel z doby realizace díla uvedeného v projektové dokumentaci. Zpracovatel projektové dokumentace uvádí, že doba realizace díla je 5 měsíců. Vámi zmiňované klimatické podmínky zadavatel zohlednil v termínu dokončení prací a předání díla objednateli do 6 měsíců od předání staveniště, a považuje 1 měsíční rezervu za dostatečnou.

Otázka č. 10
V technické zprávě u vodoprávních staveb je uvedeno „Zásyp v komunikaci bude proveden nesoudržným materiálem např. štěrkodrtí, štěrkopískem. Ve výkazech výměr vodoprávních staveb položka pro dodávku nesoudržného materiálu určeného k zásypu v komunikaci chybí, a je zde uvažován zásyp původní zeminou. Žádáme o vysvětlení, případnou revizi výkazu výměr.

Odpověď č. 10
Zásyp v komunikaci bude proveden nesoudržným materiálem např. štěrkodrtí, štěrkopískem tak jak je uvedeno v TZ. V přiložené příloze č. 1 tohoto vysvětlení tato skutečnost není v tuto chvíli zohledněna, zadavatel uveřejní aktualizovanou verzi výkazu výměr v průběhu zítřejšího dne.

JUDr. Václav Dobrozemský
Digitálně podepsal JUDr. Václav Dobrozemský
Datum: 2021.03.02 14:52:25 +01'00'

JUDr. Václav Dobrozemský
místostarosta města