

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Místní komunikace v Novém Jičíně“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 01.04.2021

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Veřejná zakázka, část 2 - Příjezdová komunikace do areálu ČSAD v Novém Jičíně

Příjezdová komunikace do areálu ČSAD - Komunikace vjezd na p.č.594/28 NEZPUSOBILÉ VÝDAJE - Obrubníky a Geodetické zaměření)

Pol. č. 2 – Není chyba v množství M3? Nemělo by tam být 14,2m² *0,10 m = 1,42 M3?

Díl: 1		Zemní práce			
2	113726OA0	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	14,20000	
		vč. odvozu a uložení na skládku v místě vjezdu na p.č.594/28 : 14,20		14,20000	
Díl: 5		Komunikace			
3	572113 OA0	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,20000	
		0,5 kg/m ² v místě vjezdu na p.č.594/28 : 14,20		14,20000	
4	572213 OA0	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,20000	
		0,5 kg/m ² v místě vjezdu na p.č.594/28 : 14,20		14,20000	
5	574A33OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	14,20000	
		v místě vjezdu na p.č.594/28 : 14,20		14,20000	
6	574C46OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	14,20000	
		ACL 16+ v místě vjezdu na p.č.594/28 : 14,20		14,20000	

Odpověď č. 1

Ano, máte pravdu. V položce č. 2 v části rozpočtu Nezpůsobilé výdaje – obrubníky a Geodetické zaměření, Komunikace vjezd na p.č. 594/28 (SO07 R283.2.07f Pol) je chyba v množství. Správný výpočet množství je 14,2*0,1 = 1,42m³. Tato chyba se následně promítá i do položky č. 6 v rozpočtu Způsobilé výdaje, Komunikace (SO07 R283.1.07c Pol). Správný výpočet množství je 85,852-14,2*0,1 = 84,432 m³
Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům opravený výkaz výměr.

Otázka č. 2

Veřejná zakázka: Část 3 - Opravy místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2021

Nechybí v odd. D96.1 Poplatek za likvidaci na skládce položka, která by řešila poplatek za betonovou suť viz. pol. č. 6?

Jestliže ano, tak by se měl také doplnit a změnit odd. D96 Přesuny suti a vybouraných hmot o tuto skutečnost.

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce		
5	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	220,34000
		Vybourání litého asfaltu v tl.4cm :		
		Asfaltobeton brusný tl.4cm - oprava komunikace :		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 208,00000		208,00000
		v místě budoucí dlažby ze žulových kostek :		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,50000		14,50000
		odpočet 2-řádku ze žulových kostek :		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,16000*-1		-2,16000
6	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	220,34000
		Stávající podkladní betonová deska tl.15cm :		
		v místě litého asfaltu :		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 220,34000		220,34000

Díl: D96.1		Poplatek za likvidaci na skládce		
31	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1,69056
		Poplatek za skládkovné v Živicích u NJ :		
		Kamenivo drcené :		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,38016		0,38016
		Nános z krajnic :		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,00000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 1,31040		1,31040
32	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	24,23740

Odpověď č. 2

Ano, máte pravdu. Poplatek za likvidaci na skládce chybí. Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům doplněný výkaz výměr. Číslování ostatních položek se tedy posunulo.

Otázka č. 3

Veřejná zakázka: Část 1 - Obnova místních komunikací v Novém Jičíně

Veřejná zakázka: Část 3 - Opravy místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2021

V poskytnutých slepých výkazech výměr/soupisech prací, je v rámci „N20/283.1 (2), (3) – Obnova místních komunikací v Novém Jičíně na rok 2021, dotační I. etapa, II. etapa a III. etapa“ uvedeno cca 24 stavebních položek (č. p. 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40 a 41) s nedostatečným, zkráceným popisem/názvem položky? Prosíme Vás o jejich úpravu a doplnění, pokud bude možno.

Odpověď č. 3

Zadavatel přílohou č. 3 a přílohou č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům doplněný výkaz výměr. Původní zkrácené texty položek byly doplněny na plné znění, položky byly aktualizovány a doplněny o technické názvy. Počet a pořadí položek se nezměnilo.

K doplnění textů položek došlo v dílu D96 – Přesuny suti a vybouraných hmot a v dílu 1 – Zemní práce.

V části 2. - Příjezdová komunikace do areálu ČSAD nebyly uvedené nedostatky nalezeny, nedošlo k doplnění rozpočtu.

JUDr. Václav Dobrozemský
místostarosta města