

SCHÉMA SITUACE A ETAP



POZNÁMKA
-Stávající drenáže budou vytaženy
-Během výkopových prací bude ověřena trasa kanalizace
-Při stavebních pracích budou dodrženy normové podmínky souběhu, křižování a krytí dle ČSN 736005.
-Během realizace bude nutné, u pokládky kanalizace, vyvarovat se kolenům větších než 45 °. Raději budou použity násobky kolen 15°,30°,45° nejlépe s vloženým rovným kusem o délce 250-500 mm.
-Zásah jednotné kanalizace při souběhu s vodovodem bude postupováno tak, aby při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky byla dodržena odstupová vzdálenost min 1,5 m, v případě kdy kanalizační přípojka bude uložena již níže než vodovodní, bude odstupová vzdálenost snížena na 0,9 m. Projektem se předpokládá pouze při křížení s domovním rozvodem mezi budouv knihovny a garáže s dílnou

SOUČÁST ETAPY 1

ING.VÁCLAV TOŠKA
Zahradní 455, Šenov u Nového Jičína
tel. 776 393 449
www.abin.cz
e-mail.vaclavtoska@abin.cz

STAVBA **Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně**

MÍSTO STAVBY	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ	ČÍSLO PARCELY
Husova 1151/2, Nový Jičín	Nový Jičín-Horní Předměstí	600, 40/1, 40/2
KOORDINÁTOR PROJEKTU	**VYPRACOVAL**	**ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT**
Ing.Toška Václav	Ing.Toška Václav	Ing. Pekarčík Jiří

INVESTOR
Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 32/20, 74101 Nový Jičín

STUPEŇ DOKUMENTACE
DPS Dokumentace pro provádění stavby

NÁZEV VÝKRESU			KOPIE
Kanali. úsek V13-Š10, Š4-Š10			
ČÍSLO ZAKÁZKY	-	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
FORMAT / POČET A4	2	1:100	14
DATUM	4/2021		