

LEGENDA ZNAČEK

- sériový přepínač, řazení 5, IP44
- svítidlo dle výpočtového protokolu
- nouzové svítidlo
- venkovní areálové svítidlo
- zásuvková skříň 400/230V
- dvojzásuvka 230V/16A, IP44
- trojfázová zásuvka 400V
- nástěnný rozvaděč
- zásuvkový obvod jednofázový
- zásuvkový obvod trojfázový
- světelný obvod
- kabelový žlab
- MET — hlavní uzemňovací svorkovnice

Poznámka 1:
Hlavní kabelová trasa bude tvořena drátovým žlabem 60x60mm. Svislé přívody od DZ60x60 k vypínačům a zásuvkám, a rovněž tak k závěsům svítidel, povede plastovými trubkami v originálních příchytkách.

Poznámka 2:
Vypínače a zásuvky osadit jednotně ve výšce 1,2m nad dokončenou podlahou.

Poznámka 3:
Zásuvkovou skříň ve venkovním prostoru osadit dolní hranou ve výšce 1m nad dokončenou zpevněnou plochou.
Rozvaděč osadit dolní hranou ve výšce 1,5m nad dokončenou podlahou.

Poznámka 4:
Svítidla hlavního osvětlení upevnit k I-profilům stropní konstrukce prostřednictvím upevňovacích svorek US-1 a závitových tyčí (každé svítidlo na dvojici závitových tyčí).
Nouzové svítidlo osadit nad dveře ve výšce 2,1m nad dokončenou podlahou.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.
Ing. R. Hlaušek	Petr Kubala	Petr Kubala	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín

Investor	Technické služby města Nového Jičína, p.o. Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín	**Formát**	A2
		Datum	04/2021
Místo stavby	p.č. 589/3, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí	**Účel**	DPS
Akce:	Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín	**Měřítko**	1:50
		Arch. číslo	BE/2020/06
Obsah:	SO 03 SILOVÁ ELEKTROINSTALACE	**Číslo kopie**	**Číslo výkresu** D 1.4-E6