KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Obec, Katastrální území: Nový Jičín, Žilina u Nového Jičína



LEGENDA

- STAVEBNÍ OBJEKT - KLUBOVNA - PLOCHA 89,68 m2
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - PLOCHA 133 m2
- NOVĚ NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÉ DLAŽDICE - PLOCHA 87 m2
- STŘEŠNÍ HRANY RD
- VSTUP DO OBJEKTU
- VSTUP NA POZEMEK
- (S) STROM
- (L) OSVĚTLOVACÍ LAMPA
- 897/3 ČÍSLO KATASTRU
- STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ
- HRANICE PARCEL KATASTRU DLE KN
- HRANICE ŘEŠENÝCH PARCEL DLE KN

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
- VODOVODNÍ ŘÁD DN 400 O/PŘÍPOJKA DN 100 PVC
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 300 PVC
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU CETIN
- PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ

POZNÁMKA:

PŘED ZAČÁTKEM STAVBY JE INVESTOR POVINNEN ZAJISTIT VYTYČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A BĚHEM VÝSTAVBY DBÁT POKYNŮ JEJICH SPRÁVCŮ. TOTO JE POVINEN ZAJISTIT I U SÍTÍ NEUVEDENÝCH V DOKUMENTACI, BUDE-LI PŘÍTOMNOST TAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ ZJIŠTĚNA. KŘIŽUJÍCÍ VEDENÍ MUSÍ BÝT V RÝZE ŘÁDNĚ ZAJIŠTĚNO, ABY SE ZABRÁNILO JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁSYPU RÝHY JE NUTNO ZAJISTIT DOSTATEČNÉ ZHUTNĚNÍ, ABY SE ZABRÁNILO DODATEČNÉMU SEDÁNÍ ZÁSYPU.

PŘI KŘÍŽENÍ A ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ČSN 73 6005 A ČSN 33 2000-5-52 A DALŠÍ DOTČENÉ PŘEDPISY. HLOUBKA ULOŽENÍ A NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH INŽ.SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA PO PROVEDENÍ SOND, POPŘ. PŘI REALIZACI STAVBY, PO ULOŽENÍ A UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJIŠTĚNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Investor
Město Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1
741 01 Nový Jičín

Autor projektu
Zodpovědný projektant: Bc. Dana Hauerlandová
Vypracoval: Ing. Milada Vlčková

Ing. Milada Vlčková
Luční 1784/5 IČ 06351409
741 01 Nový Jičín +420 775 711 416
miladavlckova@gmail.com

název projektu
Stavební úpravy stavby technického vybavení parc. č. 615/10 v k. ú. Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

DSP

Dokumentace pro stavební povol.

datum 03/2020

část projektu: SITUAČNÍ VÝKRESY — číslo části: C

název dokumentu: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES — číslo výkresu: C3

měřítko výkresu 1:200

číslo zakázky 0220