


# VZOROVÝ ŘEZ A-A



## CHODNÍK

### D2-D-1-CH-PIII

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DL I

0,06 m

ČSN 73 6131

PÍSKOVÉ LOŽE

L

0,03 m

Edef,2=50MPa

ŠTĚRKODRŤ 0/32

ŠD B

0,10 m

ČSN 73 6126-1

ŠTĚRKODRŤ 0/63

ŠD B

0,15 m

ČSN 73 6126-1

CELKEM

0,34 m

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2=30MPa

zakázka:

Chodník a opěrná zeď na ul. Revoluční  
v Novém Jičíně (podél silnice I/57)

objednatel:

Město Nový Jičín  
Masarykovo nám. 1  
741 01, Nový Jičín

vypracoval:

Ing. Miroslav Knápek

Tel.: 724 798 028  
www.projektant-dopravnich-staveb.cz

stupeň: PDPS

formát:

datum: 02/2021

1xA4

název výkresu:

Vzorový řez A-A

měřítko: 1: 40

archivní číslo:

mk-2020-20-03