


KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

k. ú. Bludovice u Nového Jičína



LEGENDA:

	STAV	NÁVRH
HRANICE POZEMKU		
BUDOVA		
VÝŠKOVÉ KÓTY		
OLOCENÍ POZEMKU		
SDĚLOVACÍ KABEL CETIN		
ZEMNÍ VEDENÍ NN		
NADZEMNÍ VEDENÍ NN ve správě ČEZ distribuce a.s.		
NADZEMNÍ VEDENÍ OSVĚTLENÍ		
PLYNOVOD STL		
PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ + HUP		
VODOVOD, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		
HYDRANT		
PRO ODKALENÍ A ODVZDUŠNĚNÍ		
VODOMĚRNÁ ŠACHTA (MODULO)		
KANALIZACE OBECNÍ		
KANALIZAČNÍ ŠACHTA		
DEŠŤOVÁ VPUST		
PŘÍPOJOVACÍ MÍSTO PRO ODBĚR NN		
BETONOVÝ SLOUP		
ZELEŇ		

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVEŠTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJIŠTĚNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

POZNÁMKA:

Před začátkem stavby je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Toto je povinen zajistit i u sítí neuvedených v dokumentaci, bude-li přítomnost takového zařízení zjištěna.  
Křížující vedení musí být v rýze řádně zajištěno, aby se zabránilo jejich poškození.  
Při provádění zásypu rýhy je nutno zajistit dostatečné zhutnění, aby se zabránilo dodatečného sedání zásypu.  
Při křížení a uložení inženýrských sítí je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 a další dotčené předpisy.  
HLOUBKA ULOŽENÍ A NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH INŽ. SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA PO PROVEDENÍ SOND, POPŘ. PŘI REALIZACI STAVBY, PO ULOŽENÍ A UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

OCHRANNÁ PÁSMA JSOU STANOVENA § 23 zákon č. 274/2001 Sb.						
POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY.						
KRESLIL Martin Malěř		PROJEKTANT Martin Malěř		ZODP.PROJEKTANT Radka Rydlová	Martin Malěř Hájov čp.111, 742 58 Píbor 732 377 209    malerm@seznam.cz IČO 67325769	Výtisk č.
MÍSTO STAVBY    parc. č. 15/1, 15/2, 29, 543/2, 543/4, k. ú. Bludovice u Nového Jičína						
INVESTOR    Město Nový Jičín, IČO 00298212 Masarykovo nám.1, Nový Jičín 741 01					Číslo zakázky	50/2020
STAVBA <b>Prodloužení vodovodního řadu k. ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta</b> Č. SITUAČNÍ VÝKRESY					Datum	01-10/2021
					Stupeň	Společné povolení liniové stavby
					Formát	6x A4
ČÁST	Měřítko				1:500	
NÁZEV VÝKRESU  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES					ČÍSLO PŘÍLOHY	<b>C03</b>