



Minimální krytí kabelů a odstupové vzdálenosti při souběhu a křížení vední VO s dalšími sítěmi v souladu s ČSN EN 73 6005 a dále ČSN 33 2160 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Pokládka výstražných fólií k identifikaci podzemních vedení technického vybavení dle ČSN 73 6006. Zemnicí vedení vedle kabelu na dně výkopu 20cm od kabelu. Zemnicí páska pokládána "na stojato".

Uvedené rozměry v milimetrech.



- Výkopový materiál
- Pískové lože př. obetonování
- Výstražná fólie s označením typu sítě
- Beton nebo betonové zákrytové desky
- Kabelová chránička
- Kabel VO

Pozici křížení nad/pod sítí určuje správce/vlastník sítě, musí být však splněno i minimální krytí vedení VO (uváděna je svislá vzdálenost (platí pod nebo nad kříženým vedením).




V překopech a protlačích komunikací kabel s chráničkou navíc v korugované ochr.trubce min. D175mm. Ve výkopu tuto trubku celou obetonovat nebo nad její pískové lože umístit betonové zákrytové desky.

Kabel s chráničkou uložen do pískového lože nebo do prosítované původní zeminy nebo obetonováno.

Kabel s chráničkou uložen do pískového lože a lože zakryto betonovými deskami nebo chránička obetonována.

Kabel s chráničkou uložen do prosítované původní zeminy, v případě nevhodné zeminy do pískového lože.

Skladba zákrytů kabelových rýh v komunikacích musí odpovídat požadavkům uvedeným v technickém předpisu TP170 pro navrhování vozovek pozemních komunikací pokud není vlastníkem/správcem požadováno jinak. Je třeba klást důraz na dostatečné zhutnění jednotlivých vrstev zákrytu kabelové rýhy. Povrchy ve volném terénu budou uvedeny do původního stavu včetně osetí travním semenem.

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. MILAN PLÍHAL	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Děčínská 509 /31 470 01 Česká Lípa tel.: +420 725 065 737 e-mail: efos@efos.cz www.efos.cz	
VYPRACOVAL	ANDREA KLÍMOVÁ		
AUTORIZACE	JIŘÍ ŠUK		
KONTROLOVAL	ING. JAN MASAŘÍK		
MÍSTO STAVBY	NOVÝ JIČÍN - DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ, k.ú. 707465	ÚČEL:	PARÉ ČÍSLO:
INVESTOR	MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	DOKUMENTACE	
NÁZEV AKCE:	Doplnění VO - ul. Hoblíkova	DUR	
ČÁST:	.	FORMÁT	.
STAVEBNÍ OBJEKT:	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SO 400	DATUM	Říjen 2021
NÁZEV VÝKRESU:	D.2.02 Řez uložením kabelu VO	ČÍSLO ZAKÁZKY	
		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.02