




D1 – DETAIL OKAPOVÉ HRANY (SO 01, SO 02)  
M 1:10




POHLED X-X  
M 1:25



D2 – DETAIL SOKLU (SO 01, SO 02)  
M 1:10



D3 – DETAIL ŠTÍTOVÉ HRANY (SO 01, SO 02)  
M 1:10



- LEGENDA
- 1- VAZNICE Z VÁLCOVANÉHO OCELOVÉHO PROFILU HEA180, S235
  - 2- PAŽDÍK Z VÁLCOVANÉHO OCELOVÉHO PROFILU HEA140, S235
  - 3- OCELOVÝ POZINKOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. PLECHU 1,0 mm, S PES POVLAKEM TL. 25  $\mu$ m NA VNĚJŠÍ STRANĚ, S ANTIKONDENZAČNÍ ÚPRAVOU NA VNITŘNÍ STRANĚ, NEGATIVNÍ SPOJITÉ ULOŽENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 9006)
  - 4- TRAPÉZOVÁ POLYKARBONÁTOVÁ DESKA TL. 0,8 mm, S VÝŠKOU VLNY 50 mm, BARVA ČIRÁ
  - NEBO OCELOVÝ POZINKOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. PLECHU 0,75 mm, S PES POVLAKEM TL. 25  $\mu$ m, NEGATIVNÍ ULOŽENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 9006)
  - 5- SAMOVRTNÝ ŠROUB PRO UPEVNĚNÍ DO OCELI
  - 6- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ d190 Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 9006)
  - 7- ŽLABOVÝ HÁK PŘIPEVŇOVANÝ SHORA PRO PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ d190 Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 5,0 mm
  - 8- ŽLABOVÝ KOTLÍK 190/120 Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 9006)
  - 9- KOLENO SVODOVÉ ROURY Ø120 mm Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 9006)
  - 10-KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU, VÝŠKA 200 mm, DÉLKA 1100 mm, ROZMĚR OKA 6,0x4,5 mm, TL. PLECHU 0,6 mm
  - 11-OCELOVÝ POZINKOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250, TL. PLECHU 0,75 mm, S PES POVLAKEM TL. 25  $\mu$ m, NEGATIVNÍ ULOŽENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 9006)
  - 12-ODKAPOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 9006)
  - 13-OCHRANNÁ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU PROTI VNIKUTÍ PTÁKŮ A HLODAVCŮ, HLINÍK TL. 0,6 mm, ROZMĚR OKA 6,0x4,5 mm
  - 14-ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA
  - 15-BETONOVÁ DLAŽDICE FORMÁTU 500x500mm, TL. 50 mm
  - 16-PODSYP ŠTĚRKEM FR. 4-8 TL. 30 mm
  - 17-PODSYP ŠTĚRKEM FR. 8-16 TL. 150 mm
  - 18-ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 9006)
  - 19-TĚSNĚNÍ UNIVERZÁLNÍ SAMOLEPÍCÍ
  - 20-PLECHOVÁ PŘÍPONKA
  - 21-VODOTĚSNÝ NÝT

POZNÁMKY:

- DALŠÍ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU A JEJICH SPOJŮ JSOU V TÉTO PD UVEDENY V ČÁSTI D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaušek	Ing. M. Maďarová	Ing. M. Maďarová	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Investor	Technické služby města Nového Jičína, p.o. Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín	Formát	Datum	A3
			Účel	04/2021
Místo stavby	p.č. 589/3, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí	Měřítko	Arch. číslo	DPS
Akce:	Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín	Číslo kopie	Číslo výkresu	1:10, 1:25
Objekt:	SO 01 + SO 02	BE/2021/01		
Obsah:	DETAILY SO 01 + SO 02	Číslo výkresu D 1.1.10		

