



ŘEZ SO 05
M 1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ BRÁNOU
M 1:20




VÝPIS PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE						
OZN.	PRVEK	PRŮŘEZ	POČET	DÉLKA [m]	kg/bm	Σkg
Z1	DOLNÍ PÁS	80x100x4	1	6,9	11,3	78,0
Z2	HORNÍ PÁS	80x60x3	1	5,4	6,6	35,6
Z3	SVISLICE	80x60x3	4	1,62	6,6	34,8
Z4	DIAGONÁLY	60x60x3	3	2,29	5,7	38,8
Z5	TÁHLO	80x60x3	1	2,15	6,6	15,0
Z6	SLOUPEK	80x80x4	2	1,84	10,1	37,2
CELKEM						239,4

VÝPIS KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ			
OZN.	PRVEK	POPIS	POČET
P1	PATNÍ PLECH P10-200/200	PRO KOTVENÍ NOSNÉHO A DORAZOVÉHO SLOUPKU	2
P2	ZÁVITOVÁ TYČ POZINKOVANÁ M16 DL. 250 mm	PRO KOTVENÍ SLOUPKŮ A NOSNÝCH VOZÍKŮ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU NA CHEM. KOTVU	16
P3	POHON	AUTOMATICKÝ ELEKTROMECHANICKÝ	1
P4	NOSNÝ KYVNÝ VOZÍK ČTYŘKOLOVÝ	PRO VODÍCÍ PROFIL 80x80 mm, GALVANICKY POZINKOVANÝ	2
P5	VODÍCÍ C PROFIL 80x80x5 mm, DÉLKY 6,9 m	S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM	1
P6	VODÍCÍ HŘEBEN DL. 6,9 m	TLOUŠŤKA 8 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, S FIXAČNÍMI ŠROUBY	1
P7	KONCOVÝ DORAZ	S GUMOVÝM TLUMIČEM, ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO	1
P8	BEZPEČNOSTNÍ FOTOBUŇKY (1 PÁR)	-	1
P9	SPODNÍ DOJEZDOVÁ KAPSA	PRO PROFIL MAX. ŠÍŘKY 100 mm, S GUMOVOU ZARÁŽKOU, ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO	1
P10	HORNÍ VEDENÍ POSUVNÉ BRÁNY	PRO PROFIL MAX. ŠÍŘKY 60 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO	1
P11	BEZPEČNOSTNÍ MAJÁK	-	1

SCHÉMA NOSNÉ KONSTRUKCE
M 1:50



- POZNÁMKY:
- NOSNÝ RÁM BRÁNY BUDE SVAŘOVANÝ Z PRVKŮ Z OCELI S235JR S POVRCHOVOU OCHRANOU ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM
 - ÚČINNÝ ROZMĚR SVARU 4 mm
 - VÝPLŇ BRÁNY: DŘEVĚNÉ LAŽKY 95x20 mm, DÉLKY 1720 mm – 25 KS
- Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.



Kontroloval		Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaušek		Ing. M. Maďarová	Ing. M. Maďarová		
Investor		Technické služby města Nového Jičína, p.o. Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín		Formát	A3
Místo stavby		p.č. 589/3, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí		Datum	04/2021
Akce:		Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín		Účel	DPS
Objekt:		SO 05 - VJEZDOVÁ BRÁNA		Měřítko	1:50
Obsah:		ŘEZ SO 05		Arch. číslo	BE/2021/01
				Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.34