

V Novém Jičíně 14. 7. 2023

**Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
„Revitalizace Laudonova nádvoří v Novém Jičíně“**

Dotaz č. 1:

V příloze 2023-081 – Revitalizace Laudonova nádvoří (zadání) je položka č. 174 Demontáž stávajícího osvětlení - soubor – 1,000.

Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací s uvedením jednotlivých položek a jejich výměr, počty kusů apod., nebo o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Dotaz č. 2:

V příloze 2023-081 – Revitalizace Laudonova nádvoří (zadání) je položka č. 175 Přemístění schránky ... - soubor – 1,000.

Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací s uvedením jednotlivých položek a jejich výměr, nebo o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď na otázku č. 1 a č. 2:

Byly doplněny položky č. 99, 141-144,181,186 -188.

Dotaz č. 3:

V příloze 2023-081 – Revitalizace Laudonova nádvoří (zadání) je položka č. 176 Kabelové vedení – přeložka - ... - soubor – 1,000.

Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací s uvedením jednotlivých položek a jejich výměr, nebo o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď č. 3:

Byla doplněna položka č. 189, popis je v položce.

Dotaz č. 4:

V příloze 2023-081 – Revitalizace Laudonova nádvoří (zadání) v oddíle 8 Trubní vedení chybí položky pro osazení a dodávku vyrovnávacího prstence pro betonovou uliční vpusť 390/60 mm.

Žádáme o prověření a doplnění položek.

Odpověď č.4:

Platí výpis materiálu, jedná se o plastovou uliční vpusť s kalištěm průměr 425 mm - položky č.111 – 121.

Dotaz č. 5:

V příloze 2023-081 – Revitalizace Laudonova nádvoří (zadání) v oddíle 8 Trubní vedení je dodávka a montáž betonové uliční vpusti, ale v přílohách Koordinační situace a Výpis materiálu je silniční vpust' D 425 plastová.

Žádáme o prověření a sdělení, co platí.

Odpověď č. 5:

Platí výpis materiálu – bude použita plastová vpust'.

Dotaz č. 6:

V Závazném stanovisku MěÚ Nový Jičín – Odbor územního plánování a stavebního řádu, na základě připomínek NPÚ, je uvedena přípustná podmínka č.1:

1. Podesta a stupnice schodiště budou ze dřeva. Užití dřevoplastu je neakceptovatelné. PD a položkový soupis prací však uvádí použití schodišťových desek ŽB z pohledového betonu vč. stupnic a podstupnic.

Žádáme o prověření a sdělení, co platí.

Odpověď č. 6:

Ano, v prováděcí dokumentaci počítáme s použitím schodišťových desek ze ŽB. V současné době probíhá řízení o změně stavby před dokončením, které tuto změnu řeší. S orgánem Památkové péče je tato změna předběžně odsouhlasena.

Všechny tyto změny jsou zohledněny **v opraveném slepém rozpočtu**, který přikládáme:

2023–090 – Revitalizace Laudonova nádvoří (zadání).xlsx

Děkujeme za všechny podněty a připomínky.

Ing. Michaela Mrklovská
Odbor rozvoje a investic