




Dokončovací práce - plocha stěn








Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vpracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál podlaží [stěny]		3.NP	Celkem
HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM	m²	235,285	235,285
KER. OBKLAD V. 2100mm	m²	235,285	235,285
LEPIDLO S PERLINKOU	m²	1434,369	1434,369
OMITKA VPC	m²	1669,654	1669,654
STUKOVA VPC OMITKA	m²	1434,369	1434,369
Materiál podlaží [obvod]		3.NP	Celkem
HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM	m	12,625	12,625
KER. OBKLAD V. 2100mm	m	12,625	12,625
LEPIDLO S PERLINKOU	m	165,279	165,279
OMITKA VPC	m	177,904	177,904
STUKOVA VPC OMITKA	m	165,279	165,279

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
3.NP						
OMITKA VPC						
	3.03		(3.355*0.240+3.355*0.250+2.490*1.235+2.120*1.490+6.550*3.355+2.553*0.118+2.250*0.118+2.740*0.205+3.150*0.187+2.553*0.900+2*(3.355*0.710)+3.355*0.400+3.355*0.380+6.310*3.355+3.355*0.060+2*(3.355*0.300)+3.355*0.190+3.355*0.650)	2,00	67,453	4,803
	3.04		(3*(3.355*0.240)+3.355*0.350+5.250*1.235+4.250*2.120+3.355*0.710+2.597*0.118+2.250*0.118+2.760*0.900+2.455*0.163+2.597*0.205+6.550*3.355+3.355*1.410+1.350*1.235+2.120*0.350)	2,00	54,568	4,847
	3.07		(3.355*0.710+2.485*0.118+2.250*0.118+2.660*0.900+2.455*0.175+2.485*0.205+5.350*3.355+3.355*1.407+1.253*1.235+2.120*0.253+3*(3.355*0.240)+4.400*3.355)	2,00	48,205	4,735


Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.08		(3.355*1.300+4.110*1.235+3.110*2.120+2.525*0.118+2.250*0.118+2.700*0.205+3.150*0.175+2.525*0.900+5.410*3.355+3.355*2.700)	2,00	47,180	4,775
	3.09		(5.110*3.355+2*(2.250*0.118)+2.625*0.118+2.800*0.900+2.455*0.175+2.625*0.205+3.355*3.110+2.300*1.235+2.120*1.300+3.355*1.250+1.250*1.235+2.120*0.250+2*(3.355*0.300))	2,00	45,784	7,125
	3.18		(3.355*0.710+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+5.350*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.240+2*(3.355*0.300))+4.400*3.355)	2,00	49,020	4,825
	3.19		(2*(5.410*3.355)+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+3.355*0.400+2.350*1.235+2.120*1.350)	2,00	47,409	4,825
	3.20		(3.355*0.710+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+5.410*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3*(3.355*0.300))+4.400*3.355)	2,00	49,422	4,825
	3.21		(3.355*1.300+4.110*1.185+3.110*2.170+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+5.410*3.355+3.355*0.800+1.950*1.235+2.120*0.950)	2,00	45,239	4,825
	3.22		(2*(3.355*0.710)+2.575*0.118+3*(2.250*0.118)+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+3.355*3.110+2.300*1.185+2.170*1.300+3.355*0.900+1.850*1.235+2.120*0.850+2*(3.355*0.300)+2*(3.355*0.400)+2*(3.355*1.510)+5.410*3.355+1.250*0.118-(2.250*1.250))	2,00	62,698	10,575








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.23		(3.750*3.355+1.550*1.235+2.120*0.550+4*(3.355*0.300)+3.355*0.950+5.360*1.235+4.360*2.120+4*(2.250*0.118)+5.250*0.118+5.600*3.355-(5.250*2.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.250*0.118+2*(3.355*1.510)-(2.250*1.250)+6.610*3.355)	2,00	84,486	15,500
	3.24		(3*(3.355*0.240)+3.355*0.250+2.500*1.235+2.120*1.500+3.355*1.300+5.250*1.185+4.250*2.170+2.250*0.118+2.565*0.118+2.750*0.205+3.150*0.185+2.565*0.900+3.355*0.710+3.650*3.355+1.950*1.235+2.120*0.950)	2,00	52,400	4,815
	3.25		(2*(3.355*0.150)+3.355*1.050+4.550*1.185+3.550*2.170+3.355*0.710+2.588*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.163+2.588*0.205+4.250*3.355+2.300*1.185+2.170*1.300+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.240)	2,00	51,698	4,838
	3.26		(3.355*0.300+3.355*0.050+2.400*1.235+2.120*1.400+6.608*3.355+2.558*0.118+2.250*0.118+2.745*0.205+3.150*0.188+2.558*0.900+3.355*0.710+3.355*0.150+3.550*3.355+2.050*1.185+2.170*1.050+3.355*0.450)	2,00	54,311	4,808
	3.27		(2*(3.355*0.300)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.592*0.118+2.250*0.118+2.755*0.900+2.455*0.163+2.592*0.205+6.608*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.296)	2,00	57,433	4,842
	3.28		(2*(6.610*3.355)+3.355*0.850+3.400*1.235+2.400*2.120+4.063*0.118+2.250*0.118+4.250*0.205+3.150*0.188+4.063*0.900)	2,00	62,355	6,313









Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vpracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.29		(3.355*0.060+6.200*3.355+3*(2.250*0.118)+1.250*0.118+3.355*1.600-(2.250*1.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.088*0.118+1.250*0.900+2.455*0.163+1.088*0.205+6.610*3.355+3.355*1.250+2*(3.355*0.300)+3.355*0.210+1.450*1.235+2.120*0.450+3.355*0.410)	2,00	67,033	9,088
	3.02		(2*(6.200*3.355)+2*(2.250*0.118)+2.600*0.118+3.355*3.300-(2.600*2.250))	2,00	47,661	7,100
	3.11		(3.355*2.100+1.235*0.950+2.120*0.150+2*(3.355*3.026)+3.355*0.400+2.650*1.235+2.120*1.850)	2,00	37,378	0,000
	3.16		(3.355*0.460+1.235*1.040+2.120*0.140+3.355*0.300+3.355*0.250+3.355*0.837+3.355*0.200+2.550*1.235+2.120*1.750+3.355*0.737+3.355*1.000+3.355*0.400)	2,00	22,478	0,000
	3.10		(2*(3.355*0.025)+3.355*0.175+2.525*1.235+2.120*1.625+3.355*1.137+3.355*1.825+1.235*1.175+2.120*0.375+3.355*0.837+2*(3.355*0.275))	2,00	24,155	0,000
	3.17		(4.400*3.355+3*(3.355*0.240)+3.355*0.300+2.450*1.235+2.120*1.450+5.350*3.355+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+3.355*0.710)	2,00	48,617	4,825
	3.13		(2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*2.749-(1.650*0.600)+2*(3.355*1.156)+3.355*1.799+1.235*0.950+2.120*0.150)	2,00	23,977	3,900







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.14		(3.355*0.050+1.235*0.928+2.120*0.128+2*(3.355*1.175)+3.355*0.978)	2,00	12,751	0,000
	3.15		(3.355*1.213+3.355*2.013+3.355*1.750+1.235*1.000+2.120*0.200+3.355*3.004+3.355*1.536+3.355*0.128+1.235*0.863+2.120*0.063)	2,00	35,215	0,000
	3.01		(3.355*0.510+3.355*0.710+2*(1.800*1.185)+2*(2.170*0.200)+3.840*3.355+3.355*0.200+3.355*0.540)	2,00	24,593	0,000
	3.06		101.783920	2,00	101,784	24,915
	3.05		94.536900	2,00	94,537	21,200
	3.30		(3.355*0.200+1.800*1.185+2.170*0.200+3.355*0.553+4.847*2.120+2.120*1.650+8.497*1.235+3.355*2.000+3.355*0.853+2.120*1.647+3.000*2.120+2.120*0.550+8.197*1.235)	2,00	60,074	0,000
	3.31		159.429316	2,00	159,429	5,700
	3.12		(3.355*0.300+3.355*0.449+3.355*0.150+2.900*1.235+2.120*2.100+3.355*1.159+3.355*1.600+2*(3.355*0.640)+3.355*0.075+2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*1.075-(1.650*0.600)+3.355*0.710)	2,00	30,311	3,900







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
Suma OMITKA VPC					1669,654	177,904
LEPIDLO S PERLINKOU						
	3.03		(3.355*0.240+3.355*0.250+2.490*1.235+2.120*1.490+6.550*3.355+2.553*0.118+2.250*0.118+2.740*0.205+3.150*0.187+2.553*0.900+2*(3.355*0.710)+3.355*0.400+3.355*0.380+6.310*3.355+3.355*0.060+2*(3.355*0.300)+3.355*0.190+3.355*0.650)	0,50	67,453	4,803
	3.04		(3*(3.355*0.240)+3.355*0.350+5.250*1.235+4.250*2.120+3.355*0.710+2.597*0.118+2.250*0.118+2.760*0.900+2.455*0.163+2.597*0.205+6.550*3.355+3.355*1.410+1.350*1.235+2.120*0.350)	0,50	54,568	4,847
	3.07		(3.355*0.710+2.485*0.118+2.250*0.118+2.660*0.900+2.455*0.175+2.485*0.205+5.350*3.355+3.355*1.407+1.253*1.235+2.120*0.253+3*(3.355*0.240)+4.400*3.355)	0,50	48,205	4,735
	3.08		(3.355*1.300+4.110*1.235+3.110*2.120+2.525*0.118+2.250*0.118+2.700*0.205+3.150*0.175+2.525*0.900+5.410*3.355+3.355*2.700)	0,50	47,180	4,775
	3.09		(5.110*3.355+2*(2.250*0.118)+2.625*0.118+2.800*0.900+2.455*0.175+2.625*0.205+3.355*3.110+2.300*1.235+2.120*1.300+3.355*1.250+1.250*1.235+2.120*0.250+2*(3.355*0.300))	0,50	45,784	7,125
	3.19		(2*(5.410*3.355)+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+3.355*0.400+2.350*1.235+2.120*1.350)	0,50	47,409	4,825





Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.20		(3.355*0.710+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+5.410*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3*(3.355*0.300))+4.400*3.355)	0,50	49,422	4,825
	3.21		(3.355*1.300+4.110*1.185+3.110*2.170+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+5.410*3.355+3.355*0.800+1.950*1.235+2.120*0.950)	0,50	45,239	4,825
	3.22		(2*(3.355*0.710)+2.575*0.118+3*(2.250*0.118)+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+3.355*3.110+2.300*1.185+2.170*1.300+3.355*0.900+1.850*1.235+2.120*0.850+2*(3.355*0.300)+2*(3.355*0.400)+2*(3.355*1.510)+5.410*3.355+1.250*0.118-(2.250*1.250))	0,50	62,698	10,575
	3.23		(3.750*3.355+1.550*1.235+2.120*0.550+4*(3.355*0.300)+3.355*0.950+5.360*1.235+4.360*2.120+4*(2.250*0.118)+5.250*0.118+5.600*3.355-(5.250*2.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.250*0.118+2*(3.355*1.510)-(2.250*1.250)+6.610*3.355)	0,50	84,486	15,500
	3.24		(3*(3.355*0.240)+3.355*0.250+2.500*1.235+2.120*1.500+3.355*1.300+5.250*1.185+4.250*2.170+2.250*0.118+2.565*0.65*0.118+2.750*0.205+3.150*0.185+2.565*0.900+3.355*0.710+3.650*3.355+1.950*1.235+2.120*0.950)	0,50	52,400	4,815
	3.25		(2*(3.355*0.150)+3.355*1.050+4.550*1.185+3.550*2.170+3.355*0.710+2.588*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.163+2.588*0.205+4.250*3.355+2.300*1.185+2.170*1.300+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.240)	0,50	51,698	4,838





Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.



Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.26		(3.355*0.300+3.355*0.050+2.400*1.235+2.120*1.400+6.608*3.355+2.558*0.118+2.250*0.118+2.745*0.205+3.150*0.188+2.558*0.900+3.355*0.710+3.355*0.150+3.550*3.355+2.050*1.185+2.170*1.050+3.355*0.450)	0,50	54,311	4,808
	3.27		(2*(3.355*0.300)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.592*0.118+2.250*0.118+2.755*0.900+2.455*0.163+2.592*0.205+6.608*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.296)	0,50	57,433	4,842
	3.28		(2*(6.610*3.355)+3.355*0.850+3.400*1.235+2.400*2.120+4.063*0.118+2.250*0.118+4.250*0.205+3.150*0.188+4.063*0.900)	0,50	62,355	6,313
	3.29		(3.355*0.060+6.200*3.355+3*(2.250*0.118)+1.250*0.118+3.355*1.600-(2.250*1.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.088*0.118+1.250*0.900+2.455*0.163+1.088*0.205+6.610*3.355+3.355*1.250+2*(3.355*0.300)+3.355*0.210+1.450*1.235+2.120*0.450+3.355*0.410)	0,50	67,033	9,088
	3.02		(2*(6.200*3.355)+2*(2.250*0.118)+2.600*0.118+3.355*3.300-(2.600*2.250))	0,50	47,661	7,100
	3.17		(4.400*3.355+3*(3.355*0.240)+3.355*0.300+2.450*1.235+2.120*1.450+5.350*3.355+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+3.355*0.710)	0,50	48,617	4,825
	3.01		(3.355*0.510+3.355*0.710+2*(1.800*1.185)+2*(2.170*0.200)+3.840*3.355+3.355*0.200+3.355*0.540)	0,50	24,593	0,000

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.








Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.06		101.783920	0,50	101,784	24,915
	3.05		94.536900	0,50	94,537	21,200
	3.30		(3.355*0.200+1.800*1.185+2.170*0.200+3.355*0.553+4.847*2.120+2.120*1.650+8.497*1.235+3.355*2.000+3.355*0.853+2.120*1.647+3.000*2.120+2.120*0.550+8.197*1.235)	0,50	60,074	0,000
	3.31		159.429316	0,50	159,429	5,700
Suma LEPIDLO S PERLINKOU					1434,369	165,279

STUKOVA VPC OMITKA

	3.03		(3.355*0.240+3.355*0.250+2.490*1.235+2.120*1.490+6.550*3.355+2.553*0.118+2.250*0.118+2.740*0.205+3.150*0.187+2.553*0.900+2*(3.355*0.710)+3.355*0.400+3.355*0.380+6.310*3.355+3.355*0.060+2*(3.355*0.300)+3.355*0.190+3.355*0.650)	0,50	67,453	4,803
	3.04		(3*(3.355*0.240)+3.355*0.350+5.250*1.235+4.250*2.120+3.355*0.710+2.597*0.118+2.250*0.118+2.760*0.900+2.455*0.163+2.597*0.205+6.550*3.355+3.355*1.410+1.350*1.235+2.120*0.350)	0,50	54,568	4,847





Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.07		(3.355*0.710+2.485*0.118+2.250*0.118+2.660*0.900+2.455*0.175+2.485*0.205+5.350*3.355+3.355*1.407+1.253*1.235+2.120*0.253+3*(3.355*0.240))+4.400*3.355)	0,50	48,205	4,735
	3.08		(3.355*1.300+4.110*1.235+3.110*2.120+2.525*0.118+2.250*0.118+2.700*0.205+3.150*0.175+2.525*0.900+5.410*3.355+3.355*2.700)	0,50	47,180	4,775
	3.09		(5.110*3.355+2*(2.250*0.118)+2.625*0.118+2.800*0.900+2.455*0.175+2.625*0.205+3.355*3.110+2.300*1.235+2.120*1.300+3.355*1.250+1.250*1.235+2.120*0.250+2*(3.355*0.300))	0,50	45,784	7,125
	3.19		(2*(5.410*3.355)+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+3.355*0.400+2.350*1.235+2.120*1.350)	0,50	47,409	4,825
	3.20		(3.355*0.710+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+5.410*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3*(3.355*0.300))+4.400*3.355)	0,50	49,422	4,825
	3.21		(3.355*1.300+4.110*1.185+3.110*2.170+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+5.410*3.355+3.355*0.800+1.950*1.235+2.120*0.950)	0,50	45,239	4,825
	3.22		(2*(3.355*0.710)+2.575*0.118+3*(2.250*0.118)+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+3.355*3.110+2.300*1.185+2.170*1.300+3.355*0.900+1.850*1.235+2.120*0.850+2*(3.355*0.300))+2*(3.355*0.400)+2*(3.355*1.510)+5.410*3.355+1.250*0.118-(2.250*1.250))	0,50	62,698	10,575








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.23		(3.750*3.355+1.550*1.235+2.120*0.550+4*(3.355*0.300)+3.355*0.950+5.360*1.235+4.360*2.120+4*(2.250*0.118)+5.250*0.118+5.600*3.355-(5.250*2.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.250*0.118+2*(3.355*1.510)-(2.250*1.250)+6.610*3.355)	0,50	84,486	15,500
	3.24		(3*(3.355*0.240)+3.355*0.250+2.500*1.235+2.120*1.500+3.355*1.300+5.250*1.185+4.250*2.170+2.250*0.118+2.565*0.118+2.750*0.205+3.150*0.185+2.565*0.900+3.355*0.710+3.650*3.355+1.950*1.235+2.120*0.950)	0,50	52,400	4,815
	3.25		(2*(3.355*0.150)+3.355*1.050+4.550*1.185+3.550*2.170+3.355*0.710+2.588*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.163+2.588*0.205+4.250*3.355+2.300*1.185+2.170*1.300+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.240)	0,50	51,698	4,838
	3.26		(3.355*0.300+3.355*0.050+2.400*1.235+2.120*1.400+6.608*3.355+2.558*0.118+2.250*0.118+2.745*0.205+3.150*0.188+2.558*0.900+3.355*0.710+3.355*0.150+3.550*3.355+2.050*1.185+2.170*1.050+3.355*0.450)	0,50	54,311	4,808
	3.27		(2*(3.355*0.300)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.592*0.118+2.250*0.118+2.755*0.900+2.455*0.163+2.592*0.205+6.608*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.296)	0,50	57,433	4,842
	3.28		(2*(6.610*3.355)+3.355*0.850+3.400*1.235+2.400*2.120+4.063*0.118+2.250*0.118+4.250*0.205+3.150*0.188+4.063*0.900)	0,50	62,355	6,313


Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vpracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.29		(3.355*0.060+6.200*3.355+3*(2.250*0.118)+1.250*0.118+3.355*1.600-(2.250*1.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.088*0.118+1.250*0.900+2.455*0.163+1.088*0.205+6.610*3.355+3.355*1.250+2*(3.355*0.300)+3.355*0.210+1.450*1.235+2.120*0.450+3.355*0.410)	0,50	67,033	9,088
	3.02		(2*(6.200*3.355)+2*(2.250*0.118)+2.600*0.118+3.355*3.300-(2.600*2.250))	0,50	47,661	7,100
	3.17		(4.400*3.355+3*(3.355*0.240)+3.355*0.300+2.450*1.235+2.120*1.450+5.350*3.355+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+3.355*0.710)	0,50	48,617	4,825
	3.01		(3.355*0.510+3.355*0.710+2*(1.800*1.185)+2*(2.170*0.200)+3.840*3.355+3.355*0.200+3.355*0.540)	0,50	24,593	0,000
	3.06		101.783920	0,50	101,784	24,915
	3.05		94.536900	0,50	94,537	21,200
	3.30		(3.355*0.200+1.800*1.185+2.170*0.200+3.355*0.553+4.847*2.120+2.120*1.650+8.497*1.235+3.355*2.000+3.355*0.853+2.120*1.647+3.000*2.120+2.120*0.550+8.197*1.235)	0,50	60,074	0,000




Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.31		159.429316	0,50	159,429	5,700



Suma STUKOVA VPC OMITKA	1434,369	165,279
-------------------------	----------	---------

HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM






	3.18	(3.355*0.710+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+5.350*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.240+2*(3.355*0.300)+4.400*3.355)	0,10	49,020	4,825
	3.11	(3.355*2.100+1.235*0.950+2.120*0.150+2*(3.355*3.026)+3.355*0.400+2.650*1.235+2.120*1.850)	0,10	37,378	0,000
	3.16	(3.355*0.460+1.235*1.040+2.120*0.140+3.355*0.300+3.355*0.250+3.355*0.837+3.355*0.200+2.550*1.235+2.120*1.750+3.355*0.737+3.355*1.000+3.355*0.400)	0,10	22,478	0,000
	3.10	(2*(3.355*0.025)+3.355*0.175+2.525*1.235+2.120*1.625+3.355*1.137+3.355*1.825+1.235*1.175+2.120*0.375+3.355*0.837+2*(3.355*0.275))	0,10	24,155	0,000
	3.13	(2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*2.749-(1.650*0.600)+2*(3.355*1.156)+3.355*1.799+1.235*0.950+2.120*0.150)	0,10	23,977	3,900
	3.14	(3.355*0.050+1.235*0.928+2.120*0.128+2*(3.355*1.175)+3.355*0.978)	0,10	12,751	0,000

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.




Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.15		(3.355*1.213+3.355*2.013+3.355*1.750+1.235*1.000+2.120*0.200+3.355*3.004+3.355*1.536+3.355*0.128+1.235*0.863+2.120*0.063)	0,10	35,215	0,000
	3.12		(3.355*0.300+3.355*0.449+3.355*0.150+2.900*1.235+2.120*2.100+3.355*1.159+3.355*1.600+2*(3.355*0.640)+3.355*0.075+2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*1.075-(1.650*0.600)+3.355*0.710)	0,10	30,311	3,900
Suma HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM					235,285	12,625

KER. OBKLAD V. 2100mm

	3.18		(3.355*0.710+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+5.350*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.240+2*(3.355*0.300)+4.400*3.355)	1,00	49,020	4,825
	3.11		(3.355*2.100+1.235*0.950+2.120*0.150+2*(3.355*3.026)+3.355*0.400+2.650*1.235+2.120*1.850)	1,00	37,378	0,000
	3.16		(3.355*0.460+1.235*1.040+2.120*0.140+3.355*0.300+3.355*0.250+3.355*0.837+3.355*0.200+2.550*1.235+2.120*1.750+3.355*0.737+3.355*1.000+3.355*0.400)	1,00	22,478	0,000
	3.10		(2*(3.355*0.025)+3.355*0.175+2.525*1.235+2.120*1.625+3.355*1.137+3.355*1.825+1.235*1.175+2.120*0.375+3.355*0.837+2*(3.355*0.275))	1,00	24,155	0,000
	3.13		(2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*2.749-(1.650*0.600)+2*(3.355*1.156)+3.355*1.799+1.235*0.950+2.120*0.150)	1,00	23,977	3,900

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 13:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	3.14		(3.355*0.050+1.235*0.928+2.120*0.128+2*(3.355*1.175)+3.355*0.978)	1,00	12,751	0,000
	3.15		(3.355*1.213+3.355*2.013+3.355*1.750+1.235*1.000+2.120*0.200+3.355*3.004+3.355*1.536+3.355*0.128+1.235*0.863+2.120*0.063)	1,00	35,215	0,000
	3.12		(3.355*0.300+3.355*0.449+3.355*0.150+2.900*1.235+2.120*2.100+3.355*1.159+3.355*1.600+2*(3.355*0.640)+3.355*0.075+2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*1.075-(1.650*0.600)+3.355*0.710)	1,00	30,311	3,900
Suma KER. OBKLAD V. 2100mm					235,285	12,625
Suma 3.NP					5008,962	533,712
Celková suma					5008,962	533,712