

V Novém Jičíně

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně“, zahájené na profilu zadavatele dne 03.04.2024

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

V položkovém rozpočtu AB BUDOVA VÝMĚNA OKEN V2 slepy je uvedena položka:

Díl:	767	Konstrukce zámečnické		
32	767640124RAC	Dveře dvoukřídle hliníkové šířky 225 cm, výšky 310 cm, s nadsvětlíkem 90x160, vč.montáže	kus	1,00000

Žádáme Vás o upřesnění, o jaké dveře se jedná.

Odpověď č. 1

Jedná se o dveře oddělující místnost 1.01 vestibul od místnosti 1.02 schodiště. Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení přikládá upravený rozpočet AB BUDOVA VÝMĚNA OKEN V3 slepy, a to Položky č. 32 a č. 33.

32	767640124RAC	Dveře dvoukřídle hliníkové 2000x3100, s nadsvětlíkem, vč.montáže (specifikace 1.01)	kus	1,00000
33	767640124RAC	Dveře protipožární dvoukřídle hliníkové 1640x3100 s nadsvětlíkem, vč.montáže (specifikace 1.02)	kus	1,00000

Otázka č. 2

V položkovém rozpočtu AB BUDOVA VÝMĚNA OKEN V2 slepy je uvedena položka:

35	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	2 032,00000
----	--------------	------------------------	----	-------------

Je zde uvedený pronájem lešení pouze za 1 den. Žádáme Vás o navýšení pronájmu na délku provádění díla.

Odpověď č. 2

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení přikládá upravený rozpočet AB BUDOVA FASÁDA V3 slepy (nejedná se o rozpočet AB BUDOVA VÝMĚNA OKEN V2 slepy), a to Položky č. 35 na předpokládanou délku trvání realizace díla.

35	941941111R00	Pronájem lešení za 4 měsíce	m2	2 032,00000
----	--------------	-----------------------------	----	-------------

Otázka č. 3

V položkovém rozpočtu AB BUDOVA VÝMĚNA OKEN V2 slepy je uvedena položka:

34	943944821R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg	m3	2 032,00000
----	--------------	---	----	-------------

Žádáme Vás o opravu měrné jednotky.

Odpověď č. 3

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení přikládá upravený rozpočet AB BUDOVA FASÁDA V3 slepy (nejedná se o rozpočet AB BUDOVA VÝMĚNA OKEN V2 slepy), a to Položky č. 34, kde byla opravena měrná jednotka z m³ na m²

34	943944821R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg	m2	2 032,00000
----	--------------	---	----	-------------

Otázka č. 4

V položkovém rozpočtu AB BUDOVA VÝMĚNA OKEN V2 slepy jsou uvedeny položky:

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		
17	553420574R	Parapet vnitřní plastový š. 16,8 cm, délka 700 včetně krytek(šířku parapetu nutno doměřit dle skutečného osazení oken)	kus	8,00000
18	553420574R	Parapet vnitřní plastový š. 16,8 cm, délka 700 včetně krytek(šířku parapetu nutno doměřit dle skutečného osazení oken)	kus	122,00000
19	553420574R	Parapet vnitřní plastový š. 16,8 cm, délka 700 včetně krytek(šířku parapetu nutno doměřit dle skutečného osazení oken)	kus	93,00000
Díl:	64	Výplně otvorů		
20	648991113RT2	Osazení parapet.desek š. do 200 mm	m	183,00000
21	648991113RT2	Osazení parapet.desek š. do 200 mm	m	121,00000
22	648991113RT2	Osazení parapet.desek š. do 200 mm	m	8,20000

Množství dodávky (délky 700mm) a montáže parapetů spolu nesedí a také neodpovídá skutečným rozměrům oken. Žádáme Vás o opravu.

Odpověď č. 4

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení přikládá upravený rozpočet AB BUDOVA VÝMĚNA OKEN V3 slepy, a to Položek č. 17-19, kde byly opraveny délky parapetů a Položek č. 20-22, kde byly opraveny měrné jednotky i množství parapetních desek.

17	553420574R	Parapet vnitřní plastový š. 16,8 cm, délka 0,7m včetně krytek(šířku parapetu nutno doměřit dle skutečného osazení oken)	kus	8,00000
18	553420574R	Parapet vnitřní plastový š. 16,8 cm, délka 1,5m včetně krytek(šířku parapetu nutno doměřit dle skutečného osazení oken)	kus	122,00000
19	553420574R	Parapet vnitřní plastový š. 16,8 cm, délka 1,3m včetně krytek(šířku parapetu nutno doměřit dle skutečného osazení oken)	kus	93,00000
Díl:	64	Výplně otvorů		
20	648991113RT2	Osazení parapet.desek š. do 200 mm	kus	93,00000
21	648991113RT2	Osazení parapet.desek š. do 200 mm	kus	122,00000
22	648991113RT2	Osazení parapet.desek š. do 200 mm	kus	8,00000

Otázka č. 5

V položkovém rozpočtu AB BUDOVA FASADA V2 slepy jsou uvedeny položky:

26	553420574R	Parapet vnější š. 340 - 400 mm - Al eloxovaný, délka 700	kus	8,00000
27	553420574R	Parapet vnější š. 340 - 400 mm - Al eloxovaný, délka 700	kus	122,00000
28	553420574R	Parapet vnější š. 340 - 400 mm - Al eloxovaný, délka 700	kus	93,00000
Díl:	64	Výplně otvorů		
29	648991113RT2	Osazení parapet.desek š.nad 250 mm	m	183,00000
30	648991113RT2	Osazení parapet.desek š.nad 250 mm	m	121,00000
31	648991113RT2	Osazení parapet.desek š.nad 250 mm	m	8,20000

Množství dodávky (délky 700mm) a montáže parapetů spolu nesedí a také neodpovídá skutečným rozměrům oken. Žádáme Vás o opravu.

Odpověď č. 5

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení přikládá upravený rozpočet AB BUDOVA VÝMĚNA OKEN V3 slepy, a to Položek č. 26-28, kde byly opraveny délky parapetů a Položek č. 29-31, kde byly opraveny měrné jednotky i množství parapetních desek.

26	553420574R	Parapet vnější š. 340 - 400 mm - Al eloxovaný, délka 0,7m	kus	8,00000
27	553420574R	Parapet vnější š. 340 - 400 mm - Al eloxovaný, délka 1,5m	kus	122,00000
28	553420574R	Parapet vnější š. 340 - 400 mm - Al eloxovaný, délka 1,3m	kus	93,00000
Díl:	64	Výplně otvorů		
29	648991113RT2	Osazení parapet.desek š.nad 250 mm	kus	93,00000
30	648991113RT2	Osazení parapet.desek š.nad 250 mm	kus	122,00000
31	648991113RT2	Osazení parapet.desek š.nad 250 mm	kus	8,00000

Otázka č. 6

Prosíme o vysvětlení k položce: 61143140R z rozpočtu. Je uvedeno, že 2 dílná okna jsou se sloupkem, ale v bližší specifikaci oken není uvedeno jaký sloupek. Má být naceněn spojovací sloupek mezi 2 dílnými okny?

Odpověď č. 6

Ne, spojovací sloupek nemá být oceněn. Jedná se o příčný sloupek oddělující dvě části okna, část otvíravou sklopnou a část otvíravou, sloupek je tedy součástí okenní sestavy.

JUDr. Václav Dobrozemský
2. místostarosta města