


PŮDORYS



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



- BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR KOLEM HERNÍHO PRVKU JE MIN. 14000 X 4000 MM (EN 1176)
- DIMENZE JSOU V MM
- BETON C25/30
- ROZMĚRY PATKY JSOU 1000 X 1000 MM – HLOUBKA 800 MM
- HORNÍ HRANA PATKY BUDE 200 MM POD TERÉNEM
- CERTIFIKACE: EN – 1176
- ROZMĚRY: V. 0,9 M, Š. 0,25 M, D MAX 10 M
- MAX. PÁDOVÁ VÝŠKA: MÉNĚ, ROVNO 1 M
- POČET UŽIVATELŮ 1

- DŘEVĚNÉ ČÁSTI: STOJNY PRŮMĚR 250 MM AKÁTOVÝ MASIV
- VERTIKÁLNÍ SLOUPY MAJÍ ZKOSENOU KONCOVOU ČÁST JAKO KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ DŘEVA
- OCHRANA OLEJEM PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
- TEXTILNÍ LANO, STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : BpV

 <div>Ing. Pavla Konečná Divadelní 894/13, Nový Jičín, 741 01 tel: 603 115 579 e-mail: atelier.konecna@gmail.com IČ: 04429052</div>	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. arch. Antonín Koblížka, 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.cz
VYPRACOVAL		Ing. Pavla Konečná, 603 115 579, atelier.konecna@gmail.com
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)		Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
MÍSTO STAVBY		ul. Komenského 66, Nový Jičín, 741 01 k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí , parc. č. 176/1
NÁZEV STAVBY		REVITALIZACE ATRIA ZŠ KOMENSKÉHO 66 NOVÝ JIČÍN
OBSAH		HERNÍ PRVKY - SLACKLINE
DATUM		06/2019
STUPĚN PD		DSP+DPS
FORMÁT		2XA4
MĚŘITKO		1:50 / 1:25
ČÍSLO VÝKRESU		D.1.16.b) SO_02_01