


# VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ




- (MP) MLAT (MECHANICKY ZHUTNĚNÉ KAMENIVO) – POCHŮZÍ
- MZK – MECHANICKY ZHUTNĚNÉ KAMENIVO DLE ČSN 736126 100 mm
  - DRČENÉ KAMENIVO 16–32mm 100 mm
  - ŠTERKOPÍSEK 0–8mm 50 mm
  - SEPARAČNÍ GEOTEXILIE 250–300g/m<sup>2</sup>
  - VYROVNANÁ ZHUTNĚNÁ PLÁN (ČSN 733050,736133)
  - MIN. MODUL PŘETVÁRNOSTI  $E_{def,2}=30\text{MPa}$

CELKEM 250mm


- (MP) MLAT (MECHANICKY ZHUTNĚNÉ KAMENIVO) – POJÍZDNÉ
- MZK – MECHANICKY ZHUTNĚNÉ KAMENIVO DLE ČSN 736126 180 mm
  - DRČENÉ KAMENIVO 16–32mm 170 mm
  - ŠTERKOPÍSEK 0–8mm 50 mm
  - SEPARAČNÍ GEOTEXILIE 250–300g/m<sup>2</sup>
  - VYROVNANÁ ZHUTNĚNÁ PLÁN (ČSN 733050,736133)
  - MIN. MODUL PŘETVÁRNOSTI  $E_{def,2}=30\text{MPa}$

CELKEM 400mm

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ




# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV



**Ing. Pavla Konečná**  
Divadelní 894/13, Nový Jičín, 741 01  
tel: 603 115 579  
e-mail: atelier.konecna@gmail.com  
IČ: 04429052

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

ZODPOVĚDNÝ  
PROJEKTANT

Ing. arch. Antonín Koblížka, 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.cz

VYPRACOVAL

Ing. Pavla Konečná, 603 115 579, atelier.konecna@gmail.com

STAVEBNÍK  
(OBJEDNATEL)

Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY

ul. Komenského 66, Nový Jičín, 741 01  
k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, parc. č. 176/1

NÁZEV STAVBY

**REVITALIZACE ATRIA ZŠ KOMENSKÉHO 66  
NOVÝ JIČÍN**

OBSAH

**ZPEVNĚNÉ PLOCHY - MLAT (MZK) -řezy**

DATUM

**06/2019**

STUPĚN PD

**DSP+DPS**

FORMÁT

**4XA4**

MĚŘÍTKO

**1:50**

ČÍSLO VÝKRESU

**D.1.8.b) SO\_01\_02**