

Krycí list slepého rozpočtu (SO1 - Sanace, stavební úpravy 1.PP)

Název stavby:	Sanace a stavební úpravy šaten 1.PP	Objednatel:		IČ/DIČ:	62330136/CZ62330136
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Tyršova 144/1, Nový Jičín	Zhotovitel:	Positor stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	06883184
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	216
JKSO:	8013213	Zpracoval:	0	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 069 688,62	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 404 309,10	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	179 958,31	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	243 199,22				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	87 440,87				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		285 534,92						
ZRN celkem		5 270 131,04	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 270 131,04
Základ 21%	5 270 131,04	DPH 21%	1 106 727,52	Celkem včetně DPH	6 376 858,56

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	19.5.2020	6.5.2020
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Sanace a stavební úpravy šaten 1.PP	Objednatel:	
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	0
Lokalita:	Tyršova 144/1, Nový Jičín	Zhotovitel:	
Zpracoval:	0	Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO1		Sanace, stavební úpravy 1.PP	2 249 646,93	3 020 484,11	5 270 131,04	758,36
SO1	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	36 905,15	36 905,15	77,10
SO1	13	Hloubené vykopávky	0,00	110 530,96	110 530,96	0,00
SO1	16	Přemístění výkopku	0,00	192 321,70	192 321,70	0,00
SO1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	300 178,18	141 706,57	441 884,75	422,26
SO1	31	Zdi podpěrné a volné	3 541,68	2 338,48	5 880,17	1,03
SO1	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	192 279,74	455 328,06	647 607,80	3,05
SO1	20	Úprava anglického dvora	33 802,03	29 690,64	63 492,67	3,32
SO1	61	Úprava povrchů vnitřní	898 328,55	939 568,67	1 837 897,22	196,95
SO1	62	Úprava povrchů vnější	270 882,64	265 299,44	536 182,08	30,86
SO1	63	Podlahy a podlahové konstrukce	337 446,90	131 619,28	469 066,18	5,12
SO1	723	Vnitřní plynovod	2 567,05	1 519,93	4 086,98	0,28
SO1	725	Zařizovací předměty	2 018,65	5 634,51	7 653,16	0,11
SO1	733	Rozvod potrubí	28 923,12	64 247,63	93 170,75	0,57
SO1	735	Otopná tělesa	44 881,20	65 613,92	110 495,12	1,48
SO1	766	Konstrukce truhlářské	35 257,20	13 084,40	48 341,60	0,46
SO1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	19 367,42	38 922,37	58 289,80	3,94
SO1	43	Schodiště	20 642,02	35 745,33	56 387,35	4,82
SO1	771	Podlahy z dlaždic	39 219,41	56 563,34	95 782,75	6,08
SO1	781	Obklady (keramické)	6 927,90	7 681,92	14 609,82	0,30
SO1	783	Nátěry	796,36	1 498,44	2 294,80	0,00
SO1	784	Malby	0,00	3 235,84	3 235,84	0,00
SO1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 666,72	19 748,88	22 415,60	0,11
SO1	94	Lešení a stavební výtahy	9 863,11	18 130,80	27 993,91	0,52
SO1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	57,05	56 698,31	56 755,36	0,00
SO1	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	36 626,20	36 626,20	0,00
SO1	V2	Dokumentace stavby	0,00	6 617,44	6 617,44	0,00
SO1	S	Presuny sutí	0,00	205 048,08	205 048,08	0,00
SO1	0	Zařízení staveniště	0,00	78 557,81	78 557,81	0,00

Celkem: 5 270 131,04

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Sanace a stavební úpravy šaten 1.PP			Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		Základní škola			Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Tyršova 144/1, Nový Jičín			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:		8013213			Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	11	Sanace, stavební úpravy 1.PP				2 249 646,93	3 020 484,11	5 270 131,04		758,36
		Přípravné a přidružené práce				0,00	36 905,15	36 905,15		77,10
1	113108330R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.30 cm	m2	42,00	612,38	0,00	25 719,96	25 719,96	0,66	27,72
		(14)*3 bok ulice derkové		42,00						
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	219,45	43,92	0,00	9 638,24	9 638,24	0,23	49,38
		-		0,00						
		(1,8+30,5+1,8)*1,8 ulice derkova - včetně cca 3 m2 kostkové dlažby		61,38						
		(18)*1,8 + 4 ulice Tyršová levé strana + sloup		36,40						
		(2) Ulice tyršová pravé strana + sloup		2,00						
		(26+1,8)*1,8 ulice slovanská		50,04						
		(12+1,8)*1,8 bok ulice slovanské		24,84						
		(8)*1,8 od boku slovanské po nepodsklep. část		14,40						
		3+1*1,8 půdorys 1.NP pravá část vnitřku dvora_anglické dvory-anklický dvůr		4,80						
		3+(0,7+1,8+2,05)*1,8 půdorys 1.NP levá část vnitřku dvora_anglické dvory-anklický dvůr		11,19						
		(8)*1,8 od boku sderková po nepodsklep. část		14,40						
3	900 R01	HZS neměřitelné práce při demontáži povrchu	h	5,00	309,39	0,00	1 546,95	1 546,95	0,00	0,00
		5		5,00						
	13	Hloubené vykopávky				0,00	110 530,96	110 530,96		0,00
4	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	88,80	775,90	0,00	68 899,92	68 899,92	0,00	0,00
		-		0,00						
		(20)*1,2 ulice derkova		24,00						
		(21)*1,2 bok ulice derkové		25,20						
		0 ulice slovanská		0,00						
		(13)*1,2 bok ulice slovanské		15,60						
		(8)*1,2 od boku slovanské po nepodsklep. část		9,60						
		(12)*1,2 od boku derkova po nepodsklep. část		14,40						
5	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	125,36	280,94	0,00	35 218,64	35 218,64	0,00	0,00
		-		0,00						
		(34)*1,2 ulice derkova		40,80						
		11*1,2+4*0,5 ulice Tyršová levé strana + sloup		15,20						
		1*1,2 ulice Tyršová pravá strana + sloup		1,20						
		(10)*1,2 ulice slovanská		12,00						
		(3)*1+1*1,2*1 půdorys 1.NP pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		4,20						
		(3)*1+(0,7+2,1)*1,2*1 půdorys 1.NP levá část vnitřku dvora_anglické dvory		6,36						
		(8)*1,2 od boku slovanské po nepodsklep. část		9,60						
		(8)*1,2 od boku derkova po nepodsklep. část		9,60						
		(10)*1,2 bok ulice derkové		12,00						
		(12)*1,2 bok ulice slovanské		14,40						
6	900 R01	HZS neměřitelné ztížené práce při výkopech (sítě, kanalizace, oplocení atd.)	h	20,00	320,62	0,00	6 412,40	6 412,40	0,00	0,00
		-		0,00						
		4 bok ulice derkové		4,00						
		2 ulice derkova		2,00						
		ulice Tyršova levé strana + sloup		0,00						
		ulice Tyršova pravá strana + sloup		0,00						
		4 ulice slovanská		4,00						
		2 bok ulice slovanské		2,00						
		2 od boku slovanské po nepodsklep. část		2,00						
		2 půdorys 1.NP pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		2,00						
		2 půdorys 1.NP levá část vnitřku dvora_anglické dvory		2,00						
		2 od boku derkova po nepodsklep. část		2,00						
	16	Přemístění výkopku				0,00	192 321,70	192 321,70		0,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	88,80	102,60	0,00	9 110,88	9 110,88	0,00	0,00

		-			0,00						
		(20)*1,2 ulice derkova			24,00						
		(21)*1,2 bok ulice derkové			25,20						
		(13)*1,2 bok ulice slovanské			15,60						
		(8)*1,2 od boku slovanské po nepodsklep. část			9,60						
		(12)*1,2 od boku derkova po nepodsklep. část			14,40						
8	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	214,16	198,38	0,00	42 485,06	42 485,06	0,00	0,00	
		-			0,00						
		(21+10)*1,2 bok ulice derkové			37,20						
		(20+34)*1,2 ulice derkova			64,80						
		11*1,2+4*0,5 ulice Tyršova levé strana + sloup			15,20						
		1*1,2 ulice Tyršova pravá strana + sloup			1,20						
		(10)*1,2 ulice slovanská			12,00						
		(13+12)*1,2 bok ulice slovanské			30,00						
		(8+8)*1,2 od boku slovanské po nepodsklep. část			19,20						
		(3)*1+1*1,2*1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory			4,20						
		(3)*1+(0,7+2,1)*1,2*1 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory			6,36						
		(8+12)*1,2 od boku derkova po nepodsklep. část			24,00						
9	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	10,56	175,54	0,00	1 853,70	1 853,70	0,00	0,00	
		-			0,00						
		(3)*1+1*1,2*1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory			4,20						
		(3)*1+(0,7+2,1)*1,2*1 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory			6,36						
10	460600001RT7	Naložení a odvoz zeminy	m3	214,16	327,83	0,00	70 208,07	70 208,07	0,00	0,00	
		-			0,00						
		(21+10)*1,2 bok ulice derkové			37,20						
		(20+34)*1,2 ulice derkova			64,80						
		11*1,2+4*0,5 ulice Tyršova levé strana + sloup			15,20						
		1*1,2 ulice Tyršova pravá strana + sloup			1,20						
		(10)*1,2 ulice slovanská			12,00						
		(13+12)*1,2 bok ulice slovanské			30,00						
		(8+8)*1,2 od boku slovanské po nepodsklep. část			19,20						
		(3)*1+1*1,2*1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory			4,20						
		(3)*1+(0,7+2,1)*1,2*1 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory			6,36						
		(8+12)*1,2 od boku derkova po nepodsklep. část			24,00						
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	214,16	320,62	0,00	68 663,98	68 663,98	0,00	0,00	
		-			0,00						
		(21+10)*1,2 bok ulice derkové			37,20						
		(20+34)*1,2 ulice derkova			64,80						
		11*1,2+4*0,5 ulice Tyršova levé strana + sloup			15,20						
		1*1,2 ulice Tyršova pravá strana + sloup			1,20						
		(10)*1,2 ulice slovanská			12,00						
		(13+12)*1,2 bok ulice slovanské			30,00						
		(8+8)*1,2 od boku slovanské po nepodsklep. část			19,20						
		(3)*1+1*1,2*1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory			4,20						
		(3)*1+(0,7+2,1)*1,2*1 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory			6,36						
		(8+12)*1,2 od boku derkova po nepodsklep. část			24,00						
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				300 178,18	141 706,57	441 884,75		422,26	
12	931955111R00	Úprava dilat. spáry, řezání, zalívka, konstr. do 30 cm	m	17,00	200,38	1 410,51	1 995,95	3 406,46	0,01	0,13	
		14+3 bok ulice derkové			17,00						
13	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	42,00	274,93	8 976,23	2 570,83	11 547,06	0,13	5,45	
		(14)*3 bok ulice derkové			42,00						
14	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	42,00	11,86	461,46	36,66	498,12	0,00	0,03	
		(14)*3 bok ulice derkové			42,00						
15	577115116R00	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	42,00	397,16	14 699,99	1 980,73	16 680,72	0,18	7,62	
		(14)*3 bok ulice derkové			42,00						
16	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	42,00	41,44	1 627,82	112,66	1 740,48	0,01	0,27	
		(14)*3 bok ulice derkové			42,00						
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě f 4/8 tl. 5 cm	m2	219,45	212,81	7 280,19	39 420,96	46 701,15	0,07	16,22	
		-			0,00						
		(1,8+30,5+1,8)*1,8 ulice derkova - včetně cca 3 m2 kostkové dlažby			61,38						
		(18)*1,8 + 4 ulice Tyršová levé strana + sloup			36,40						
		(2) Ulice tyršová pravé strana + sloup			2,00						
		(26+1,8)*1,8 ulice slovanská			50,04						
		(12+1,8)*1,8 bok ulice slovanské			24,84						
		(8)*1,8 od boku slovanské po nepodsklep. část			14,40						
		3+1*1,8 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory-anklický dvůr			4,80						
		3+(0,7+1,8+2,05)*1,8 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory-anklický dvůr			11,19						
		(8)*1,8 od boku sderková po nepodsklep. část			14,40						

18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	110,40	99,39	0,00	10 972,66	10 972,66	0,00	0,00
		-		0,00						
		(21+10)*1,2 bok ulice derkové		37,20						
		(13+12)*1,2 bok ulice slovanské		30,00						
		(8+8)*1,2 od boku slovanské po nepodsklep. část		19,20						
		(8+12)*1,2 od boku derkova po nepodsklep. část		24,00						
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	103,76	389,55	0,00	40 419,71	40 419,71	0,00	0,00
		-		0,00						
		(20+34)*1,2 ulice derkova		64,80						
		11*1,2+4*0,5 ulice Tyršova levé strana + sloup		15,20						
		1*1,2 ulice Tyršova pravá strana + sloup		1,20						
		(10)*1,2 ulice slovanská		12,00						
		(3)*1+1*1,2*1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		4,20						
		(3)*1+(0,7+2,1)*1,2*1 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		6,36						
20	58344197	Stěrkodrtě frakce 0-63, 0-32 - zýsyp výkopu dle PD	t	385,49	681,31	262 636,83	0,00	262 636,83	1,00	385,49
		-		0,00						
		((21+10)*1,2)*1,8 bok ulice derkové		66,96						
		((20+34)*1,2)*1,8 ulice derkova		116,64						
		(11*1,2+4*0,5)*1,8 ulice Tyršova levé strana + sloup		27,36						
		(1*1,2)*1,8 ulice Tyršova pravá strana + sloup		2,16						
		((10)*1,2)*1,8 ulice slovanská		21,60						
		((13+12)*1,2)*1,8 bok ulice slovanské		54,00						
		((8+8)*1,2)*1,8 od boku slovanské po nepodsklep. část		34,56						
		((3)*1+1*1,2*1)*1,8 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		7,56						
		((3)*1+(0,7+2,1)*1,2*1)*1,8 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		11,45						
		((8+12)*1,2)*1,8 od boku derkova po nepodsklep. část		43,20						
21	583415024	Kamenivo drcené frakce 8/16	t	2,52	455,27	1 147,28	0,00	1 147,28	1,00	2,52
		-		0,00						
		((1,5)*1,2)*1,4 bok ulice derkové		2,52						
		ulice derkova		0,00						
		ulice Tyršova levé strana + sloup		0,00						
		ulice Tyršova pravá strana + sloup		0,00						
		ulice slovanská		0,00						
		bok ulice slovanské		0,00						
		od boku slovanské po nepodsklep. část		0,00						
		půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		0,00						
		půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		0,00						
		od boku derkova po nepodsklep. část		0,00						
22	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	4,54	427,22	1 937,87	0,00	1 937,87	1,00	4,54
		-		0,00						
		((2,7)*1,2)*1,4 bok ulice derkové		4,54						
		ulice derkova		0,00						
		ulice Tyršova levé strana + sloup		0,00						
		ulice Tyršova pravá strana + sloup		0,00						
		ulice slovanská		0,00						
		bok ulice slovanské		0,00						
		od boku slovanské po nepodsklep. část		0,00						
		půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		0,00						
		půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		0,00						
		od boku derkova po nepodsklep. část		0,00						
23	900 R01	HZS neměřitelné ztížené práce při úpravě výkopu, povrchu zpevněných ploch	h	23,00	320,62	0,00	7 374,26	7 374,26	0,00	0,00
		-		0,00						
		4 bok ulice derkové		4,00						
		2 ulice derkova		2,00						
		2 ulice Tyršova levé strana + sloup		2,00						
		0,5 ulice Tyršova pravá strana + sloup		0,50						
		4 ulice slovanská		4,00						
		2 bok ulice slovanské		2,00						
		2 od boku slovanské po nepodsklep. část		2,00						
		2 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		2,00						
		2,5 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		2,50						
		2 od boku derkova po nepodsklep. část		2,00						
24	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	423,00	57,07	0,00	24 140,61	24 140,61	0,00	0,00
		423		423,00						
25	998222094R00	Přesun hmot, příplatek 5 km	t	423,00	29,98	0,00	12 681,54	12 681,54	0,00	0,00
		423		423,00						
31		Zdi podpěrné a volné				3 541,68	2 338,48	5 880,17		1,03
26	311238244R00	Zdivo P10, tl. 450 mm	m2	3,00	1 530,16	3 447,11	1 143,37	4 590,48	0,34	1,03

		3 zazdění otvorů v klenbě č.m. 05-06		3,00							
27	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	1,96	34,31	0,00	67,25	67,25	0,00	0,00	
		-		0,00							
		1,6*0,6 plocha zazdivaného odvodu 05-06		0,96							
		0,5*1*2 plocha stěn-napojení na sanace		1,00							
28	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x	m2	1,96	152,69	0,00	299,27	299,27	0,00	0,00	
		-		0,00							
		1,6*0,6 plocha zazdivaného odvodu 05-06		0,96							
		0,5*1*2 plocha stěn-napojení na sanace		1,00							
29	311941115R00	Propojení zdí kotvou vlož. při zdění nosného zdiva	m	3,50	80,55	94,57	187,36	281,93	0,00	0,01	
		2+1,5 zazdění otvorů 05-06		3,50							
30	900 R01	HZS neměřitelné ztlžené práce při dozdivání otvoru v klenbě	h	2,00	320,62	0,00	641,24	641,24	0,00	0,00	
		2 příprava podkladu podlahy před založením, řezání		2,00							
		28 Zpevňování hornin a konstrukcí				192 279,74	455 328,06	647 607,80		3,05	
31	281606114R00a	chem.injektáž zdiva smíšeného, včetně uzavření otvorů	m2	304,88	2 124,14	192 279,74	455 328,06	647 607,80	0,01	3,05	
		12*0,65+2*2*0,65+2*1,2*0,15 bok ulice derkové		10,76							
		30,5*0,85+0,5*0,85+1*0,85+0,5*0,85 ulice derkova		27,63							
		1*0,85+15,5*0,85+1,1*1*2+3,6*1,1+1*0,5+0,9*1,1 ulice Tyršova levé strana + sloup		21,68							
		1*0,85+15,5*0,85+1,1*1*2+3,6*1,1+1*0,5+0,9*1,1+(1+1+1)*0,85 ulice Tyršova pravá strana + sloup		24,23							
		(12+18,5)*0,85+(1+1+1)*0,85 ulice slovanská		28,48							
		(0,5+1+12)*0,65 bok ulice slovanské		8,78							
		8*0,65+2*0,65+23*0,65+(1+1)*0,65 od boku slovanské po anglické dvory		22,75							
		8*0,65+2*0,65+23*0,65+2,1*0,65+(1+1)*0,65 od boku derkova po anglické dvory		24,12							
		0,6*0,5*6+(3,7+2,1)*0,5+0,6*0,5*6+2,2*2*0,15+0,3*0,3*2+6,7*0,5+(0,5+0,5)*0,5 vnitřky m.č. 8,9,10		11,19							
		1,6*0,7+(1+1,2)*0,3+1,5+3,8*0,15+2*0,5+2*0,15+18,5*0,85+2,5*1+4*0,85 vnitřky m.č. 7,11		26,78							
		(3+6,1+2,2)*0,85+4,8*0,5+1,2*0,5+1*0,5 vnitřky m.č. 02		13,11							
		3,7*0,5+1,5*2*0,3+1*2*0,5 vnitřky m.č. 18		3,75							
		(2,2+10,2)*0,85+4,8*0,5+1,2*0,5+1*0,5+6*0,6 vnitřky m.č. 03		17,64							
		(1,2+0,6+0,7)*0,5+0,6*3*0,5+4,5*0,5+1*1+3,7*0,85+1,5*0,85+1 vnitřky m.č. 04,05		10,82							
		0,8*0,65+0,6*0,65+6,7*0,4+5,2*0,85+1+1 vnitřky m.č. 06		10,01							
		0,6*0,5+5,5*0,2+0,6*0,5+2,1*0,85 vnitřky m.č. 16		3,49							
		06*0,5*4+4,7*0,85+1,4*0,85+2 vnitřky m.č. 17		19,19							
		(1,1+1)*0,5 vnitřky m.č. 15		1,05							
		(1,5+1,3)*0,1+(0,7+1,5)*0,4+2*0,5 vnitřky m.č. 14		2,16							
		(0,7+1,5)*0,4+2*0,5 vnitřky m.č. 13		1,88							
		2,8*0,65+5,1*0,5+3,4*0,65+5,1*0,5+2*2*0,5 vnitřky m.č. 01		11,13							
		0,8*1+7*0,5 vnitřky m.č. 12		4,30							
		Poznámka: (TS2 - TECHNICKÉ STANDARDY 2)+(TS4 - TECHNICKÉ STANDARDY 4)									
	20	Úprava anglického dvora				33 802,03	29 690,64	63 492,67		3,32	
32	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	86,98	16,19	0,00	1 408,21	1 408,21	0,02	1,39	
		-		0,00							
		(1+3,5+1)*1,4*2+(1+4,7+1)*1,4*2 stěny angl. dvorku		34,16							
		3,5*1,4*2+4,7*1,4*2 stěna k objektu včetně oken		22,96							
		2,5*2+2,7*2+(4,7+1)*0,3+(3,5+1)*0,3 boky anglických dvorků		13,46							
		(3,5*1)*2+(4,7*1)*2 dno angl. dvorku		16,40							
33	602022122R00	Omítka - vysrápková omítka	m2	37,25	386,74	7 651,52	6 753,00	14 404,52	0,03	0,98	
		-		0,00							
		((1+3,5+1)*1,4*2+(1+4,7+1)*1,4*2)*0,3 stěny angl. dvorku 30 % tl 1 cm		10,25							
		(3,5*1,4*2+4,7*1,4*2) stěna k objektu včetně oken		22,96							
		(2,5*2+2,7*2+(4,7+1)*0,3+(3,5+1)*0,3)*0,3 boky anglických dvorků 30% tl. 1 cm		4,04							
		Poznámka: (TS12 - TECHNICKÉ STANDARDY 12)									
34	711212002RT6	Fabion - Sanační adhezni vrstva	m2	17,16	261,30	1 901,74	2 582,17	4 483,91	0,00	0,07	
		-		0,00							
		((3,5+1+3,5+1)*2+(4,7+1+4,7+1)*2)*0,3 dno angl. dvorku		12,24							
		((3,5)*2+(4,7)*2)*0,3 sokl angl. dvorku		4,92							
		Poznámka: TS10 - TECHNICKÉ STANDARDY 10									
35	319211332R00	Fabion z malty v koutu podlahy r 50 mm	m	57,20	116,62	2 962,11	3 708,56	6 670,66	0,00	0,08	
		-		0,00							
		((3,5+1+3,5+1)*2+(4,7+1+4,7+1)*2) dno angl. dvorku		40,80							
		((3,5)*2+(4,7)*2) sokl angl. dvorku		16,40							
		Poznámka: TS4 - TECHNICKÉ STANDARDY 4									
36	602022122R00	Vyspravení dna	m2	24,56	440,85	5 853,83	4 973,44	10 827,28	0,03	0,64	
		-		0,00							
		(3,5*1)*2+(4,7*1)*2 dno angl. dvorku		16,40							
		(1+3,5+1+3,5)*0,2*2+(1+4,7+1+4,7)*0,2*2 stěny angl. dvorku		8,16							
		Poznámka: TS12 - TECHNICKÉ STANDARDY 12									
37	711212312R00	Vyspravení dna - Penetrace proti solím	m2	24,56	65,08	602,34	996,03	1 598,36	0,00	0,01	
		-		0,00							

		(3,5*1)*2+(4,7*1)*2 dno angl. dvorku		16,40								
		(1+3,5+1+3,5)*0,2*2+(1+4,7+1+4,7)*0,2*2 stěny angl. dvorku		8,16								
		Poznámka: TS5 - TECHNICKÉ STANDARDY 5										
38	711212002R00	Vyspravení dna - Hydroizolační povlak ,stěrka	m2	24,56	394,76	5 673,85	4 021,45	9 695,31	0,00	0,09		
		-		0,00								
		(3,5*1)*2+(4,7*1)*2 dno angl. dvorku		16,40								
		(1+3,5+1+3,5)*0,2*2+(1+4,7+1+4,7)*0,2*2 stěny angl. dvorku		8,16								
		Poznámka: TS6 - TECHNICKÉ STANDARDY 6										
39	622491142R00	hydrofobní nástřik	m2	70,58	127,85	7 463,00	1 560,65	9 023,65	0,00	0,02		
		-		0,00								
		(1+3,5+1)*1,4*2+(1+4,7+1)*1,4*2 stěny angl. dvorku		34,16								
		3,5*1,4*2+4,7*1,4*2 stěna k objektu včetně oken		22,96								
		2,5*2+2,7*2+(4,7+1)*0,3+(3,5+1)*0,3 boky anglických dvorků		13,46								
		Poznámka: TS16 - TECHNICKÉ STANDARDY 16										
40	28698393	Lapač střešních splavenin 300x155/125/110 přímý	kus	1,00	311,80	311,80	0,00	311,80	0,00	0,00		
		1 bok ulice derkova		1,00								
41	55340398	Mříž proti nečistotám 300x300	kus	4,00	345,46	1 381,84	0,00	1 381,84	0,01	0,03		
		4 anglické dvorky		4,00								
42	900 R01	HZS neměřitelné práce na vnějším povrchu	h	11,50	320,62	0,00	3 687,13	3 687,13	0,00	0,00		
		-		0,00								
		4*0,5 demontáž mříží, opětovná montáž, případná přidaná fixace rámu		2,00								
		4*0,5 montáž košů		2,00								
		1,5 osazení lapače		1,50								
		4*1,5 detaily sanace dvorků		6,00								
		61 Úprava povrchů vnitřní				898 328,55	939 568,67	1 837 897,22		196,95		
43	612451071R00	Vyspravení povrchu vnitřních stěn ,plentování zdiva	m2	49,00	39,12	407,69	1 509,19	1 916,88	0,01	0,34		
		-		0,00								
		(7+2)*1 místnost 10		9,00								
		40 rezerva		40,00								
44	766900010RA0	Demontáž obložení stěn	m2	83,45	153,09	0,00	12 775,36	12 775,36	0,03	2,72		
		-		0,00								
		2,5*2 m.č. 16		5,00								
		2,5*2*3+6,5*2,1+1,5*2,3 m.č. 17		32,10								
		4,5*2,1 m.č. 15		9,45								
		((4,5*2)/2)*2+(1,5*1,2*2)+(3,5*2,3*2)+1,2*3+(1+1)*2,3 vestibul		36,90								
45	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	20,37	646,84	493,02	12 684,40	13 177,42	1,80	36,70		
		-		0,00								
		(5,5+1,1+5)*1,8*0,1 předstěna č.m.12 délka/výška/šířka		2,09								
		(8+8)*0,1 boky hlav. schodiště		1,60								
		(2,3+2,3)*2,8*0,1 předstěna č.m. 6		1,29								
		6,3*2,2*0,1 předstěna č.m. 14		1,39								
		2,1*2,2*2*0,1 předstěna č.m. 13		0,92								
		(7,5+1,2+7,8)*2,6*0,1+(1,9+2,1)*2,8*0,1 předstěna č.m. 01 zprava		5,41								
		(7,5)*2,6*0,1+(1,9+4,8)*2,8*0,1 předstěna č.m. 01 zleva		3,83								
		17,5*2,2*0,1 předstěna č.m. 11		3,85								
46	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, včetně vyškrabáním spár	m2	1 092,86	70,21	0,00	76 729,70	76 729,70	0,05	50,27		
		-		0,00								
		33,9*2,6 místnost č.1 předstěny		88,14								
		17 místnost č.1 schodiště		17,00								
		43,5*2,6+3,6*2,6-1,8 místnost č.1 ostatní		120,66								
		12,5*2,7+4*1 místnost č.2 obvod zed+rezerva okna		37,75								
		25*2,7-3*2 místnost č.2 ostatní - dveře		61,50								
		5,5*0,8*3 místnost č.2 dveře		13,20								
		12,5*2,7+4*1 místnost č.3 obvod zed+rezerva okna		37,75								
		24,5*2,7-3*2 místnost č.3 ostatní-dveře		60,15								
		5,5*0,8*3 místnost č.3 dveře		13,20								
		12,7*2,7+4*1 místnost č.4 obvod zed+rezerva okna		38,29								
		9,6*2,7-1*2 místnost č.4 ostatní-dveře		23,92								
		5,5*1+6,1*0,5*2 místnost č.4 dveře		11,60								
		8,5*2,7+2*1 místnost č.5 obvod zed+rezerva okna		24,95								
		14*2,7-2-2,5 místnost č.5 ostatní-rezerva dveře		33,30								
		5,5*0,8+5,5*0,5*1 místnost č.5 dveře		7,15								
		7,8*2,7+2*1 místnost č.6 obvod zed+rezerva okna		23,06								
		18*1+12*1-1 místnost č.6 ostatní+rezerva - dveře		29,00								
		5,5*0,8 místnost č.6 dveře		4,40								
		2,5*2,5+1 místnost č.16 obvod zed+rezerva okna		7,25								
		15,9*1+8-1 místnost č.16 ostatní+rezerva-dveře		22,90								
		5,5*0,8 místnost č.16 dveře		4,40								

		20*2,5+3 místnost č.17 obvod zed+rezerva okna		53,00							
		16*1-0,8 místnost č.17 ostatní-dveře		15,20							
		5,5*0,8*2 místnost č.17 dveře		8,80							
		4,5*2,5 místnost č.15 předstěny		11,25							
		7*1+2,5*4-0,8*2 místnost č.15 ostatní-dveře		15,40							
		5,5*0,8 místnost č.15 dveře		4,40							
		6,3*2,3 místnost č.14-14a předstěny		14,49							
		9*1+2,8*2,5*2-1,2*2+2,5*1,5 místnost č.14-14a ostatní+příčka wc-dveře wc+rezerva		24,35							
		5,5*0,8 místnost č.14-14a dveře		4,40							
		4,5*2,3 místnost č.13 předstěny		10,35							
		3*1+3*2,5 místnost č.13 ostatní		10,50							
		5,5*0,8 místnost č.13 dveře		4,40							
		17,5*2,2 místnost č.11 předstěny		38,50							
		16,5*2,2+3,5*2,6+2,5*3-1,8*4 místnost č.11 ostatní		45,70							
		5,5*0,8*3 místnost č.11 dveře		13,20							
		3,2*12+3*1 místnost č.12 předstěny+rezerva okna		41,40							
		1,5*16+5-1*2,5 místnost č.12 ostatní+rezerva-dveře		26,50							
		5,5*0,8+1 místnost č.12 dveře		5,40							
		(1,5+1,5)*1+8*2+7*2+2,6*0,5+(3,5*2,9)+3 místnost 18		47,45							
		((4,5*2)/2)*2+(3,2*2*2)-1,6*2 vestibul		18,60							
47	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%, včetně vyškrábáním spár	m2	127,00	88,97	0,00	11 299,19	11 299,19	0,05	6,35	
		-		0,00							
		40 místnost č.1		40,00							
		7 místnost č.2		7,00							
		7 místnost č.3		7,00							
		6 místnost č.4		6,00							
		3 místnost č.5		3,00							
		6 místnost č.6		6,00							
		3 místnost č.16		3,00							
		15 místnost č.17		15,00							
		6 místnost č.15		6,00							
		7 místnost č.14-14a		7,00							
		3 místnost č.13		3,00							
		18 místnost č.11		18,00							
		(1,5+1,5)*2 místnost č.18		6,00							
48	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	786,60	26,77	57,07	21 000,22	21 057,28	0,00	0,00	
		-		0,00							
		3*5*2+2,2*5+2,5*2,5 místnost č.1 schodiště		47,25							
		96 místnost č.1 ostatní		96,00							
		77 místnost č.2 ostatní		77,00							
		77 místnost č.3 ostatní		77,00							
		45 místnost č.4 ostatní		45,00							
		36 místnost č.5 ostatní		36,00							
		30+32 místnost č.6 ostatní		62,00							
		24+15 místnost č.16 ostatní		39,00							
		23+46 místnost č.17 ostatní		69,00							
		10+8 místnost č.15 ostatní		18,00							
		15+13 místnost č.14-14a ostatní		28,00							
		5+5 místnost č.13 ostatní		10,00							
		místnost č.11 ostatní		0,00							
		27+51 místnost č.12 ostatní		78,00							
		(1,5*3)*2+0,5*0,7 místnost 18		9,35							
		(10*3)*2+10*3,5 vestibul		95,00							
49	602022101R00	Postřik sanač.	m2	877,76	49,21	23 526,45	19 668,12	43 194,57	0,00	2,54	
		-		0,00							
		33,9*2,6 místnost č.1 předstěny		88,14							
		17 místnost č.1 schodiště		17,00							
		43,5*1+(3,6-1)*1 místnost č.1 ostatní		46,10							
		12,5*2,7+4*1 místnost č.2 obvod zed+rezerva okna		37,75							
		25*1+2-2 místnost č.2 ostatní+rezerva - dveře		25,00							
		1*4+5,5*0,5 místnost č.2 dveře		6,75							
		12,5*2,7+4*1 místnost č.3 obvod zed+rezerva okna		37,75							
		24,5*1+2-1,6 místnost č.3 ostatní		24,90							
		1*2+5,5*0,5+1 místnost č.3 dveře		5,75							
		12,7*2,7+4*1 místnost č.4 obvod zed+rezerva okna		38,29							
		9,6*1-1 místnost č.4 ostatní-dveře		8,60							
		1*2+1*2 místnost č.4 dveře		4,00							
		8,9*2,7+2*1 místnost č.5 obvod zed+rezerva okna		26,03							

		14*1-1 místnost č.5 ostatní		13,00						
		1*2 místnost č.5 dveře		2,00						
		7,8*2,7+2*1 místnost č.6 obvod zed+rezerva okna		23,06						
		18*1+12*1-1 místnost č.6 ostatní+rezerva - dveře		29,00						
		2*1+1 místnost č.6 dveře+rezerva		3,00						
		2,5*2,5+1 místnost č.16 obvod zed+rezerva okno		7,25						
		15,9*1+8-1 místnost č.16 ostatní+rezerva-dveře		22,90						
		2*1 místnost č.16 dveře		2,00						
		20*2,5+3 místnost č.17 obvod zed+rezerva okna		53,00						
		16*1-0,8 místnost č.17 ostatní-dveře		15,20						
		2*2 místnost č.17 dveře		4,00						
		8,5*2,5 místnost č.15 obvod zed		21,25						
		6,4*1-2 místnost č.15 ostatní-dveře		4,40						
		2*1 místnost č.15 dveře		2,00						
		2,3*6,3 místnost č.14-14a obvod		14,49						
		9*1+2,8*2,5*2-1,2*2+2,5*1,5 místnost č.14-14a ostatní+příčka wc-dveře+rezerva		24,35						
		1*2 místnost č.14-14a dveře		2,00						
		2,3*4,5 místnost č.13 předstěny		10,35						
		1*3+3*2,5 místnost č.13 ostatní		10,50						
		2*1 místnost č.13 dveře		2,00						
		(17,5*2,2)-(17,5*2,2) místnost č.11 předstěny		0,00						
		(20*1+2,5*3)-(20*1+2,5*3) místnost č.11 ostatní		0,00						
		místnost č.11 dveře		0,00						
		12*3,2+3*1 místnost č.12 předstěny+rezerva okna		41,40						
		1,5*16+5-1*2,5 místnost č.12 ostatní+rezerva-dveře		26,50						
		2*1+1 místnost č.12 dveře		3,00						
		(1,5+1,5)*1+8*2+7*2+2,6*0,5+(3,5*2,9)+3 místnost 18		47,45						
		((4,5*2)/2)*2+(3,2*2*2)-1,6*2 vestibul		18,60						
		40 místnost č.1 strop		40,00						
		7 místnost č.2 strop		7,00						
		7 místnost č.3 strop		7,00						
		6 místnost č.4 strop		6,00						
		3 místnost č.5 strop		3,00						
		6 místnost č.6 strop		6,00						
		3 místnost č.16 strop		3,00						
		15 místnost č.17 strop		15,00						
		6 místnost č.15 strop		6,00						
		7 místnost č.14-14a strop		7,00						
		3 místnost č.13 strop		3,00						
		18-18 místnost č.11 strop		0,00						
		(1,5+1,5)*2 místnost č.18 strop		6,00						
		Poznámka: TS11 - TECHNICKÉ STANDARDY 11								
50	602022122RT1	Omítka stěn vyrovnávací sanační, 25 mm	m2	877,76	386,74	259 714,12	79 750,79	339 464,90	0,03	23,04
		-		0,00						
		33,9*2,6 místnost č.1 předstěny		88,14						
		17 místnost č.1 schodiště		17,00						
		43,5*1+(3,6-1)*1 místnost č.1 ostatní		46,10						
		12,5*2,7+4*1 místnost č.2 obvod zed+rezerva okna		37,75						
		25*1+2-2 místnost č.2 ostatní+rezerva - dveře		25,00						
		1*4+5,5*0,5 místnost č.2 dveře		6,75						
		12,5*2,7+4*1 místnost č.3 obvod zed+rezerva okna		37,75						
		24,5*1+2-1,6 místnost č.3 ostatní		24,90						
		1*2+5,5*0,5+1 místnost č.3 dveře		5,75						
		12,7*2,7+4*1 místnost č.4 obvod zed+rezerva okna		38,29						
		9,6*1-1 místnost č.4 ostatní-dveře		8,60						
		1*2+1*2 místnost č.4 dveře		4,00						
		8,9*2,7+2*1 místnost č.5 obvod zed+rezerva okna		26,03						
		14*1-1 místnost č.5 ostatní		13,00						
		1*2 místnost č.5 dveře		2,00						
		7,8*2,7+2*1 místnost č.6 obvod zed+rezerva okna		23,06						
		18*1+12*1-1 místnost č.6 ostatní+rezerva - dveře		29,00						
		2*1+1 místnost č.6 dveře+rezerva		3,00						
		2,5*2,5+1 místnost č.16 obvod zed+rezerva okno		7,25						
		15,9*1+8-1 místnost č.16 ostatní+rezerva-dveře		22,90						
		2*1 místnost č.16 dveře		2,00						
		20*2,5+3 místnost č.17 obvod zed+rezerva okna		53,00						
		16*1-0,8 místnost č.17 ostatní-dveře		15,20						
		2*2 místnost č.17 dveře		4,00						

		8,5*2,5 místnost č.15 obvod zed		21,25						
		6,4*1-2 místnost č.15 ostatní-dveře		4,40						
		2*1 místnost č.15 dveře		2,00						
		2,3*6,3 místnost č.14-14a obvod		14,49						
		9*1+2,8*2,5*2-1,2*2+2,5*1,5 místnost č.14-14a ostatní+příčka wc-dveře+rezerva		24,35						
		1*2 místnost č.14-14a dveře		2,00						
		2,3*4,5 místnost č.13 předstěny		10,35						
		1*3+3*2,5 místnost č.13 ostatní		10,50						
		2*1 místnost č.13 dveře		2,00						
		(17,5*2,2)-(17,5*2,2) místnost č.11 předstěny		0,00						
		(20*1+2,5*3)-(20*1+2,5*3) místnost č.11 ostatní		0,00						
		místnost č.11 dveře		0,00						
		3,2*12+3*1 místnost č.12 předstěny+rezerva okna		41,40						
		1,5*16+5-1*2,5 místnost č.12 ostatní+rezerva-dveře		26,50						
		2*1+1 místnost č.12 dveře		3,00						
		(1,5+1,5)*1+8*2+7*2+2,6*0,5+(3,5*2,9)+3 místnost 18		47,45						
		((4,5*2)/2)*2+(3,2*2*2)-1,6*2 vestibul		18,60						
		40 místnost č.1 strop		40,00						
		7 místnost č.2 strop		7,00						
		7 místnost č.3 strop		7,00						
		6 místnost č.4 strop		6,00						
		3 místnost č.5 strop		3,00						
		6 místnost č.6 strop		6,00						
		3 místnost č.16 strop		3,00						
		15 místnost č.17 strop		15,00						
		6 místnost č.15 strop		6,00						
		7 místnost č.14-14a strop		7,00						
		3 místnost č.13 strop		3,00						
		18-18 místnost č.11 strop		0,00						
		(1,5+1,5)*2 místnost č.18 strop		6,00						
51	602011121RT1	Omltka jádrová sanační 20 mm	m2	877,76	464,89	267 709,99	140 351,86	408 061,85	0,03	22,82
		-		0,00						
		33,9*2,6 místnost č.1 předstěny		88,14						
		17 místnost č.1 schodiště		17,00						
		43,5*1+(3,6-1)*1 místnost č.1 ostatní		46,10						
		12,5*2,7+4*1 místnost č.2 obvod zed+rezerva okna		37,75						
		25*1+2-2 místnost č.2 ostatní+rezerva - dveře		25,00						
		1*4+5,5*0,5 místnost č.2 dveře		6,75						
		12,5*2,7+4*1 místnost č.3 obvod zed+rezerva okna		37,75						
		24,5*1+2-1,6 místnost č.3 ostatní		24,90						
		1*2+5,5*0,5+1 místnost č.3 dveře		5,75						
		12,7*2,7+4*1 místnost č.4 obvod zed+rezerva okna		38,29						
		9,6*1-1 místnost č.4 ostatní-dveře		8,60						
		1*2+1*2 místnost č.4 dveře		4,00						
		8,9*2,7+2*1 místnost č.5 obvod zed+rezerva okna		26,03						
		14*1-1 místnost č.5 ostatní		13,00						
		1*2 místnost č.5 dveře		2,00						
		7,8*2,7+2*1 místnost č.6 obvod zed+rezerva okna		23,06						
		18*1+12*1-1 místnost č.6 ostatní+rezerva - dveře		29,00						
		2*1+1 místnost č.6 dveře		3,00						
		2,5*2,5+1 místnost č.16 obvod zed+rezerva okno		7,25						
		15,9*1+8-1 místnost č.16 ostatní+rezerva-dveře		22,90						
		2*1 místnost č.16 dveře		2,00						
		20*2,5+3 místnost č.17 obvod zed+rezerva okna		53,00						
		16*1-0,8 místnost č.17 ostatní-dveře		15,20						
		2*2 místnost č.17 dveře		4,00						
		8,5*2,5 místnost č.15 obvod zed		21,25						
		6,4*1-2 místnost č.15 ostatní-dveře		4,40						
		2*1 místnost č.15 dveře		2,00						
		2,3*6,3 místnost č.14-14a obvod		14,49						
		9*1+2,8*2,5*2-1,2*2+2,5*1,5 místnost č.14-14a ostatní+příčka wc-dveře+rezerva		24,35						
		1*2 místnost č.14-14a dveře		2,00						
		2,3*4,5 místnost č.13 předstěny		10,35						
		1*3+3*2,5 místnost č.13 ostatní		10,50						
		2*1 místnost č.13 dveře		2,00						
		(17,5*2,2)-(17,5*2,2) místnost č.11 předstěny		0,00						
		(20*1+2,5*3)-(20*1+2,5*3) místnost č.11 ostatní		0,00						
		místnost č.11 dveře		0,00						

		3,2*12+3*1 místnost č.12 předstěny+rezerva okna		41,40						
		1,5*16+5-1*2,5 místnost č.12 ostatní+rezerva-dveře		26,50						
		2*1+1 místnost č.12 dveře		3,00						
		(1,5+1,5)*1+8*2+7*2+2,6*0,5+(3,5*2,9)+3 místnost 18		47,45						
		((4,5*2)/2)*2+(3,2*2*2)-1,6*2 vestibul		18,60						
		40 místnost č.1 strop		40,00						
		7 místnost č.2 strop		7,00						
		7 místnost č.3 strop		7,00						
		6 místnost č.4 strop		6,00						
		3 místnost č.5 strop		3,00						
		6 místnost č.6 strop		6,00						
		3 místnost č.16 strop		3,00						
		15 místnost č.17 strop		15,00						
		6 místnost č.15 strop		6,00						
		7 místnost č.14-14a strop		7,00						
		3 místnost č.13 strop		3,00						
		18-18 místnost č.11 strop		0,00						
		(1,5+1,5)*2 místnost č.18 strop		6,00						
52	602015151R00	Štuk na stěnách sanač. vnitřní, ručně tl.3 mm	m2	1 105,79	168,32	69 188,61	116 937,97	186 126,57	0,00	5,23
		-		0,00						
		877,76 omítka sanační		877,76						
		228,03 omítka klasická		228,03						
Poznámka: TS14 - TECHNICKÉ STANDARDY 14										
53	601022151R00	Štuk na stropěch sanační, vnitřní, ručně tl.3 mm	m2	109,00	168,72	5 914,35	12 476,13	18 390,48	0,00	0,39
		-		0,00						
		40 místnost č.1 strop		40,00						
		7 místnost č.2 strop		7,00						
		7 místnost č.3 strop		7,00						
		6 místnost č.4 strop		6,00						
		3 místnost č.5 strop		3,00						
		6 místnost č.6 strop		6,00						
		3 místnost č.16 strop		3,00						
		15 místnost č.17 strop		15,00						
		6 místnost č.15 strop		6,00						
		7 místnost č.14-14a strop		7,00						
		3 místnost č.13 strop		3,00						
		18-18 místnost č.11 strop		0,00						
		(1,5+1,5)*2 místnost č.18 strop		6,00						
Poznámka: TS14 - TECHNICKÉ STANDARDY 14										
54	602011102R00	Postřik cementový	m2	228,03	53,62	4 785,77	7 441,20	12 226,97	0,01	1,20
		-		0,00						
		43,5*1,3+3,6*1,6-0,8 místnost č.1 ostatní		61,51						
		25*1,7-1-1-2-2 místnost č.2 ostatní-dveře -rezerva sanace		36,50						
		3,5*0,8*2 místnost č.2 dveře		5,60						
		1,7*24,5-2-2 místnost č.3 ostatní-dveře-rezerva sanace		37,65						
		3,5*0,8+3,5*0,5 místnost č.3 dveře		4,55						
		9,6*1,7-1 místnost č.4 ostatní		15,32						
		3,5*1+1*5 místnost č.4 dveře		8,50						
		14*1,7-1 místnost č.5 ostatní-dveře		22,80						
		3,5*1 místnost č.5 dveře		3,50						
		1,6*1+2,5*1 místnost č.6 dveře		4,10						
		3,5*1 místnost č.16 dveře		3,50						
		3,5*2 místnost č.17 dveře		7,00						
		3,5*1 místnost č.15 dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.14-14a dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.13 dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.11 dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.12 dveře		3,50						
55	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená - 1vrstva, 25 mm	m2	228,03	190,37	7 761,37	35 648,70	43 410,07	0,04	8,94
		-		0,00						
		43,5*1,3+3,6*1,6-0,8 místnost č.1 ostatní		61,51						
		25*1,7-1-1-2-2 místnost č.2 ostatní-dveře -rezerva sanace		36,50						
		3,5*0,8*2 místnost č.2 dveře		5,60						
		1,7*24,5-2-2 místnost č.3 ostatní-dveře-rezerva sanace		37,65						
		3,5*0,8+3,5*0,5 místnost č.3 dveře		4,55						
		9,6*1,7-1 místnost č.4 ostatní		15,32						
		3,5*1+1*5 místnost č.4 dveře		8,50						
		14*1,7-1 místnost č.5 ostatní-dveře		22,80						

		3,5*1 místnost č.5 dveře		3,50						
		1,6*1+2,5*1 místnost č.6 dveře		4,10						
		3,5*1 místnost č.16 dveře		3,50						
		3,5*2 místnost č.17 dveře		7,00						
		3,5*1 místnost č.15 dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.14-14a dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.13 dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.11 dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.12 dveře		3,50						
56	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená - 2 vrstva 20 mm	m2	228,03	190,37	6 921,02	36 489,05	43 410,07	0,04	8,94
		-		0,00						
		43,5*1,3+3,6*1,6-0,8 místnost č.1 ostatní		61,51						
		25*1,7-1-1-2-2 místnost č.2 ostatní-dveře -rezerva sanace		36,50						
		3,5*0,8*2 místnost č.2 dveře		5,60						
		1,7*24,5-2-2 místnost č.3 ostatní-dveře-rezerva sanace		37,65						
		3,5*0,8+3,5*0,5 místnost č.3 dveře		4,55						
		9,6*1,7-1 místnost č.4 ostatní		15,32						
		3,5*1+1*5 místnost č.4 dveře		8,50						
		14*1,7-1 místnost č.5 ostatní-dveře		22,80						
		3,5*1 místnost č.5 dveře		3,50						
		1,6*1+2,5*1 místnost č.6 dveře		4,10						
		3,5*1 místnost č.16 dveře		3,50						
		3,5*2 místnost č.17 dveře		7,00						
		3,5*1 místnost č.15 dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.14-14a dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.13 dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.11 dveře		3,50						
		3,5*1 místnost č.12 dveře		3,50						
57	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně_zdivo stávající bez omítky	m2	110,60	117,83	0,00	13 032,00	13 032,00	0,00	0,00
		-		0,00						
		19*0,6+3 místnost č.10 stěny+rezerva		14,40						
		0,6*36+3 místnost č.9 stěny+rezerva		24,60						
		2*0,6 místnost č.8 dveře		1,20						
		22*0,6 místnost č.8 steny ostatní		13,20						
		2,2*7+16*0,6+7 místnost č.8 stěny obvod		32,00						
		2,1*12 místnost č.7 stěny		25,20						
58	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva do souvislé zvlněné plochy	m2	581,14	172,33	60 348,21	39 799,64	100 147,86	0,04	21,89
		-		0,00						
		33,9*2,2 místnost č.1 předstěny		74,58						
		17 místnost č.1 schodiště		17,00						
		43,5*0,6+(3,6-1)*0,6+2 místnost č.1 ostatní+rezerva		29,66						
		12,5*0,6+2 místnost č.2 obvod zed+rezerva		9,50						
		25*0,6+2-2*1*0,6 místnost č.2 ostatní+rezerva-dveře		15,80						
		4*1*0,6+0,5*0,5*2 místnost č.2 dveře		2,90						
		12,5*0,6+2 místnost č.3 obvod zed+rezerva		9,50						
		24,5*0,6+2-2*0,8*0,6 místnost č.3 ostatní+rezerva-dveře		15,74						
		2*1*0,6+0,5*0,5*2+0,6*0,6*2+2 místnost č.3 dveře+rezerva sítě		4,42						
		12,7*0,6+2 místnost č.4 obvod zed+rezerva sítě		9,62						
		9,6*0,6-1*0,6 místnost č.4 ostatní		5,16						
		0,6*2+0,6*4*0,5 místnost č.4 dveře		2,40						
		8,9*0,6+1 místnost č.5 obvod zed+rezerva		6,34						
		14*0,6-1*0,6-1,5*0,6 místnost č.5 ostatní		6,90						
		0,6*1*2+0,6*1 místnost č.5 dveře+rezerva		1,80						
		7,8*1 místnost č.6 obvod zed		7,80						
		18*0,6+12*0,6-1*0,6 místnost č.6 ostatní+rezerva-dveře		17,40						
		2*1*0,6+1 místnost č.6 dveře		2,20						
		2,5*1 místnost č.16 obvod zed		2,50						
		15,9*0,6+3-1 místnost č.16 ostatní+rezerva-dveře		11,54						
		2*0,6 místnost č.16 dveře		1,20						
		11,5*1,2+8,5*0,6+1 místnost č.17 obvod zed+rezerva		19,90						
		16*0,6-0,8*0,6 místnost č.17 ostatní-dveře		9,12						
		1*0,6*4 místnost č.17 dveře		2,40						
		8,5*0,6+1 místnost č.15 obvod zed		6,10						
		6,4*0,6-0,8*0,6*2 místnost č.15 ostatní		2,88						
		2*0,6 místnost č.15 dveře		1,20						
		6,3*2,2 místnost č.14-14a obvod		13,86						
		9*0,6+2,8*2,5*2-1,2*2+2,5*1,6 místnost č.14-14a ostatní+příčka wc-dveře+rezerva		21,00						
		2*0,6 místnost č.14-14a dveře		1,20						

		2,2*2,25+2,25*0,6 místnost č.13 předstěny		6,30							
		1*3+3*2,5 místnost č.13 ostatní		10,50							
		2*0,6 místnost č.13 dveře		1,20							
		17,5*2,2 místnost č.11 předstěny		38,50							
		16,5*0,6+3,5*0,6+3*0,6-2*1*0,6+1*0,6*4+6 místnost č.11 ostatní-dveře+dveře+rezerva		21,00							
		19*0,6+3 místnost č.10 stěny+rezerva		14,40							
		0,6*36+3 místnost č.9 stěny+rezerva		24,60							
		2*0,6 místnost č.8 dveře		1,20							
		22*0,6 místnost č.8 stěny ostatní		13,20							
		2,2*7+16*0,6+7 místnost č.8 stěny obvod		32,00							
		2,1*12 místnost č.7 stěny		25,20							
		1*12 místnost č.12 obvod		12,00							
		16*1+4 místnost č.12 ostatní		20,00							
		2*0,6+1 místnost č.12 dveře		2,20							
		(0,8+1,2+4,3)*1*2+1,5*1*2+(3,7+0,5+3,7)*0,6+4 místnost 18		24,34							
		(3,2*2*0,6)-1,6*0,6 vestibul		2,88							
		Poznámka: TS12 - TECHNICKÉ STANDARDY 12									
59	711212312R00	Penetrace proti dusičnanům	m2	365,54	65,08	13 298,63	10 490,72	23 789,34	0,00	0,08	
		-		0,00							
		(7,3+1,9+4,8)*2,6 místnost č.1 předstěny		36,40							
		7*1,5+1,5*2,7+7*1+12,5*2,7+3*1 místnost 02,03+rezerva okna		58,30							
		(0,8+1,2+4,3)*1*2+1,5*1*2+(3,7+0,5+3,7)*0,6+4 místnost 18		24,34							
		(4,5+0,5+4,5)*1 místnost 05,06		9,50							
		17,5*2,2 místnost č.11 předstěny		38,50							
		16,5*0,6+3,5*0,6+3*0,6-2*1*0,6+1*0,6*4+6 místnost č.11 ostatní		21,00							
		4*0,6 místnost č.11 dveře		2,40							
		19*1+3 místnost č.10 stěny		22,00							
		0,6*36+3 místnost č.9 stěny		24,60							
		2*0,6 místnost č.8 dveře		1,20							
		22*0,6 místnost č.8 stěny ostatní		13,20							
		2,2*7+16*0,6+7 místnost č.8 stěny obvod		32,00							
		2,1*12 místnost č.7 stěny		25,20							
		12*3,2+3*1 místnost č.12 obvod+rezerva okna		41,40							
		1,5*7+5 místnost č.12 ostatní		15,50							
		Poznámka: TS3 - TECHNICKÉ STANDARDY 3									
60	711212312R00	Penetrace proti solím -tam kde nebyl aplikován postřik proti dusičnanům	m2	246,14	65,08	6 036,63	9 982,17	16 018,79	0,00	0,05	
		-		0,00							
		33,9*2,2 místnost č.1 předstěny		74,58							
		17 místnost č.1 schodiště		17,00							
		43,5*0,6+(3,6-1)*0,6+2 místnost č.1 ostatní+rezerva		29,66							
		12,5*0,6+2 místnost č.2 obvod zed+rezerva		9,50							
		25*0,6+2-2*1*0,6 místnost č.2 ostatní+rezerva-dveře		15,80							
		4*1*0,6+0,5*0,5*2 místnost č.2 dveře		2,90							
		12,5*0,6+2 místnost č.3 obvod zed+rezerva		9,50							
		24,5*0,6+2-2*0,8*0,6 místnost č.3 ostatní+rezerva-dveře		15,74							
		2*1*0,6+0,5*0,5*2+0,6*0,6*2+2 místnost č.3 dveře+rezerva sítě		4,42							
		12,7*0,6+2 místnost č.4 obvod zed+rezerva sítě		9,62							
		9,6*0,6-1*0,6 místnost č.4 ostatní		5,16							
		0,6*2+0,6*4*0,5 místnost č.4 dveře		2,40							
		8,9*0,6+1 místnost č.5 obvod zed+rezerva		6,34							
		14*0,6-1*0,6-1,5*0,6 místnost č.5 ostatní		6,90							
		0,6*1*2+0,6*1 místnost č.5 dveře+rezerva		1,80							
		7,8*1 místnost č.6 obvod zed		7,80							
		18*0,6+12*0,6-1*0,6 místnost č.6 ostatní+rezerva-dveře		17,40							
		2*1*0,6+1 místnost č.6 dveře		2,20							
		2,5*1 místnost č.16 obvod zed		2,50							
		15,9*0,6+3-1 místnost č.16 ostatní+rezerva-dveře		11,54							
		2*0,6 místnost č.16 dveře		1,20							
		11,5*1,2+8,5*0,6+1 místnost č.17 obvod zed+rezerva		19,90							
		16*0,6-0,8*0,6 místnost č.17 ostatní-dveře		9,12							
		1*0,6*4 místnost č.17 dveře		2,40							
		8,5*0,6+1 místnost č.15 obvod zed		6,10							
		6,4*0,6-0,8*0,6*2 místnost č.15 ostatní		2,88							
		2*0,6 místnost č.15 dveře		1,20							
		6,3*2,2 místnost č.14-14a obvod		13,86							
		9*0,6+2,8*2,5*2-1,2*2+2,5*1,6 místnost č.14-14a ostatní+příčka wc-dveře+rezerva		21,00							
		2*0,6 místnost č.14-14a dveře		1,20							
		2,2*2,25+2,25*0,6 místnost č.13 předstěny		6,30							

		1*3+3*2,5 místnost č.13 ostatní		10,50						
		2*0,6 místnost č.13 dveře		1,20						
		17,5*2,2 místnost č.11 předstěny		38,50						
		16,5*0,6+3,5*0,6+3*0,6-2*1*0,6+1*0,6*4+6 místnost č.11 ostatní-dveře+dveře+rezerva		21,00						
		19*0,6+3 místnost č.10 stěny+rezerva		14,40						
		0,6*36+3 místnost č.9 stěny+rezerva		24,60						
		2*0,6 místnost č.8 dveře		1,20						
		22*0,6 místnost č.8 stěny ostatní		13,20						
		2,2*7+16*0,6+7 místnost č.8 stěny obvod		32,00						
		2,1*12 místnost č.7 stěny		25,20						
		1*12 místnost č.12 obvod		12,00						
		16*1+4 místnost č.12 ostatní		20,00						
		2*0,6+1 místnost č.12 dveře		2,20						
		(0,8+1,2+4,3)*1*2+1,5*1*2+(3,7+0,5+3,7)*0,6+4 místnost 18		24,34						
		(3,2*2*0,6)-1,6*0,6 vestibul		2,88						
		-365 penetrace proti dusičnanum		-365,00						
		30 rezerva		30,00						

Poznámka: TS5 - TECHNICKÉ STANDARDY 5

61	711212002RT6	Sanační adhezivní vrstva	m2	581,14	261,30	64 404,18	87 447,70	151 851,88	0,00	2,44
		-		0,00						
		33,9*2,2 místnost č.1 předstěny		74,58						
		17 místnost č.1 schodiště		17,00						
		43,5*0,6+(3,6-1)*0,6+2 místnost č.1 ostatní+rezerva		29,66						
		12,5*0,6+2 místnost č.2 obvod zed+rezerva		9,50						
		25*0,6+2-2*1*0,6 místnost č.2 ostatní+rezerva-dveře		15,80						
		4*1*0,6+0,5*0,5*2 místnost č.2 dveře		2,90						
		12,5*0,6+2 místnost č.3 obvod zed+rezerva		9,50						
		24,5*0,6+2-2*0,8*0,6 místnost č.3 ostatní+rezerva-dveře		15,74						
		2*1*0,6+0,5*0,5*2+0,6*0,6*2+2 místnost č.3 dveře+rezerva sítě		4,42						
		12,7*0,6+2 místnost č.4 obvod zed+rezerva sítě		9,62						
		9,6*0,6-1*0,6 místnost č.4 ostatní		5,16						
		0,6*2+0,6*4*0,5 místnost č.4 dveře		2,40						
		8,9*0,6+1 místnost č.5 obvod zed+rezerva		6,34						
		14*0,6-1*0,6-1,5*0,6 místnost č.5 ostatní		6,90						
		0,6*1*2+0,6*1 místnost č.5 dveře+rezerva		1,80						
		7,8*1 místnost č.6 obvod zed		7,80						
		18*0,6+12*0,6-1*0,6 místnost č.6 ostatní+rezerva-dveře		17,40						
		2*1*0,6+1 místnost č.6 dveře		2,20						
		2,5*1 místnost č.16 obvod zed		2,50						
		15,9*0,6+3-1 místnost č.16 ostatní+rezerva-dveře		11,54						
		2*0,6 místnost č.16 dveře		1,20						
		11,5*1,2+8,5*0,6+1 místnost č.17 obvod zed+rezerva		19,90						
		16*0,6-0,8*0,6 místnost č.17 ostatní-dveře		9,12						
		1*0,6*4 místnost č.17 dveře		2,40						
		8,5*0,6+1 místnost č.15 obvod zed		6,10						
		6,4*0,6-0,8*0,6*2 místnost č.15 ostatní		2,88						
		2*0,6 místnost č.15 dveře		1,20						
		6,3*2,2 místnost č.14-14a obvod		13,86						
		9*0,6+2,8*2,5*2-1,2*2+2,5*1,6 místnost č.14-14a ostatní+příčka wc-dveře+rezerva		21,00						
		2*0,6 místnost č.14-14a dveře		1,20						
		2,2*2,25+2,25*0,6 místnost č.13 předstěny		6,30						
		1*3+3*2,5 místnost č.13 ostatní		10,50						
		2*0,6 místnost č.13 dveře		1,20						
		17,5*2,2 místnost č.11 předstěny		38,50						
		16,5*0,6+3,5*0,6+3*0,6-2*1*0,6+1*0,6*4+6 místnost č.11 ostatní-dveře+dveře+rezerva		21,00						
		19*0,6+3 místnost č.10 stěny+rezerva		14,40						
		0,6*36+3 místnost č.9 stěny+rezerva		24,60						
		2*0,6 místnost č.8 dveře		1,20						
		22*0,6 místnost č.8 stěny ostatní		13,20						
		2,2*7+16*0,6+7 místnost č.8 stěny obvod		32,00						
		2,1*12 místnost č.7 stěny		25,20						
		1*12 místnost č.12 obvod		12,00						
		16*1+4 místnost č.12 ostatní		20,00						
		2*0,6+1 místnost č.12 dveře		2,20						
		(0,8+1,2+4,3)*1*2+1,5*1*2+(3,7+0,5+3,7)*0,6+4 místnost 18		24,34						
		(3,2*2*0,6)-1,6*0,6 vestibul		2,88						

Poznámka: TS10 - TECHNICKÉ STANDARDY 10

62	711212002RT6	Sanační adhezivní stěrka ve dvou vrstvách	m2	581,14	261,30	64 404,97	87 446,91	151 851,88	0,00	2,44
----	--------------	---	----	--------	--------	-----------	-----------	------------	------	------

		-			0,00							
		33,9*2,2 místnost č.1 předstěny			74,58							
		17 místnost č.1 schodiště			17,00							
		43,5*0,6+(3,6-1)*0,6+2 místnost č.1 ostatní+rezerva			29,66							
		12,5*0,6+2 místnost č.2 obvod zed+rezerva			9,50							
		25*0,6+2-2*1*0,6 místnost č.2 ostatní+rezerva-dveře			15,80							
		4*1*0,6+0,5*0,5*2 místnost č.2 dveře			2,90							
		12,5*0,6+2 místnost č.3 obvod zed+rezerva			9,50							
		24,5*0,6+2-2*0,8*0,6 místnost č.3 ostatní+rezerva-dveře			15,74							
		2*1*0,6+0,5*0,5*2+0,6*0,6*2+2 místnost č.3 dveře+rezerva sítě			4,42							
		12,7*0,6+2 místnost č.4 obvod zed+rezerva sítě			9,62							
		9,6*0,6-1*0,6 místnost č.4 ostatní			5,16							
		0,6*2+0,6*4*0,5 místnost č.4 dveře			2,40							
		8,9*0,6+1 místnost č.5 obvod zed+rezerva			6,34							
		14*0,6-1*0,6-1,5*0,6 místnost č.5 ostatní			6,90							
		0,6*1*2+0,6*1 místnost č.5 dveře+rezerva			1,80							
		7,8*1 místnost č.6 obvod zed			7,80							
		18*0,6+12*0,6-1*0,6 místnost č.6 ostatní+rezerva-dveře			17,40							
		2*1*0,6+1 místnost č.6 dveře			2,20							
		2,5*1 místnost č.16 obvod zed			2,50							
		15,9*0,6+3-1 místnost č.16 ostatní+rezerva-dveře			11,54							
		2*0,6 místnost č.16 dveře			1,20							
		11,5*1,2+8,5*0,6+1 místnost č.17 obvod zed+rezerva			19,90							
		16*0,6-0,8*0,6 místnost č.17 ostatní-dveře			9,12							
		1*0,6*4 místnost č.17 dveře			2,40							
		8,5*0,6+1 místnost č.15 obvod zed			6,10							
		6,4*0,6-0,8*0,6*2 místnost č.15 ostatní			2,88							
		2*0,6 místnost č.15 dveře			1,20							
		6,3*2,2 místnost č.14-14a obvod			13,86							
		9*0,6+2,8*2,5*2-1,2*2+2,5*1,6 místnost č.14-14a ostatní+příčka wc-dveře+rezerva			21,00							
		2*0,6 místnost č.14-14a dveře			1,20							
		2,2*2,25+2,25*0,6 místnost č.13 předstěny			6,30							
		1*3+3*2,5 místnost č.13 ostatní			10,50							
		2*0,6 místnost č.13 dveře			1,20							
		17,5*2,2 místnost č.11 předstěny			38,50							
		16,5*0,6+3,5*0,6+3*0,6-2*1*0,6+1*0,6*4+6 místnost č.11 ostatní-dveře+dveře+rezerva			21,00							
		19*0,6+3 místnost č.10 stěny+rezerva			14,40							
		0,6*36+3 místnost č.9 stěny+rezerva			24,60							
		2*0,6 místnost č.8 dveře			1,20							
		22*0,6 místnost č.8 stěny ostatní			13,20							
		2,2*7+16*0,6+7 místnost č.8 stěny obvod			32,00							
		2,1*12 místnost č.7 stěny			25,20							
		1*12 místnost č.12 obvod			12,00							
		16*1+4 místnost č.12 ostatní			20,00							
		2*0,6+1 místnost č.12 dveře			2,20							
		(0,8+1,2+4,3)*1*2+1,5*1*2+(3,7+0,5+3,7)*0,6+4 místnost 18			24,34							
		(3,2*2*0,6)-1,6*0,6 vestibul			2,88							
Poznámka: TS10 - TECHNICKÉ STANDARDY 10												
63	784225113R00	Malba sanační, odstín I, bez penetrace, 2x, místn. do 3,8 m, schody do 8 m	m2		2 001,39	50,74	43 356,49	58 194,04	101 550,53	0,00	0,56	
		-			0,00							
		786,6 odstranění malby			786,60							
		877,76 omítka sanační stěny			877,76							
		109 omítka sanační strop			109,00							
		228,03 omítka klasická			228,03							
64	900 R01	HZS_neměřitelné práce na vnitřním povrchu(ztlížené podmínky u rozvodů, kleneb, stavební úpravy skrytých kcl, apod.)	h		109,00	320,62	0,00	34 947,58	34 947,58	0,00	0,00	
		-			0,00							
		4 místnost č.1 předstěny			4,00							
		2 místnost č.1 schodiště			2,00							
		2 místnost č.1 ostatní			2,00							
		2 místnost č.2 obvod zed			2,00							
		2 místnost č.2 ostatní			2,00							
		1 místnost č.2 dveře			1,00							
		2 místnost č.3 obvod zed			2,00							
		2 místnost č.3 ostatní			2,00							
		2 místnost č.3 dveře			2,00							
		1 místnost č.4 obvod zed			1,00							
		1 místnost č.4 ostatní			1,00							
		0,5 místnost č.4 dveře			0,50							

			1 místnost č.5 obvod zed		1,00						
			1 místnost č.5 ostatní		1,00						
			0,5 místnost č.5 dveře		0,50						
			místnost č.6 obvod zed		0,00						
			6 místnost č.6 ostatní+rezerva		6,00						
			0,5 místnost č.6 dveře		0,50						
			0,5 místnost č.16 obvod zed		0,50						
			0,5 místnost č.16 ostatní		0,50						
			0,5 místnost č.16 dveře		0,50						
			2 místnost č.17 obvod zed		2,00						
			2 místnost č.17 ostatní		2,00						
			1 místnost č.17 dveře		1,00						
			1 místnost č.15 obvod zed		1,00						
			1 místnost č.15 ostatní		1,00						
			0,5 místnost č.15 dveře		0,50						
			2 místnost č.14-14a obvod		2,00						
			1 místnost č.14-14a ostatní+příčka wc		1,00						
			0,5 místnost č.14-14a dveře		0,50						
			0,5 místnost č.13 předstěny		0,50						
			0,5 místnost č.13 ostatní		0,50						
			0,5 místnost č.13 dveře		0,50						
			1 místnost č.11 předstěny		1,00						
			1 místnost č.11 ostatní		1,00						
			1 místnost č.11 dveře		1,00						
			3 místnost č.12 předstěny		3,00						
			4 místnost č.12 ostatní		4,00						
			0,5 místnost č.12 dveře		0,50						
			2 místnost 18		2,00						
			2 vestibul		2,00						
			40 stropy		40,00						
			2 místnost č.10 stěny		2,00						
			3 místnost č.9 stěny		3,00						
			4 místnost č.8 stěny		4,00						
			1 místnost č.7 stěny		1,00						
65	900	R01	HZS_dořešení sanačních detailů na vnitřním povrchu (sanační úpravy skrytých kof, aj.)	h	42,00	320,62	0,00	13 466,04	13 466,04	0,00	0,00
			-		0,00						
			2 místnost č.1 předstěny		2,00						
			1 místnost č.1 schodiště		1,00						
			1 místnost č.1 ostatní		1,00						
			1 místnost č.2 obvod zed		1,00						
			1 místnost č.2 ostatní		1,00						
			1 místnost č.3 obvod zed		1,00						
			1 místnost č.3 ostatní		1,00						
			1 místnost č.4 obvod zed		1,00						
			0,5 místnost č.4 ostatní		0,50						
			0,5 místnost č.5 obvod zed		0,50						
			0,5 místnost č.5 ostatní		0,50						
			1 místnost č.6 obvod zed		1,00						
			3 místnost č.6 ostatní		3,00						
			1 místnost č.17 obvod zed		1,00						
			1 místnost č.17 ostatní		1,00						
			0,5 místnost č.15 obvod zed		0,50						
			0,5 místnost č.15 ostatní		0,50						
			1 místnost č.14-14a obvod		1,00						
			0,5 místnost č.14-14a ostatní+příčka wc		0,50						
			0,5 místnost č.11 předstěny		0,50						
			0,5 místnost č.11 ostatní		0,50						
			2 místnost č.12 předstěny		2,00						
			2 místnost č.12 ostatní		2,00						
			1 místnost 18		1,00						
			1 vestibul		1,00						
			6 stropy		6,00						
			2 místnost č.10 stěny		2,00						
			3 místnost č.9 stěny		3,00						
			4 místnost č.8 stěny		4,00						
			1 místnost č.7 stěny		1,00						
62			Úprava povrchů vnější			270 882,64	265 299,44	536 182,08		30,86	
66	622903111R00		Očištění zdí a valů před opravou, ručně_zdivo pod terénem, přízdívky, nopové folie atd	m2	179,20	117,83	0,00	21 115,14	21 115,14	0,02	3,58

		-		0,00							
		20+9+4+2 bok ulice derkové		35,00							
		21+31 ulice derkova		52,00							
		11+2*0,5*1,2 ulice Tyršova levé strana + sloup		12,20							
		1 ulice Tyršova pravá strana + sloup		1,00							
		10 ulice slovanská		10,00							
		12+11 bok ulice slovanské		23,00							
		8+8 od boku slovanské po nepodsklep. část		16,00							
		3+1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		4,00							
		3+3 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		6,00							
		8+12 od boku derkova po nepodsklep. část		20,00							
67	766900010RA0	Demontáž obložení stěn	m2	8,00	153,09	0,00	1 224,72	1 224,72	0,03	0,26	
		-		0,00							
		(8)*0,5 od boku slovanské po nepodsklepené části		4,00							
		((13)*0,5+2*0,5 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory-anklický dvůr		0,00							
		((13)*0,5+2*0,5*2 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory-anklický dvůr		0,00							
		(8)*0,5 od boku derková po nepodsklepené části		4,00							
68	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, včetně vyškrabáním spár	m2	199,20	54,02	0,00	10 760,78	10 760,78	0,06	11,75	
		-		0,00							
		10 bok ulice derkové		10,00							
		26+2+5*1 ulice derkova		33,00							
		24+23+2+2+1,2*2*8+12*1 ulice Tyršova + sloup		82,20							
		26+2+8*1 ulice slovanská		36,00							
		10 bok ulice slovanské		10,00							
		6 od boku slovanské po nepodsklep. část		6,00							
		13*0,5+2*0,5 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		7,50							
		13*0,5+2*0,5*2 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		8,50							
		6 od boku derkova po nepodsklep. část		6,00							
69	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	51,00	26,77	3,70	1 361,57	1 365,27	0,00	0,00	
		-		0,00							
		23*1 ulice derkova		23,00							
		28*1 ulice slovanská		28,00							
70	602022101R00	Postřik stěn sanační	m2	199,20	49,21	5 339,12	4 463,51	9 802,63	0,00	0,58	
		-		0,00							
		10 bok ulice derkové		10,00							
		26+2+5*1 ulice derkova		33,00							
		24+23+2+2+1,2*2*8+12*1 ulice Tyršova + sloup		82,20							
		26+2+8*1 ulice slovanská		36,00							
		10 bok ulice slovanské		10,00							
		6 od boku slovanské po nepodsklep. část		6,00							
		13*0,5+2*0,5 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		7,50							
		13*0,5+2*0,5*2 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		8,50							
		6 od boku derkova po nepodsklep. část		6,00							
Poznámka: TS11 - TECHNICKÉ STANDARDY 11											
71	602022122RT1	Omítka stěn vyrovnávací sanační, 25 mm	m2	199,20	386,74	58 939,86	18 098,75	77 038,61	0,03	5,23	
		-		0,00							
		10 bok ulice derkové		10,00							
		26+2+5*1 ulice derkova		33,00							
		24+23+2+2+1,2*2*8+12*1 ulice Tyršova + sloup		82,20							
		26+2+8*1 ulice slovanská		36,00							
		10 bok ulice slovanské		10,00							
		6 od boku slovanské po nepodsklep. část		6,00							
		13*0,5+2*0,5 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		7,50							
		13*0,5+2*0,5*2 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		8,50							
		6 od boku derkova po nepodsklep. část		6,00							
72	602011121RT1	Omítka jádrová sanační 20 mm	m2	199,20	464,90	60 755,76	31 852,32	92 608,08	0,03	5,18	
		-		0,00							
		10 bok ulice derkové		10,00							
		26+2+5*1 ulice derkova		33,00							
		24+23+2+2+1,2*2*8+12*1 ulice Tyršova + sloup		82,20							
		26+2+8*1 ulice slovanská		36,00							
		10 bok ulice slovanské		10,00							
		6 od boku slovanské po nepodsklep. část		6,00							
		13*0,5+2*0,5 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		7,50							
		13*0,5+2*0,5*2 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		8,50							
		6 od boku derkova po nepodsklep. část		6,00							
73	602015151R00	Štuk na stěnách sanač. vnitřní, ručně tl.3 mm	m2	250,20	135,46	12 598,67	21 293,43	33 892,09	0,00	1,18	
		-		0,00							

		10 bok ulice derkové		10,00						
		26+2+5*1+23*1 ulice derkova		56,00						
		24+23+2+2+1,2*2*8+12*1 ulice Tyršova + sloup		82,20						
		26+2+8*1+28*1 ulice slovanská		64,00						
		10 bok ulice slovanské		10,00						
		6 od boku slovanské po nepodsklep. část		6,00						
		13*0,5+2*0,5 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		7,50						
		13*0,5+2*0,5*2 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		8,50						
		6 od boku derkova po nepodsklep. část		6,00						
	Poznámka: TS14 - TECHNICKÉ STANDARDY 14									
74	622401933R00	Příplatek za pracnost opravy fasády	m2	171,20	162,71	0,00	27 855,95	27 855,95	0,00	0,00
		-		0,00						
		10 bok ulice derkové		10,00						
		26+2+5*1 ulice derkova		33,00						
		24+23+2+2+1,2*2*8+12*1 ulice Tyršova + sloup		82,20						
		26+2+8*1 ulice slovanská		36,00						
		10 bok ulice slovanské		10,00						
		od boku slovanské po nepodsklep. část		0,00						
		půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		0,00						
		půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		0,00						
		od boku derkova po nepodsklep. část		0,00						
75	602013102R00	Srovnání podkladu sanační maltou	m2	179,20	107,41	12 552,96	6 694,91	19 247,87	0,01	1,22
		-		0,00						
		20+9+4+2 bok ulice derkové		35,00						
		21+31 ulice derkova		52,00						
		11+2*0,5*1,2 ulice Tyršova levé strana + sloup		12,20						
		1 ulice Tyršova pravá strana + sloup		1,00						
		10 ulice slovanská		10,00						
		12+11 bok ulice slovanské		23,00						
		8+8 od boku slovanské po nepodsklep. část		16,00						
		3+1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		4,00						
		3+3 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		6,00						
		8+12 od boku derkova po nepodsklep. část		20,00						
	Poznámka: TS4 - TECHNICKÉ STANDARDY 4									
76	711212312R00	Penetrace proti solím -tam kde nebyl aplikován postřik proti dusičnanům	m2	179,20	65,08	4 394,91	7 267,42	11 662,34	0,00	0,04
		-		0,00						
		20+9+4+2 bok ulice derkové		35,00						
		21+31 ulice derkova		52,00						
		11+2*0,5*1,2 ulice Tyršova levé strana + sloup		12,20						
		1 ulice Tyršova pravá strana + sloup		1,00						
		10 ulice slovanská		10,00						
		12+11 bok ulice slovanské		23,00						
		8+8 od boku slovanské po nepodsklep. část		16,00						
		3+1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		4,00						
		3+3 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		6,00						
		8+12 od boku derkova po nepodsklep. část		20,00						
	Poznámka: TS5 - TECHNICKÉ STANDARDY 5									
77	711212002RT6	Sanační adhezni vrstva	m2	179,20	261,30	19 859,64	26 965,32	46 824,96	0,00	0,75
		-		0,00						
		20+9+4+2 bok ulice derkové		35,00						
		21+31 ulice derkova		52,00						
		11+2*0,5*1,2 ulice Tyršova levé strana + sloup		12,20						
		1 ulice Tyršova pravá strana + sloup		1,00						
		10 ulice slovanská		10,00						
		12+11 bok ulice slovanské		23,00						
		8+8 od boku slovanské po nepodsklep. část		16,00						
		3+1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		4,00						
		3+3 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		6,00						
		8+12 od boku derkova po nepodsklep. část		20,00						
	Poznámka: TS10 - TECHNICKÉ STANDARDY 10									
78	711212002R00	Hydroizolační povlak, stěrka	m2	179,20	394,76	41 398,80	29 342,19	70 740,99	0,00	0,66
		-		0,00						
		20+9+4+2 bok ulice derkové		35,00						
		21+31 ulice derkova		52,00						
		11+2*0,5*1,2 ulice Tyršova levé strana + sloup		12,20						
		1 ulice Tyršova pravá strana + sloup		1,00						
		10 ulice slovanská		10,00						
		12+11 bok ulice slovanské		23,00						

		8+8 od boku slovanské po nepodsklep. část		16,00							
		3+1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		4,00							
		3+3 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		6,00							
		8+12 od boku derkova po nepodsklep. část		20,00							
	Poznámka: TS6 - TECHNICKÉ STANDARDY 6										
79	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle-včetně přesahu do stran, včetně přichycení	m2	304,70	63,40	0,00	19 317,98	19 317,98	0,00	0,00	
		-		0,00							
		20+9+4+12*1,2 bok ulice derkové		47,40							
		21+31+34*1,2 ulice derkova		92,80							
		11+2*0,5*1,2+11*1,2 ulice Tyršova levé strana + sloup		25,40							
		1+1 ulice Tyršova pravá strana + sloup		2,00							
		10+25*0,5 ulice slovanská		22,50							
		12+11+12*1,2 bok ulice slovanské		37,40							
		8+8+8*1,2 od boku slovanské po nepodsklep. část		25,60							
		3+1+4*1,2 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		8,80							
		3+3+6*1,2 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		13,20							
		8+12+8*1,2 od boku derkova po nepodsklep. část		29,60							
80	28323115	Fólie nopová - třívrstvá	m2	335,17	40,80	13 674,94	0,00	13 674,94	0,00	0,18	
		-		0,00							
		20+9+4+12*1,2 bok ulice derkové		47,40							
		21+31+34*1,2 ulice derkova		92,80							
		11+2*0,5*1,2+11*1,2 ulice Tyršova levé strana + sloup		25,40							
		1+1 ulice Tyršova pravá strana + sloup		2,00							
		10+25*0,5 ulice slovanská		22,50							
		12+11+12*1,2 bok ulice slovanské		37,40							
		8+8+8*1,2 od boku slovanské po nepodsklep. část		25,60							
		3+1+4*1,2 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		8,80							
		3+3+6*1,2 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		13,20							
		8+12+8*1,2 od boku derkova po nepodsklep. část		29,60							
		;ztratné 10%; 30,47		30,47							
	Poznámka: TS8 - TECHNICKÉ STANDARDY 8										
81	711823129R00	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	127,40	67,65	3 636,89	4 981,72	8 618,61	0,00	0,00	
		-		0,00							
		12 bok ulice derkové		12,00							
		31 ulice derkova		31,00							
		18+1,2*2 ulice Tyršova		20,40							
		26 ulice slovanská		26,00							
		12 bok ulice slovanské		12,00							
		8 od boku slovanské po nepodsklep. část		8,00							
		4 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		4,00							
		6 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		6,00							
		8 od boku derkova po nepodsklep. část		8,00							
82	55326200	ukončovací lišta kovová, l = 2 m	kus	71,50	124,64	8 911,76	0,00	8 911,76	0,00	0,04	
		-		0,00							
		65		65,00							
		;ztratné 10%; 6,5		6,50							
	Poznámka: TS9 - TECHNICKÉ STANDARDY 9										
83	622412525RT2	Nátěr stěn vněj.,slož.3-4	m2	250,20	210,00	28 815,64	23 726,36	52 542,00	0,00	0,20	
		-		0,00							
		10 bok ulice derkové		10,00							
		26+2+5*1+23*1 ulice derkova		56,00							
		24+23+2+2+1,2*2*8+12*1 ulice Tyršova + sloup		82,20							
		26+2+8*1+28*1 ulice slovanská		64,00							
		10 bok ulice slovanské		10,00							
		6 od boku slovanské po nepodsklep. část		6,00							
		13*0,5+2*0,5 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		7,50							
		13*0,5+2*0,5*2 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		8,50							
		6 od boku derkova po nepodsklep. část		6,00							
84	900 R01	HZS_neměřitelné práce na vnějším povrchu (ztižené podmínky u rozvodů, stavební úpravy skrytých kcl, apod	h	14,00	320,62	0,00	4 488,68	4 488,68	0,00	0,00	
		-		0,00							
		4 bok ulice derkové		4,00							
		1 ulice derkova		1,00							
		2 ulice Tyršova + sloup		2,00							
		1 ulice slovanská		1,00							
		2 bok ulice slovanské		2,00							
		1 od boku slovanské po nepodsklep. část		1,00							
		1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory		1,00							
		1 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory		1,00							

			1 od boku derkova po nepodsklep. část			1,00						
85	900	R01	HZS dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	h		14,00	320,62	0,00	4 488,68	4 488,68	0,00	0,00
			-			0,00						
			4 bok ulice derkové			4,00						
			1 ulice derkova			1,00						
			2 ulice Tyršova + sloup			2,00						
			1 ulice slovanská			1,00						
			2 bok ulice slovanské			2,00						
			1 od boku slovanské po nepodsklep. část			1,00						
			1 půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory			1,00						
			1 půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory			1,00						
			1 od boku derkova po nepodsklep. část			1,00						
63			Podlahy a podlahové konstrukce				337 446,90		131 619,28	469 066,18		5,12
86	776511810R00		Odstranění PVC	m2		30,40	32,22	0,00	979,49	979,49	0,00	0,03
			-			0,00						
			4,6 místnost č.1			4,60						
			místnost č.1 schodiště stupnice			0,00						
			3*0,2*3 místnost č.1 schodiště podstupnice			1,80						
			místnost č.2			0,00						
			místnost č.2 schodiště stupnice			0,00						
			místnost č.2 schodiště podstupnice			0,00						
			místnost č.3			0,00						
			místnost č.3 schodiště stupnice			0,00						
			místnost č.3 schodiště podstupnice			0,00						
			místnost č.4			0,00						
			místnost č.5			0,00						
			16,5+1,5 místnost č.14-14a			18,00						
			6 místnost č.13			6,00						
87	711212312R00		Penetrace podkladů	m2		393,80	16,83	3 189,92	3 437,73	6 627,65	0,00	0,08
			-			0,00						
			127 místnost č.1			127,00						
			místnost č.1 schodiště stupnice			0,00						
			3*0,2*3 místnost č.1 schodiště podstupnice			1,80						
			80-3 místnost č.2			77,00						
			místnost č.2 schodiště stupnice			0,00						
			místnost č.2 schodiště podstupnice			0,00						
			78-3 místnost č.3			75,00						
			místnost č.3 schodiště stupnice			0,00						
			místnost č.3 schodiště podstupnice			0,00						
			50 místnost č.4			50,00						
			39 místnost č.5			39,00						
			16,5+1,5 místnost č.14-14a			18,00						
			6 místnost č.13			6,00						
88	632411105R00		Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou tl.3-5 mm	m2		392,00	241,66	57 559,72	37 171,00	94 730,72	0,01	3,50
			-			0,00						
			127 místnost č.1			127,00						
			místnost č.1 schodiště stupnice			0,00						
			místnost č.1 schodiště podstupnice			0,00						
			80-3 místnost č.2			77,00						
			místnost č.2 schodiště stupnice			0,00						
			místnost č.2 schodiště podstupnice			0,00						
			78-3 místnost č.3			75,00						
			místnost č.3 schodiště stupnice			0,00						
			místnost č.3 schodiště podstupnice			0,00						
			50 místnost č.4			50,00						
			39 místnost č.5			39,00						
			16,5+1,5 místnost č.14-14a			18,00						
			6 místnost č.13			6,00						
89	776101101R00		Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2		392,00	5,53	0,00	2 167,76	2 167,76	0,00	0,00
			-			0,00						
			127 místnost č.1			127,00						
			místnost č.1 schodiště stupnice			0,00						
			místnost č.1 schodiště podstupnice			0,00						
			80-3 místnost č.2			77,00						
			místnost č.2 schodiště stupnice			0,00						
			místnost č.2 schodiště podstupnice			0,00						
			78-3 místnost č.3			75,00						
			místnost č.3 schodiště stupnice			0,00						

		místnost č.3 schodiště podstupnice		0,00						
		50 místnost č.4		50,00						
		39 místnost č.5		39,00						
		16,5+1,5 místnost č.14-14a		18,00						
		6 místnost č.13		6,00						
90	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	78,40	10,74	0,00	842,02	842,02	0,00	0,00
		-		0,00						
		místnost č.1		0,00						
		místnost č.1 schodiště		0,00						
		místnost č.2		0,00						
		místnost č.2 schodiště stupnice		0,00						
		místnost č.2 schodiště podstupnice		0,00						
		místnost č.3		0,00						
		místnost č.3 schodiště stupnice		0,00						
		místnost č.3 schodiště podstupnice		0,00						
		místnost č.4		0,00						
		místnost č.5		0,00						
		místnost č.14-14a		0,00						
		místnost č.13		0,00						
		(3+3+4,2+4,2)+(7+7+2,5+2,5)+(9*2+7*2+1,5*4)+6*1+0,5*2 místnosti 15,16,17		78,40						
91	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků 50x50 z PVC a vinylu	m	345,30	78,87	8 645,74	18 588,07	27 233,81	0,00	0,03
		-		0,00						
		11+1,9+4,7+2,1+1,9+7,5+1,1+10+3+12+28+2 místnost č.1		85,20						
		místnost č.1 schodiště		0,00						
		11,5*2+7+6+0,8*6+3+3 místnost č.2		46,80						
		místnost č.2 schodiště stupnice		0,00						
		místnost č.2 schodiště podstupnice		0,00						
		11,5*2+7+6+0,8*4+3+3 místnost č.3		45,20						
		místnost č.3 schodiště stupnice		0,00						
		místnost č.3 schodiště podstupnice		0,00						
		6+1+0,6+0,6+1,2+6+1,3+6+1*2+0,5*4 místnost č.4		26,70						
		5,5+7+5,5+1,5+1,5+3+1*2 místnost č.5		26,00						
		6,5+3+6,5+3+1,5*4+0,5*2 místnost č.14-14a		26,00						
		2+3+2+3+0,5*2 místnost č.13		11,00						
		vestibul		0,00						
		(3+3+4,2+4,2)+(7+7+2,5+2,5)+(9*2+7*2+1,5*4)+6*1+0,5*2 místnosti 15,16,17		78,40						
92	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	393,80	180,35	12 064,53	58 957,30	71 021,83	0,00	0,16
		-		0,00						
		127 místnost č.1		127,00						
		místnost č.1 schodiště stupnice		0,00						
		3*0,2*3 místnost č.1 schodiště podstupnice		1,80						
		80-3 místnost č.2		77,00						
		místnost č.2 schodiště stupnice		0,00						
		místnost č.2 schodiště podstupnice		0,00						
		78-3 místnost č.3		75,00						
		místnost č.3 schodiště stupnice		0,00						
		místnost č.3 schodiště podstupnice		0,00						
		50 místnost č.4		50,00						
		39 místnost č.5		39,00						
		16,5+1,5 místnost č.14-14a		18,00						
		6 místnost č.13		6,00						
93	284123062	Podlahovina PVC homogenní tl. 2 mm š. 2 m	m2	433,18	584,32	253 115,74	0,00	253 115,74	0,00	1,21
		-		0,00						
		127 místnost č.1		127,00						
		místnost č.1 schodiště stupnice		0,00						
		3*0,2*3 místnost č.1 schodiště podstupnice		1,80						
		80-3 místnost č.2		77,00						
		místnost č.2 schodiště stupnice		0,00						
		místnost č.2 schodiště podstupnice		0,00						
		78-3 místnost č.3		75,00						
		místnost č.3 schodiště stupnice		0,00						
		místnost č.3 schodiště podstupnice		0,00						
		50 místnost č.4		50,00						
		39 místnost č.5		39,00						
		16,5+1,5 místnost č.14-14a		18,00						
		6 místnost č.13		6,00						
		;ztrátě 10%; 39,38		39,38						
94	776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	211,00	23,32	1 100,57	3 819,95	4 920,52	0,00	0,00

		-			0,00							
		14*3+4*5 místnost č.1			62,00							
		místnost č.1 schodiště stupnice			0,00							
		místnost č.1 schodiště podstupnice			0,00							
		6*7 místnost č.2			42,00							
		místnost č.2 schodiště stupnice			0,00							
		místnost č.2 schodiště podstupnice			0,00							
		6*7 místnost č.3			42,00							
		místnost č.3 schodiště stupnice			0,00							
		místnost č.3 schodiště podstupnice			0,00							
		4*8 místnost č.4			32,00							
		3*7 místnost č.5			21,00							
		3*3 místnost č.14-14a			9,00							
		3 místnost č.13			3,00							
95	630900020RA0	Vybourání betonové mazaniny	m2		1,00	250,88	0,00	250,88	250,88	0,11	0,11	
		1 plocha u dveří m.č. 5			1,00							
96	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x	m2		1,00	152,69	0,00	152,69	152,69	0,00	0,00	
		1 plocha u dveří m.č. 5			1,00							
97	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2		1,00	34,31	0,00	34,31	34,31	0,00	0,00	
		1 plocha u dveří m.č. 5			1,00							
98	781497121R00	Lišta hliníková rohová schodišťová s nášlapem , vrtaná, AL 30*40	m		9,00	227,24	1 615,77	429,39	2 045,16	0,00	0,00	
		3*3 Místnost 01			9,00							
99	776981113R00	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah	m		1,00	240,46	154,90	85,56	240,46	0,00	0,00	
		1 místnost 1			1,00							
100	900 R01	HZS- nezměřitelné práce podlahy (ztížené podmínky u šachet, stavební úpravy skrytých kcí, apod	h		8,00	320,62	0,00	2 564,96	2 564,96	0,00	0,00	
		-			0,00							
		2 místnost č.1			2,00							
		1 místnost č.2			1,00							
		1 místnost č.3			1,00							
		1 místnost č.4			1,00							
		1 místnost č.5			1,00							
		1 místnost č.14-14a			1,00							
		1 místnost č.13			1,00							
101	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t		5,20	411,19	0,00	2 138,19	2 138,19	0,00	0,00	
		5,2			5,20							
	723	Vnitřní plynovod					2 567,05	1 519,93	4 086,98		0,28	
102	723150803R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do DN 76, včetně kotev	m		47,00	68,53	2 539,17	681,74	3 220,91	0,01	0,27	
		-			0,00							
		28+4,5+0,5*3 01			34,00							
		1,5+3+6,5+2 03			13,00							
103	723260801R00	Demontáž skříně plynoměrů	kus		1,00	148,69	27,87	120,82	148,69	0,00	0,00	
		1 03			1,00							
104	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t		0,30	1 322,54	0,00	396,76	396,76	0,00	0,00	
		0,3			0,30							
105	900 R01	HZS_nezměřitelné práce podlahy (ztížené demontáž)	h		1,00	320,62	0,00	320,62	320,62	0,00	0,00	
		1			1,00							
	725	Zařizovací předměty					2 018,65	5 634,51	7 653,16		0,11	
106	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus		2,00	280,14	0,00	560,28	560,28	0,03	0,06	
		2 místnost č.14			2,00							
107	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo, baterie, napojení	kus		2,00	1 457,21	976,72	1 937,70	2 914,42	0,00	0,00	
		2 místnost č. 14			2,00							
108	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus		2,00	201,59	0,00	403,18	403,18	0,02	0,04	
		1 místnost č. 14a			1,00							
		1 místnost č. 18			1,00							
109	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet, výlevka_včetně napojení, baterie	kus		2,00	1 510,11	1 041,93	1 978,29	3 020,22	0,00	0,01	
		1 místnost č. 14a			1,00							
		1 místnost č. 18			1,00							
110	900 R01	HZS - ztížené odpojení, dopojení, zaslepění během demontáže	h		2,00	320,62	0,00	641,24	641,24	0,00	0,00	
		0,5*4			2,00							
111	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t		0,20	569,10	0,00	113,82	113,82	0,00	0,00	
		0,2			0,20							
	733	Rozvod potrubí					28 923,12	64 247,63	93 170,75		0,57	
112	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m		18,00	53,30	151,04	808,36	959,40	0,00	0,09	
		(2+5,5+1,5)*2 úprava přeložení topení m.č. 03_teplá studená			18,00							
113	733121119R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 60,3 x 2,9 mm	m		18,00	493,75	5 091,35	3 796,15	8 887,50	0,01	0,13	
		(3+5,5+0,5)*2 úprava přeložení topení m.č. 03_teplá studená			18,00							
114	722181214RW8	Izolace návrková tl. stěny 20 mm	m		176,00	130,25	11 354,21	11 569,79	22 924,00	0,00	0,03	
		-			0,00							

		(3+5,5+0,5)*2 úprava přeložení topení m.č. 03_teplá studená			18,00							
		4*2+10*2 izolace m.č.02			28,00							
		(13,5+11,5)*2 izolace 03,04,05			50,00							
		(28+12)*2 izolace 01			80,00							
115	722181215RY5	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m		25,00	262,10	4 311,64	2 240,86	6 552,50	0,00	0,01	
		25 izolace potrubí vody č.m. 08,09,10			25,00							
116	722170804R00	Demontáž rozvodů z plastů do D 63	m		74,00	25,81	0,00	1 909,94	1 909,94	0,00	0,02	
		-			0,00							
		28*2+2*2 místnost 01 žlab			60,00							
		4*2+3*2 odbočka schody			14,00							
117	733174217R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 63mm	m		56,00	101,39	314,25	5 363,59	5 677,84	0,00	0,02	
		28*2 místnost 01 žlab			56,00							
118	722172335R00	Potrubí z PPR, D 50x8,3 mm (dle stávající dimenze), PN 20	m		18,00	630,01	4 048,04	7 292,14	11 340,18	0,01	0,11	
		-			0,00							
		4*2+3*2 potrubí odbočka 01			14,00							
		2*2 potrubí rezerva žlab			4,00							
119	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - přeložení žlabu	kg		56,00	45,13	373,10	2 154,18	2 527,28	0,00	0,06	
		2*28 žlab 01 2kg/mb			56,00							
120	210020304R00	Zpětná montáž Žlab s příslušenstvím, 150/50 mm bez víka - zpětná montáž žlabu,úprava uchycení	m		56,00	189,56	0,00	10 615,36	10 615,36	0,00	0,00	
		2*28 žlab 01 2kg/mb			56,00							
121	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m		7,00	47,37	72,92	258,67	331,59	0,01	0,04	
		4+3 odbočka 01			7,00							
122	733111107R00	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 40	m		7,00	415,20	1 677,26	1 229,14	2 906,40	0,01	0,06	
		4+3 odbočka 01			7,00							
123	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m		151,00	45,05	1 529,32	5 273,23	6 802,55	0,00	0,01	
		-			0,00							
		18+7			25,00							
		126 potrubí otopných těles			126,00							
124	001VD	Propojení na stávající rozvody	Soubor		1,00	6 412,38	0,00	6 412,38	6 412,38	0,00	0,00	
125	900 R01	HZS - instalátorské práce při úpravě potrubí	h		12,00	400,77	0,00	4 809,24	4 809,24	0,00	0,00	
		-			0,00							
		4 ztižené práce na úpravě potrubí			4,00							
		2 uzavření, vypouštění vody ze soustavy			2,00							
		2 posouzení opravy			2,00							
		4 Komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu			4,00							
126	998734101R00	Přesun hmot, výšky do 6 m	t		0,60	857,65	0,00	514,59	514,59	0,00	0,00	
		0,6			0,60							
735		Otopná tělesa					44 881,20	65 613,92	110 495,12		1,48	
127	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2		25,44	44,81	0,00	1 139,97	1 139,97	0,00	0,00	
		-			0,00							
		(1,2*1)*13+(1,2*1,4)*2 litina			18,96							
		(1,8*0,6)*6 ocel			6,48							
128	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m		126,00	37,11	920,83	3 755,03	4 675,86	0,00	0,33	
		-			0,00							
		(3*2)*(13+2) otopné těleso litina			90,00							
		(3*2)*6 ocel			36,00							
129	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m		126,00	299,78	21 526,75	16 245,53	37 772,28	0,00	0,11	
		126 dopojení radiátorů			126,00							
130	001VD	Propojení na stávající rozvody	Soubor		1,00	20 038,68	0,00	20 038,68	20 038,68	0,00	0,00	
131	735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2		18,96	103,00	2,05	1 950,83	1 952,88	0,02	0,45	
		(1,2*1)*13+(1,2*1,4)*2 litina			18,96							
132	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2		6,48	29,66	0,00	192,20	192,20	0,01	0,07	
		(1,8*0,6)*6 ocel			6,48							
133	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2		50,88	47,93	168,05	2 270,62	2 438,68	0,00	0,00	
		-			0,00							
		((1,2*1)*13+(1,2*1,4)*2) litina			37,92							
		((1,8*0,6)*6)*2 ocel			12,96							
134	783321210R00	Nátěr syntetický žebrových trub dvojnásobný	m2		37,92	149,09	3 592,97	2 060,52	5 653,49	0,00	0,02	
		-			0,00							
		((1,2*1)*13+(1,2*1,4)*2) litina			37,92							
135	783322120R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email	m2		12,96	105,00	500,24	860,56	1 360,80	0,00	0,00	
		-			0,00							
		((1,8*0,6)*6)*2 ocel			12,96							
136	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2		18,96	246,47	1 816,91	2 856,16	4 673,07	0,02	0,31	
		(1,2*1)*13+(1,2*1,4)*2 litina			18,96							
137	735129140R00	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2		6,48	221,63	615,72	820,44	1 436,16	0,02	0,11	
		(1,8*0,6)*6 ocel			6,48							
138	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus		63,00	26,61	504,48	1 171,95	1 676,43	0,00	0,03	

		-			0,00						
		15*3 litina			45,00						
		6*3 ocel			18,00						
139	734223122RT2	Ventil termostatický, přímý DN 15 - s termostatickou hlavici	kus		21,00	567,49	9 915,92	2 001,37	11 917,29	0,00	0,02
		-			0,00						
		15 litina			15,00						
		6 ocel			6,00						
140	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus		21,00	137,86	2 220,45	674,61	2 895,06	0,00	0,01
		-			0,00						
		15 litina			15,00						
		6 ocel			6,00						
141	734263132R00	Sroubení regulační, přímé DN 15	kus		21,00	179,14	3 096,82	665,12	3 761,94	0,00	0,01
		-			0,00						
		15 litina			15,00						
		6 ocel			6,00						
142	900 R01	HZS _instalátorské práce při úpravě otopných těles, napojení	h		18,00	400,77	0,00	7 213,86	7 213,86	0,00	0,00
		-			0,00						
		10 ztížené práce _nezměřitelné stavební práce, uchycení ot.těles			10,00						
		2 uzavření vypouštění vody z ot. těles			2,00						
		2 posouzení opravy			2,00						
		4 Komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu			4,00						
143	733890801R00	Přemístění hmot, H do 6 m	t		1,50	1 130,98	0,00	1 696,47	1 696,47	0,00	0,00
		1,5			1,50						
766	Konstrukce truhlářské						35 257,20	13 084,40	48 341,60		0,46
144	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus		8,00	13,47	0,00	107,76	107,76	0,00	0,00
		-			0,00						
		1+1+1+1+1+1 01			6,00						
		1+1 02,03			2,00						
145	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus		6,00	379,13	0,00	2 274,78	2 274,78	0,00	0,00
		-			0,00						
		4 01			4,00						
		2 02,03			2,00						
146	611601215	Dveře atyp. vnitřní RAL KLASIK plné 1kř. 95x197 cm	kus		1,00	2 476,79	2 476,79	0,00	2 476,79	0,03	0,03
		1 01			1,00						
147	611601214	Dveře vnitřní RAL KLASIK plné 1kř. 90x197 cm	kus		4,00	1 895,66	7 582,64	0,00	7 582,64	0,02	0,08
		2 01			2,00						
		2 02,03			2,00						
148	611601213	Dveře vnitřní RAL KLASIK plné 1kř. 80x197 cm	kus		1,00	1 895,66	1 895,66	0,00	1 895,66	0,02	0,02
		1 01			1,00						
149	54914594	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus		6,00	346,26	2 077,56	0,00	2 077,56	0,00	0,00
		6			6,00						
150	54926002	Vložka zámková cylindrická oboustranná	kus		6,00	207,60	1 245,60	0,00	1 245,60	0,00	0,00
		6			6,00						
151	54926045	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P	kus		6,00	113,42	680,52	0,00	680,52	0,00	0,00
		6			6,00						
152	968072244R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1 m2	m2		3,60	336,65	207,13	1 004,81	1 211,94	0,07	0,24
		0,75*0,6*8 okna anglických dvorů			3,60						
153	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus		8,00	924,98	463,30	6 936,54	7 399,84	0,00	0,01
		2+2+2+2 okna anglických dvorů			8,00						
154	61143806	Okno plastové jednokřídle 75 x 60 cm OS bílé	kus		8,00	2 328,50	18 628,00	0,00	18 628,00	0,01	0,08
		2+2+2+2 okna anglických dvorů			8,00						
155	900 R01	HZS _nezměřitelné práce při dodávce	h		6,00	400,77	0,00	2 404,62	2 404,62	0,00	0,00
		6 ztížené truhlářské práce			6,00						
156	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,50	711,78	0,00	355,89	355,89	0,00	0,00
		0,5			0,50						
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						19 367,42	38 922,37	58 289,80		3,94
157	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2		3,60	143,07	23,06	491,99	515,05	0,18	0,66
		(0,8*5*0,1)*9 úprava stavebního otvorů m.č.01			3,60						
158	767999804R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 500 kg	kg		925,00	22,84	6 118,50	15 008,50	21 127,00	0,00	0,98
		-			0,00						
		375 dveře mezi 01-13			375,00						
		100 rám dveří mezi 01-13			100,00						
		(3*15)*10 rám topení			450,00						
159	968072246R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 4 m2	m2		3,20	112,22	42,19	316,91	359,10	0,03	0,11
		-			0,00						
		1,6*2 dveře 05-06			3,20						
160	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m		1,60	103,80	0,00	166,08	166,08	0,01	0,01
		1,6 dveře 05-06			1,60						

161	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 3 m	m	133,00	103,80	0,00	13 805,40	13 805,40	0,01	1,23
		-		0,00						
		3+5+2+3 místnost 01		13,00						
		11,5+8+4*5 místnost 02		39,50						
		11,5+8+4*5 místnost 03		39,50						
		6+2*4+5+6 místnost 04		25,00						
		4+4+4+4 místnost 05		16,00						
162	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,50	304,18	233,78	2 960,11	3 193,89	0,08	0,81
		1*2,1*5		10,50						
163	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	1 771,42	926,68	844,74	1 771,42	0,07	0,07
		1		1,00						
164	001VD	Dodávka mříže kovové včetně rámu, kování a povrchové úpravy do otvoru 1150/2100 mm	sbr.	1,00	12 023,21	12 023,21	0,00	12 023,21	0,07	0,07
		1		1,00						
165	900 R01	HZS_nezměřitelné stavební práce	h	8,00	400,77	0,00	3 206,16	3 206,16	0,00	0,00
		-		0,00						
		5 ztížené práce při demontáži oplocení šaten		5,00						
		2 nezměřitelné práce na montáži mříží		2,00						
		1 posouzení realizace		1,00						
166	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,00	1 061,24	0,00	2 122,48	2 122,48	0,00	0,00
		2		2,00						
43		Schodiště				20 642,02	35 745,33	56 387,35		4,82
167	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg	kg	586,00	24,61	3 888,99	10 532,47	14 421,46	0,00	0,62
		-		0,00						
		(60+90+30+100)*2 schody 02,03		560,00						
		(6+1,5)*2+(4+1,5)*2 madlo schodiště 01		26,00						
168	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	6,63	174,34	0,00	1 155,00	1 155,00	0,09	0,58
		(2,65*1,25)*2 plocha pod schody č.m. 02,03		6,63						
169	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	9,13	34,31	0,00	313,08	313,08	0,00	0,00
		-		0,00						
		(2,65*1,25)*2 plocha pod schody č.m. 02,03		6,63						
		1,25*1*2 plocha schodů u stěny č.m. 02,03		2,50						
170	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnící stěrky 2x	m2	9,13	152,69	0,00	1 393,30	1 393,30	0,00	0,00
		-		0,00						
		(2,65*1,25)*2 plocha pod schody č.m. 02,03		6,63						
		1,25*1*2 plocha schodů u stěny č.m. 02,03		2,50						
171	436234216R00	Boční zidky schodů z cihel na maltu MC	m3	1,02	3 947,61	2 394,29	1 632,27	4 026,56	2,07	2,11
		-		0,00						
		(1,5*2*2)*0,15 boky schodů 02,03		0,90						
		0,05*1,2*2 první schod 02,03		0,12						
172	311941115R00	Propojení zdí kotvou vlož. při zděnění nosného zdiva	m	4,00	80,55	108,08	214,12	322,20	0,00	0,01
		1*4 boky schodů 02,03		4,00						
173	434121415R00	Osazení typizovaných porobetonových stupňů na schodnice, broušených	m	19,20	531,42	1 695,97	8 507,29	10 203,26	0,03	0,66
		1,2*8*2 stupně schodu 02,03 bez prvního		19,20						
174	59531090	Stupeň schodišťový Ytong SCH 1200 300x150x1200 mm	kus	16,00	664,48	10 631,68	0,00	10 631,68	0,05	0,77
		8*2 stupně schodu 02,03 bez prvního		16,00						
175	767200001RA0	Zábradlí schodišťové, madlo	soub.	1,00	1 623,14	1 261,21	361,93	1 623,14	0,02	0,02
		1 zábradlí schodů 02,03		1,00						
176	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	56,00	170,73	660,23	8 900,65	9 560,88	0,00	0,06
		(6,5+1,5)*2*3,5 3,5 kg/mb madlo schodů 01		56,00						
177	766211200R00	Demontáž, opětovná montáž madel schodišť. dřevěných průběžných	m	5,00	80,55	1,58	401,17	402,75	0,00	0,00
		2,5*2 vestibul		5,00						
178	900 R01	HZS_nezměřitelné práce	h	9,00	200,38	0,00	1 803,42	1 803,42	0,00	0,00
		-		0,00						
		2+2 ztížené práce		4,00						
		4 osazení vetracích mřížek dn 100, včetně dodávky		4,00						
		1 posouzení realizace - zábradlí, madlo		1,00						
179	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,50	1 061,24	0,00	530,62	530,62	0,00	0,00
		0,5		0,50						
771		Podlahy z dlaždic				39 219,41	56 563,34	95 782,75		6,08
180	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	49,61	174,33	0,00	8 648,51	8 648,51	0,09	4,32
		-		0,00						
		místnost č.1		0,00						
		(2,2*0,35)*1+0,7+15*2*0,35 místnost č.1 schodiště stupnice		11,97						
		(2,2+0,5+0,5)*0,2+(2,2+0,15+0,15)*0,2+2*16*0,2 místnost č.1 schodiště podstupnice		7,54						
		místnost č.2		0,00						
		místnost č.2 schodiště stupnice		0,00						
		místnost č.2 schodiště podstupnice		0,00						
		místnost č.3		0,00						

		místnost č.3 schodiště stupnice			0,00						
		místnost č.3 schodiště podstupnice			0,00						
		místnost č.4			0,00						
		místnost č.5			0,00						
		1*2,1+1,4 místnost č.14-14a			3,50						
		místnost č.13			0,00						
		11 vestibul			11,00						
		1,3*0,6*20 parapety			15,60						
181	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2		48,85	133,86	0,00	6 539,06	6 539,06	0,00	0,00
		-			0,00						
		5*0,3*2 místnost č.1 - schody boky			3,00						
		(2,2*0,35)*1+0,7+15*2*0,35 místnost č.1 schodiště stupnice			11,97						
		(2,2*2+2*16)*0,2 místnost č.1 schodiště podstupnice			7,28						
		místnost č.2			0,00						
		místnost č.2 schodiště stupnice			0,00						
		místnost č.2 schodiště podstupnice			0,00						
		místnost č.3			0,00						
		místnost č.3 schodiště stupnice			0,00						
		místnost č.3 schodiště podstupnice			0,00						
		místnost č.4			0,00						
		místnost č.5			0,00						
		místnost č.14-14a			0,00						
		místnost č.13			0,00						
		11 vestibul			11,00						
		1,3*0,6*20 parapety			15,60						
182	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2		58,40	20,04	0,00	1 170,34	1 170,34	0,00	0,00
		-			0,00						
		5*0,3*2 místnost č.1 - boky			3,00						
		(2,2*2+15*2)*0,35 místnost č.1 schodiště stupnice			12,04						
		(2,2*2+2*16)*0,2 místnost č.1 schodiště podstupnice			7,28						
		místnost č.2			0,00						
		1,5+1,2*5*0,3 místnost č.2 schodiště stupnice			3,30						
		1,2*6*0,2 místnost č.2 schodiště podstupnice			1,44						
		místnost č.3			0,00						
		1,5+1,2*5*0,3 místnost č.3 schodiště stupnice			3,30						
		1,2*6*0,2 místnost č.3 schodiště podstupnice			1,44						
		místnost č.4			0,00						
		místnost č.5			0,00						
		místnost č.14-14a			0,00						
		místnost č.13			0,00						
		11 vestibul			11,00						
		1,3*0,6*20 parapety			15,60						
		místnost č.1			0,00						
		místnost č.2			0,00						
		místnost č.3			0,00						
		místnost č.4			0,00						
		místnost č.5			0,00						
		vestibul			0,00						
183	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m		96,10	102,20	764,06	9 057,36	9 821,42	0,00	0,03
		-			0,00						
		místnost č.1			0,00						
		(0,3+0,3)*18*2 místnost č.1 schodiště			21,60						
		místnost č.2			0,00						
		místnost č.2 schodiště stupnice			0,00						
		místnost č.2 schodiště podstupnice			0,00						
		místnost č.3			0,00						
		místnost č.3 schodiště stupnice			0,00						
		místnost č.3 schodiště podstupnice			0,00						
		místnost č.4			0,00						
		místnost č.5			0,00						
		místnost č.14-14a			0,00						
		místnost č.13			0,00						
		15*0,6*2+3,5*2 vestibul			25,00						
		7+5,5+1,5+7+1+2*2 místnost 12			26,00						
		(0,8+1,2+4,3+1,5+3,7)*2+0,5 místnost 18			23,50						
184	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2		58,40	475,31	4 924,95	22 833,16	27 758,10	0,01	0,29
		-			0,00						
		5*0,3*2 místnost č.1 - boky			3,00						

		(2,2*2+15*2)*0,35 místnost č.1 schodiště stupnice			12,04							
		(2,2*2+2*16)*0,2 místnost č.1 schodiště podstupnice			7,28							
		místnost č.2			0,00							
		1,5+1,2*5*0,3 místnost č.2 schodiště stupnice			3,30							
		1,2*6*0,2 místnost č.2 schodiště podstupnice			1,44							
		místnost č.3			0,00							
		1,5+1,2*5*0,3 místnost č.3 schodiště stupnice			3,30							
		1,2*6*0,2 místnost č.3 schodiště podstupnice			1,44							
		místnost č.4			0,00							
		místnost č.5			0,00							
		místnost č.14-14a			0,00							
		místnost č.13			0,00							
		11 vestibul			11,00							
		1,3*0,6*20 parapety			15,60							
185	597642030	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2		74,81	351,47	26 293,82	0,00	26 293,82	0,02	1,44	
		-			0,00							
		5*0,3*2 místnost č.1 - boky			3,00							
		(2,2*2+15*2)*0,35 místnost č.1 schodiště stupnice			12,04							
		(2,2*2+2*16)*0,2 místnost č.1 schodiště podstupnice			7,28							
		místnost č.2			0,00							
		1,5+1,2*5*0,3 místnost č.2 schodiště stupnice			3,30							
		1,2*6*0,2 místnost č.2 schodiště podstupnice			1,44							
		místnost č.3			0,00							
		1,5+1,2*5*0,3 místnost č.3 schodiště stupnice			3,30							
		1,2*6*0,2 místnost č.3 schodiště podstupnice			1,44							
		místnost č.4			0,00							
		místnost č.5			0,00							
		místnost č.14-14a			0,00							
		místnost č.13			0,00							
		11 vestibul			11,00							
		1,3*0,6*20 parapety			15,60							
		(0,3+0,3)*18*2*0,1 místnost č.1			2,16							
		místnost č.2			0,00							
		místnost č.3			0,00							
		místnost č.4			0,00							
		místnost č.5			0,00							
		(15*0,6*2+3,5*2)*0,1 vestibul			2,50							
		(7+5,5+1,5+7+1+2*2)*0,1 místnost 12			2,60							
		((0,8+1,2+4,3+1,5+3,7)*2+0,5)*0,1 místnost 18			2,35							
		:ztrátě 10%; 6,801			6,80							
186	781497121R00	Lišta hliníková do keramiky s nášlapem 10 mm	m		50,80	227,24	7 236,58	4 307,21	11 543,79	0,00	0,01	
		-			0,00							
		místnost č.1			0,00							
		2,2*2+16*2 místnost č.1 schodiště stupnice			36,40							
		místnost č.1 schodiště podstupnice			0,00							
		1,2*6 místnost č.2			7,20							
		místnost č.2 schodiště stupnice			0,00							
		místnost č.2 schodiště podstupnice			0,00							
		1,2*6 místnost č.3			7,20							
		místnost č.3 schodiště stupnice			0,00							
		místnost č.3 schodiště podstupnice			0,00							
		místnost č.4			0,00							
		místnost č.5			0,00							
		místnost č.14-14a			0,00							
		místnost č.13			0,00							
187	900 R01	HZS_nezměřitelné práce	h		10,00	400,77	0,00	4 007,70	4 007,70	0,00	0,00	
		-			0,00							
		2 místnost 01 schody			2,00							
		1 místnost 02 schody			1,00							
		1 místnost 03 schody			1,00							
		6 parapety			6,00							
781		Obklady (keramické)				6 927,90	7 681,92	14 609,82			0,30	
188	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2		13,40	38,23	245,38	266,90	512,28	0,00	0,00	
		2,1*2+(1,4+1,4+1,2+1,2)*2-0,6*2 místnost 14-14a			13,40							
189	781415016RU4	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2		13,40	475,31	1 075,17	5 293,98	6 369,15	0,00	0,04	
		2,1*2+(1,4+1,4+1,2+1,2)*2-0,6*2 místnost 14-14a			13,40							
190	597642030	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2		13,40	351,47	4 709,70	0,00	4 709,70	0,02	0,26	
		2,1*2+(1,4+1,4+1,2+1,2)*2-0,6*2 místnost 14-14a			13,40							

191	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích 2+1+2 <i>místnost 14-14a</i>	m	5,00	227,24	897,65	238,55	1 136,20	0,00	0,00
192	900 R01	HZS nezměřitelné práce 1+1 <i>místnost 14-14a</i>	h	2,00	400,77	0,00	801,54	801,54	0,00	0,00
193	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 2,2 <i>obklad, dlažby</i>	t	2,20	491,34	0,00	1 080,95	1 080,95	0,00	0,00
	783	Nátěry		2,20		796,36	1 498,44	2 294,80		0,00
194	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly -	m2	10,00	47,93	33,03	446,27	479,30	0,00	0,00
		(0,05+0,1+0,05)*5*5 <i>zárubné 01,02,03</i>		5,00						
		5 <i>drobné stavební prvky</i>		5,00						
195	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x -	m2	10,00	181,55	763,33	1 052,17	1 815,50	0,00	0,00
		(0,05+0,1+0,05)*5*5 <i>zárubné 01,02,03</i>		5,00						
		5 <i>drobné stavební prvky</i>		5,00						
	784	Malby				0,00	3 235,84	3 235,84		0,00
196	784011221R00	Zakrytí předmětů -	m2	104,00	11,06	0,00	1 150,24	1 150,24	0,00	0,00
		<i>bok ulice derkové</i>		0,00						
		(5*1+1*2)*2 <i>ulice derkova</i>		0,00						
		(12*2+3*2)*2 <i>ulice Tyršova</i>		14,00						
		(5*1+5*2)*2 <i>ulice slovanská</i>		60,00						
		<i>bok ulice slovanské</i>		30,00						
		<i>od boku slovanské po nepodsklep. část</i>		0,00						
		<i>půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory</i>		0,00						
		<i>půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory</i>		0,00						
		<i>od boku derkova po nepodsklep. část</i>		0,00						
197	784011222R00	Zakrytí podlah -	m2	406,55	5,13	0,00	2 085,60	2 085,60	0,00	0,00
		(14)*1,5 <i>bok ulice derkové</i>		0,00						
		(1,8+30,5+1,8)*1,5 <i>ulice derkova - včetně cca 3 m2 kostkové dlažby</i>		21,00						
		42*1,5 <i>ulice Tyršová levé strana</i>		51,15						
		(26+1,8)*1,5 <i>ulice slovanská</i>		63,00						
		(12+1,8)*1,5 <i>bok ulice slovanské</i>		41,70						
		(8)*1,5 <i>od boku slovanské po nepodsklep. část</i>		20,70						
		13*1,5 <i>půdorys 1.NP_pravá část vnitřku dvora_anglické dvory-anklický dvůr</i>		12,00						
		15*1,5 <i>půdorys 1.NP_levá část vnitřku dvora_anglické dvory-anklický dvůr</i>		19,50						
		(8)*1,5 <i>od boku sderková po nepodsklep. část</i>		22,50						
		<i>místnost č.1</i>		12,00						
		<i>místnost č.1 schodiště</i>		0,00						
		<i>místnost č.2</i>		0,00						
		<i>místnost č.3</i>		0,00						
		<i>místnost č.4</i>		0,00						
		<i>místnost č.5</i>		0,00						
		35 <i>místnost č.6</i>		35,00						
		17 <i>místnost č.16</i>		17,00						
		58 <i>místnost č.17</i>		58,00						
		13 <i>místnost č.15</i>		13,00						
		<i>místnost č.14-14a</i>		0,00						
		<i>místnost č.13</i>		0,00						
		<i>místnost č.11</i>		0,00						
		<i>místnost č.10</i>		0,00						
		<i>místnost č.9</i>		0,00						
		<i>místnost č.8</i>		0,00						
		<i>místnost č.7</i>		0,00						
		<i>místnost č.12</i>		0,00						
		<i>místnost 18</i>		0,00						
		20 <i>vestibul</i>		20,00						
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 666,72	19 748,88	22 415,60		0,11
198	767200001RA0	Doprava mechanice servisního vozu 1 <i>zábradlí schodů 02,03</i>	soub.	1,00	961,85	961,85	0,00	961,85	0,02	0,02
199	892601123R00	Revize kanalizace s čištění kanalizační stoky do DN 200, do 100 m -	m	192,00	97,39	65,45	18 633,43	18 698,88	0,00	0,00
		30*2 <i>rameno budovy</i>		0,00						
		10*2 <i>napojení od míst anglických dvorů</i>		60,00						
		8*2 <i>napojení v místnosti u styku ramen</i>		20,00						
		8*2 <i>napojení v místnosti u styku ramen</i>		16,00						
		10*2 <i>svody nepodsklepené části</i>		16,00						
				20,00						

		10*2 svody neposklepená část		20,00						
		10*2 anglický dvůr		20,00						
		10*2 anglický dvůr		20,00						
200	721110205R00	Bezvýkopová obnova kanalizace DN 200	m	6,00	428,82	1 639,43	933,49	2 572,92	0,02	0,09
		6		6,00						
201	979081111R00	Odstranění odpadů	t	1,00	181,95	0,00	181,95	181,95	0,00	0,00
		1		1,00						
	94	Lešení a stavební výtahy				9 863,11	18 130,80	27 993,91		0,52
202	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	259,56	87,37	7 656,05	15 021,71	22 677,76	0,00	0,31
		-		0,00						
		(33,9+43,5+3,6) *0,7 místnost č.1		56,70						
		(11,5+7)*2*0,7 místnost č.2		25,90						
		(11,5+7)*2*0,7 místnost č.3		25,90						
		(6,7+2+6,5+5,2+1,3+5,2)*0,7 místnost č.4		18,83						
		(5,5+6,7)*2*0,7 místnost č.5		17,08						
		5,2*0,7 místnost č.6		3,64						
		2,5*0,7 místnost č.16		1,75						
		(7+8,5)*0,7 místnost č.17		10,85						
		(3+4)*0,7 místnost č.15		4,90						
		6,3*0,7 místnost č.14-14a		4,41						
		2*0,7 místnost č.13		1,40						
		(17,5+3+16,5+3,5)*0,7 místnost č.11		28,35						
		(12+2+2)*0,7 místnost č.12		11,20						
		(3,5+1+1)*0,7 místnost 18		3,85						
		6*0,7 ulice derkova		4,20						
		38*0,7 ulice Tyršova		26,60						
		20*0,7 ulice slovanská		14,00						
203	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	35,00	151,89	2 207,06	3 109,09	5 316,15	0,01	0,21
		-		0,00						
		10 schodiště 01		10,00						
		25 vestibul		25,00						
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				57,05	56 698,31	56 755,36		0,00
204	952901411R00	Vyčištění objektů	m2	851,50	43,12	57,05	36 659,63	36 716,68	0,00	0,00
		-		0,00						
		127 místnost č.1		127,00						
		10+18*2*0,2+3*3*0,2 místnost č.1 schodiště		19,00						
		80 místnost č.2		80,00						
		80 místnost č.3		80,00						
		50 místnost č.4		50,00						
		40 místnost č.5		40,00						
		35 místnost č.6		35,00						
		17 místnost č.16		17,00						
		58 místnost č.17		58,00						
		13 místnost č.15		13,00						
		17+1,5 místnost č.14-14a		18,50						
		6 místnost č.13		6,00						
		50 místnost č.11		50,00						
		17 místnost č.10		17,00						
		55 místnost č.9		55,00						
		75 místnost č.8		75,00						
		7 místnost č.7		7,00						
		50 místnost č.12		50,00						
		14 místnost 18		14,00						
		40 vestibul		40,00						
205	001VD	Dodávka hasicích přístrojů, včetně montáže, revize o způsobilosti	Soubor	1,00	20 038,68	0,00	20 038,68	20 038,68	0,00	0,00
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	36 626,20	36 626,20		0,00
206	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	130,00	281,74	0,00	36 626,20	36 626,20	0,00	0,00
		130		130,00						
	V2	Dokumentace stavby				0,00	6 617,44	6 617,44		0,00
207	220711603R00	Vypracování projektu skutečného stavu	h	16,00	413,59	0,00	6 617,44	6 617,44	0,00	0,00
		16		16,00						
	S	Přesuny sutí				0,00	205 048,08	205 048,08		0,00
208	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	148,00	557,86	0,00	82 563,28	82 563,28	0,00	0,00
		148		148,00						
209	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	148,00	254,49	0,00	37 664,52	37 664,52	0,00	0,00
		148		148,00						
210	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	148,00	28,37	0,00	4 198,76	4 198,76	0,00	0,00
		148		148,00						

211	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	148,00	120,23	0,00	17 794,04	17 794,04	0,00	0,00
		148		148,00						
212	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	148,00	181,95	0,00	26 928,60	26 928,60	0,00	0,00
		148		148,00						
213	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 332,00	0,01	0,00	13,32	13,32	0,00	0,00
		148*9		1 332,00						
214	979990101R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpdu na skládce	t	148,00	242,47	0,00	35 885,56	35 885,56	0,00	0,00
		148		148,00						
	0	Zařízení staveniště				0,00	78 557,81	78 557,81		0,00
215	001VD	Provozní vlivy, zařízení staveniště, oplocení, technická a dopravní zabezpečení, vytýčení	soub	1,00	64 129,91	0,00	64 129,91	64 129,91	0,00	0,00
		1		1,00						
216	001VD	Demontáž, opětovná montáž Laviček, odpadkový koš Tyršova ulice	ks	9,00	1 603,10	0,00	14 427,90	14 427,90	0,00	0,00
		8+1		9,00						

Celkem:

5 270 131,04

Poznámka:

