

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **052020-4** **Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1/1

74101

Nový Jičín

IČO: **00298212**

DIČ: **CZ00298212**

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

Základ pro základní DPH: **21 %**

Cena celkem bez DPH:

V

dne

26.05.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 2
---------	----------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín
01	Část chodník
02	Část kontejnerové stání

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 3
---------	----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		355,95726
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		38,36586
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		2,27671
4	Vodorovné konstrukce	HSV		15,61071
5	Komunikace	HSV		197,74153
8	Trubní vedení	HSV		1,74980
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		124,60315
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		15,56748
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,00880
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				751,88130

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č.4
---------	----------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 01

Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Část chodník	95
02	Část kontejnerové stání	39
		134

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 5
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	01	Část chodník	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	111301111R0R	Sejmutí dmu tl. do 20 cm, s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	430,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Odhumusování v tl.150mm: 430		430,00000		
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	60,00000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	120*0,5		60,00000		
3	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	170,50000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Vybourání stávající podkladní vrstvy: 187-16,5		170,50000		
4	113151219R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm	m2	271,50000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichného krytu kolem překážek, Frézování obrusné vrstvy vozovky a příjezdu: 292-20,5		271,50000		
5	120901123RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, pneumatickým kladivem	m3	0,64800	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odbourání a očištění části čela propustku pro dorovnání chodníku. Předpoklad tl.300mm.: 3,6*0,6*0,3		0,64800		
6	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	89,80000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkop v místě chodníku. Včetně výkpu pro patky zábradlí a značek.: 89,8		89,80000		
7	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	89,80000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	89,8		89,80000		
8	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,46000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Rýhy pro přípojku vpustí a pro odtok z kompozitních obrub: (6+7)*0,6*1,1+97*0,2*0,2		12,46000		
9	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	12,46000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	(6+7)*0,6*1,1+97*0,2*0,2		12,46000		
10	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	9,00000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkop pro UV: 1,5*1,5*2*2		9,00000		

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 6
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	01	Část chodník	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: 1,5*1,5*2*2	m3	9,00000	800-1	RTS 20/ I
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: 89,8+12,46+120*0,5*0,2	m3	114,26000	800-1	RTS 20/ I
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Předpokládaná vzdálenost skládky 15km (Mořkov): 114,26*14	m3	1 599,64000	800-1	RTS 20/ I
14	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nobo železnice s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Uložení přebytku z odhumusování a z výkopu na skládku: 114,26+(430-280,2)*0,15	m3	136,73000	800-1	RTS 20/ I
15	171102103R00	Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných na 100 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu, Výkaz výměr: Násyp pro rozšíření silničního tělesa,vybudování chodníku.: 168,9	m3	168,90000	800-1	RTS 20/ I
16	583419023RR	Materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133 Výkaz výměr: (169,5-0,6)*2,1	t	354,69000 354,69000		Vlastní
17	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Výkaz výměr: Obsyp uličních vpustí: 9-2*3,14*0,5*0,5*1,5	m3	6,64500	800-1	RTS 20/ I
18	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: 43-10+247,2	m2	280,20000	823-1	RTS 20/ I
19	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: 280,2*0,025	kg	7,00500 7,00500	SPCM	RTS 20/ I
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: úprava v místě chodníku: 205-30	m2	175,00000	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 7
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	01	Část chodník	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
21	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: 43-10	m2	33,00000	800-1	RTS 20/ I
				33,00000		
22	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,	m2	247,20000	800-1	RTS 20/ I
23	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, Výkaz výměr: 5l/m2, předpoklad 3 x zaletí: (280,2)*5*0,001*3	m3	4,20300	823-1	RTS 20/ I
				4,20300		
24	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: odpad z kameniva: 60*0,2	m3	12,00000	800-1	RTS 20/ I
				12,00000		
25	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: 136,73*2,1	t	287,13300	800-1	RTS 20/ I
				287,13300		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
26	211971121R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m v rýze nebo v zářezu se stěnami, Výkaz výměr: drenážní rýha 0,2*0,2m. Přesah0,2m: 97*0,2*5	m2	97,00000	800-2	RTS 20/ I
				97,00000		
27	69366198RR	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm Výkaz výměr: 97*1,02	m2	98,94000		Vlastní
				98,94000		
28	212792112R00R	Trativod z flexibilních trubek D do 100mm , včetně ložteotvřený výkop Výkaz výměr: Drenáž pod chodníkem a v místě opěrné zdi. Drenáž zdi vyvedená volně do příkopu: 97+12	m	109,00000		Vlastní
				109,00000		
29	271531111R00R	Polštář základu z kameniva hr. drceného 8-16 mm Výkaz výměr: podkladpod základový pás prefabrikované opěrné zdi: (10+2*0,5)*1,0*0,2	m3	2,20000		Vlastní
				2,20000		
30	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 Výkaz výměr: značky: 6*0,3*0,3*0,80 sloupky zábradlí: 46*0,3*0,3*0,8	m3	3,74400	801-1	RTS 20/ I
				0,43200		
				3,31200		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
31	327121111R00	Osazení dílců opěrných zárubní z ŽB do 5 t Výkaz výměr: Opěrná zednmz prefabrikovaných dílců tvaru L 800x700x100. Včetně podkladního betonu a dílců: 10	kus	10,00000		RTS 20/ I
				10,00000		
32	348171111R00R	Osazení ocelového zábradlí do betonových patek Výkaz výměr: sloupek po 2m: 89	m	89,00000		Vlastní
				89,00000		
33	55347094RR	zábradelní systém, ocelové dvoumadlové včetně nátěru	m	89,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 8
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	01	Část chodník	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
34	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky Konečné vyčištění stok před předáním a převzetím. Výkaz výměr: čištění propustku, množství nánosů odhadnuto. Bude upřesněno na stavbě.: 15	m	15,00000	827-1	RTS 20/ I

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
35	421321118R00R	Mostní konstrukce, římsa, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37 Výkaz výměr: Předpoklad. Bude upřesněno na stavbě. Viz výkres D.1-07: 3,6*0,5*0,1	m3	0,18000		Vlastní
36	465513227R00R	Dlažba z upraveného lomového kamene na MC C25/30, s vyspárov. MC, tl. 20 cm Výkaz výměr: Dlažba v místě propustku, v místě napojení odvodnění nemovitosti a v místě výtoků z UV a kompozitních obrubníků: u propustku: 15 u výtoků: 1,8 výtok UV: 2*1*0,5 výtok kompozit. obrub: 2*1*0,5	m2	18,80000		Vlastní
				15,00000		
				1,80000		
				1,00000		
				1,00000		

Díl:	5	Komunikace				
37	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm Výkaz výměr: vozovka: 67,5-1,65 chodník: 182,25-4,7	m2	243,40000	822-1	RTS 20/ I
				65,85000		
				177,55000		
38	565131111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním Výkaz výměr: acp 16+: (102-12)*2	m2	180,00000	822-1	RTS 20/ I
				180,00000		
39	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním Výkaz výměr: 120*0,035	m3	4,20000	822-1	RTS 20/ I
				4,20000		
40	571901111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2 Výkaz výměr: posyp infiltračního postřiku: 102-12	m2	90,00000	822-1	RTS 20/ I
				90,00000		
41	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 Výkaz výměr: pod ACP: 102-12	m2	90,00000	822-1	RTS 20/ I
				90,00000		
42	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 Výkaz výměr: pod ACO: 259-18,75	m2	240,25000	822-1	RTS 20/ I
				240,25000		
43	577112114RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 Výkaz výměr: ACO 11+: 259-18,75	m2	240,25000	822-1	RTS 20/ I
				240,25000		
44	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: pískové lože dle vzorového řezu:	m2	4,50000	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 9
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	01	Část chodník	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		reliéfní dlažba, červená: 4,5		4,50000		
45	59245287RR	Dlažba skladebná 20x10x6	m2	4,63500		Vlastní
	Výkaz výměr:	spotřeba 50 ks/m2: 4,5*1,03		4,63500		
46	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	171,00000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	šedá dlažba chodníku: 195+6-30		171,00000		
47	59245304RR	Dlažba skládaná přírodní 20x10x6, šedá	m2	176,13000		Vlastní
	Výkaz výměr:	spotřeba 50ks/m2: (195+6-30)*1,03		176,13000		
48	599141111R00R	Vyplnění spár živičnou záplavkou	m	125,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	120+4*1,25		125,00000		

Díl:	8	Trubní vedení				
49	871511102R00R	Montáž plast.potrubí z PVC do DN 200 mm SN8	m	13,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Potrubí DN150 přípojek vpustí a kompozitních obrubníků: 6+7		13,00000		
50	895941119R00R	Zřízení podobrubníkové vpustí uliční z beton. dílců	kus	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2		2,00000		
51	553403721RR	Poklop s rámem na podobrubníkovou vpust', rám litinový s plastovou mříží	kus	2,00000		Vlastní
52	55343930RR	Kalový koš K pozink. 500/300, nízký	kus	2,00000		Vlastní
53	59223820RR	Skruž betonová pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC, skruž	kus	2,00000		Vlastní
54	59223821RR	Prstenec vyrovnávací pro uliční vpustí, prstenec	kus	2,00000		Vlastní
55	59223826RR	Skruž betonová pro uliční vpust', skruž	kus	2,00000		Vlastní
56	59224322RR	Díl spodní uliční vpustí s odkalištěm	kus	2,00000		Vlastní

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
57	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	6,00000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Nové patka a sloupky přemísřných značek: 6		6,00000		
58	404459510RR	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	6,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 57: 6,00000		6,00000		
59	404459515R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, třikotevní včetně šroubů a krytek	kus	6,00000	SPCM	RTS 20/ I
60	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	6,00000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Přemístění stávajících dopravních značek za nově budovaný chodník.Předpokládá se se využití stávajících prvků.Nově je uvažováno se sloupky a patkami: 6		6,00000		
61	914991009R00R	Montáž a demontáž dočasné značky včetně stojanu - kompletních základních	soubor	1,00000		Vlastní
62	915712111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm	m	135,00000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	retroreflexní barva bílá: 135		135,00000		
63	916161111RT1R	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou, včetně kostek velkých 16 cm, lože C20/25	m	238,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Žulový dvojřádek do Beton lože dle PD C25/30 XF3: (135-16)*2		238,00000		

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 10
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	01	Část chodník	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
64	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm Výkaz výměr: (270-32)*0,1	m2	23,80000 23,80000	SPCM	RTS 20/ I
65	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: Chodníkový obrubník, Beton lože dle PD C25/30 XF3: 133-34	m	99,00000 99,00000	822-1	RTS 20/ I
66	59217331RR	Obrubník zahradní ABO 13-10 1000/100/200 mm šedý Výkaz výměr: (133-34)*1,03	kus	101,97000 101,97000		Vlastní
67	917862111R00R	Osazení stojat. obrub.bet.silničního s opěrou,lože z C 25/30 XF3 Výkaz výměr: Beton lože dle PD C25/30 XF3: 71+20	m	91,00000 91,00000		Vlastní
68	917862111RR	Osazení odvodňovacího kompozitního obrubníku Výkaz výměr: 44	m	44,00000 44,00000		Vlastní
69	5922722679RR	Odvodňovací obrubník přímý, monolitická konstrukce, přírodní Výkaz výměr: 43*2	kus	86,00000 86,00000		Vlastní
70	5922722699RR	Odvodňovací obrubník přímý - vpust', monolitická konstrukce, přírodní	kus	2,00000		Vlastní
71	592171600RR	Obrubník betonový silniční nájezdový přírodní Výkaz výměr: 20*1,03	kus	20,60000 20,60000		Vlastní
72	59217460R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: 71*1,03	kus	73,13000 73,13000	SPCM	RTS 20/ I
73	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody Výkaz výměr: Na ohrusné a podkladní vrstvě: 120+4*1,25+120	m	245,00000 245,00000	822-1	RTS 20/ I

Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
74	935111399R00R	Osazení odvod. žlabu s krycím roštem š.200cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.	m	5,00000		Vlastní
75	5922723341RR	Vpust žlabová krátká odtok DN 100	kus	1,00000		Vlastní
76	592277241RR	Žlab odvodňovací, š=200 mm, l=1000 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	5,00000		Vlastní
77	935112211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárníc, šířky přes 500 do 800 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.	m	64,00000	822-1	RTS 20/ I
78	592275200RR	příkopová betonová žlabovka 500X'x720x600mm, přírodní Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 77: 64,00000	m	64,00000 64,00000		Vlastní
79	938902102R00	Čištění příkopů nepevných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s	m	2,00000	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 11
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	01	Část chodník	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Výkaz výměr: odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
úprava výtoku příkopu vedoucích od nemovitostí: 2 2,00000

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
80	953943124R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 15 kg do 30 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	kus	20,00000	801-1	RTS 20/ I
Výkaz výměr:		Kotvení nové betonové římsy propustku a zábradlí nad propustkem-Kotvení bude upřesněno na stavbě v závislosti na odkrytí stávající výztuže.: 20		20,00000		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
81	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	646,04400	822-1	RTS 20/ I
Výkaz výměr:		650,944-4,9		646,04400		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
82	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	98,98960	800-6	RTS 20/ I
Výkaz výměr:		živice: 37,51+59,73 beton: 0,648*2,7		97,24000 1,74960		
83	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	98,98960	822-1	RTS 20/ I
84	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	1 385,85440		RTS 20/ I
Výkaz výměr:		Předpokládaná vzdálenost skládky 15km (Mořkov): 98,9896*14		1 385,85440		
85	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	98,98960	801-3	RTS 20/ I
Výkaz výměr:		asfalt: 37,51+59,73 beton: 0,648*2,7		97,24000 1,74960		

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
86	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		RTS 20/ I
Výkaz výměr:		geodetické práce před výstavbou.Vytýčení stavby a inženýrských sítí v rámco celé stavby: 1		1,00000		
87	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS 20/ I
Výkaz výměr:		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Platí pro celou stavbu. zařízení staveniště po celou dobustavby (i SO 02):. 1		1,00000		
88	005124010RR	Koordinační činnost - inženýrská činnost	Soubor	1,00000		Vlastní
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
89	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	6,00000		RTS 20/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednateltem a které jsou pro provedení díla nezbytné.				

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 12
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	01	Část chodník	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		Platí pro celou stavbu. Položka obsahuje všechny nutné posudky, kontroly a zkoušky. V případě zkoušky Edef,2 komplet dle ČSN736133 se uvažuje 6x na pláni, na první vrstvě ŠD 6x.: 6		6,00000		
Díl:	ON	Ostatní náklady				
90	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		RTS 20/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
		Výkaz výměr:				
		Náklady zhotovitele spojené s předáním stavby a se zajištěním úspěšného kolaudačního řízení. Platí pro celou stavbu.: 1		1,00000		
91	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		RTS 20/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.				
		Výkaz výměr:				
		Platí pro celou stavbu: 1		1,00000		
92	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		RTS 20/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.				
		Výkaz výměr:				
		Polžka uplatněna bude-li potřeba: 1		1,00000		
93	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		RTS 20/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
		Platí pro celou stavbu.				
94	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		RTS 20/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
		Výkaz výměr:				
		Zhotovení geometrického plánu pro celou stavbu.: 1		1,00000		
95	00528101RR	Informační tabule - zdroj financování stavby, kompletní dodávka	Soubor	1,00000		Vlastní
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.				

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 13
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	02	Část kontejnerové stání	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	111301111R0R	Sejmutí dmu tl. do 20 cm, s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	32,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Odhumusování v tl.150mm: 32		32,00000		
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	7,50000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	15*0,5		7,50000		
3	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	16,50000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Vybourání stávající podkladní vrstvy: 16,5		16,50000		
4	113151219R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm	m2	20,50000	822-1	RTS 20/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,				
	Výkaz výměr:	Frézování obrusné vrstvy: 20,5		20,50000		
5	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,60000	800-1	RTS 20/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,				
	Výkaz výměr:	Výkop v místě stání: 2,6		2,60000		
6	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,60000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	2,6		2,60000		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,10000	800-1	RTS 20/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
	Výkaz výměr:	15*0,5*0,2+2,6		4,10000		
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	57,40000	800-1	RTS 20/ I
		z horniny 1 až 4				
	Výkaz výměr:	Předpokládaná vzdálenost skládky 15km (Mořkov): 4,1*14		57,40000		
9	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nebo železnice	m3	7,40000	800-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,				
	Výkaz výměr:	Uložení přebytku z odhumusování a z výkopu na skládku: 4,1+(32-10)*0,15		7,40000		
10	171102103R00	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhuštěných na 100 % PS	m3	0,60000	800-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu,				
	Výkaz výměr:	Násyp pro silniční těleso v místě kontejner. stání: 0,6		0,60000		

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 14
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	02	Část kontejnerové stání	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	583419023RR	Materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133	t	1,26000		Vlastní
	Výkaz výměr:	0,6*2,1		1,26000		
12	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,00000	823-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 10		10,00000		
13	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,25000	SPCM	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	10*0,025		0,25000		
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	30,00000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. úprava v místě stání: 30		30,00000		
15	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy	m2	10,00000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 10		10,00000		
16	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,15000	823-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	5l/m2, předpoklad 3 x zaletí: 10*5*0,001*3		0,15000		
17	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,50000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	odpad z kameniva: 7,5*0,2		1,50000		
18	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	12,39000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	((32-10)*0,15+2,6)*2,1		12,39000		
<hr/>						
Díl:	5	Komunikace				
19	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po	m2	6,35000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	zhutnění 160 mm vozovka: 1,65 chodník: 4,7		1,65000 4,70000		
20	565131111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1,	m2	24,00000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním acp 16+: 12*2		24,00000		
21	571901111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo	m2	12,00000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	těženým, v množství do 5 kg/m2 posyp infiltračního postřiku: 12		12,00000		
22	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	12,00000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pod ACP: 12		12,00000		
23	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od	m2	18,75000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	0,5 do 0,7 kg/m2 pod ACO: 18,75		18,75000		

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 15
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	02	Část kontejnerové stání	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
24	577112114RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	18,75000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	ACO 11+: 18,75		18,75000		
25	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	30,00000	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
	Výkaz výměr:	šedá dlažba: 30		30,00000		
26	59245304RR	Dlažba skládaná přírodní 20x10x6, šedá	m2	30,90000		Vlastní
	Výkaz výměr:	spotřeba 50ks/m2: 30*1,03		30,90000		
27	599141111R00R	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	18,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	16+1,25*2		18,50000		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
28	914991009R00R	Montáž a demontáž dočasné značky včetně stojanu - kompletních základních	soubor	1,00000		Vlastní
29	915712111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	16,00000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	retroreflexní barva bílá: 16		16,00000		
30	916161111RT1R	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrrou, včetně kostek velkých 16 cm, lože C20/25	m	32,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Žulový dvojřádek do Beton lože dle PD C25/30 XF3: 16*2		32,00000		
31	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	3,20000	SPCM	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	32*0,1		3,20000		
32	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	34,00000	822-1	RTS 20/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
	Výkaz výměr:	Chodníkový obrubník, Beton lože dle PD C25/30 XF3: 34		34,00000		
33	59217331RR	Obrubník zahradní ABO 13-10 1000/100/200 mm šedý	kus	35,02000		Vlastní
	Výkaz výměr:	34*1,03		35,02000		
34	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	36,50000	822-1	RTS 20/ I
		včetně spotřeby vody				
	Výkaz výměr:	Na ohrusné a podkladní vrstvě: 16+1,25*2+16+1,0*2		36,50000		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
35	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	4,90000	822-1	RTS 20/ I
		vodorovně do 200 m				
	Výkaz výměr:	3,49+0,77+0,64		4,90000		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	t	8,14400	800-6	RTS 20/ I

Položkový soupis

Stavba:	052020-4	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	List č. 16
Objekt:	01	Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drázkách, Loučka - Nový Jičín	
Soupis:	02	Část kontejnerové stání	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení, Výkaz výměr: živice: 3,634+4,51		8,14400		
37	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	8,14400	822-1	RTS 20/ I
38	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km Výkaz výměr: Předpokládaná vzdálenost skládky 15km (Mořkov): 8,144*14	t	114,01600 114,01600		RTS 20/ I
39	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: asfalt: 3,634+4,51	t	8,14400 8,14400	801-3	RTS 20/ I