


10





# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40

**územní odbor Nový Jičín**

741 11 Nový Jičín, Zborovská 5



Č. j.: HSOS -1795-2/2020

Nový Jičín 27.2.2020

Vyřizuje: Pavel Dvorský  
Tel.: 950 725 122  
E-mail: pavel.dvorsky@hzsmsk.cz

Počet listů: 1  
Přílohy:  
PID: HZSTX00BVUB9

FIRE GROUP s.r.o.  
Malostranská 23  
742 42 Šenov u Nového Jičína

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j.: 696/14 ze dne 23.7.2020

Podpis:



## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa  
**Místo stavby:** parc. č 1592/26, 1493/22, 1493/25..., k. ú. Žilina u Nového Jičína  
**Stavebník – investor:** Město Nový Jičín, IČ: 00298212  
**Předložená dokumentace:** dokumentace pro stavební řízení, datum zpracování 09/2019

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 14.2.2020. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**závazné souhlasné stanovisko.**

### Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Andrea Olšarová, ČKAIT 1104158, 02/2020).

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

územní odbor Moravskoslezského kraje  
územní odbor Nový Jičín  
Zborovská 5  
741 11 Nový Jičín

nprap. Pavel Dvorský  
referent pracoviště prevence,  
ochrany obyvatelstva a krizového řízení

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

## Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne: 5.11.2019

Naše č.j.: OŽP/79877/2019/BO

Spis. značka: OŽP/79877/2019/BO

Město Nový Jičín

Vyřizuje: Ivana Boková

Telefon: 556768265

Mobil:

E-mail: ibokova@novyjicin-town.cz

Masarykovo nám. 1/1

741 01 NOVÝ JIČÍN

Datum: 18.12.2019

### Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina - Za Školou - III. Etapa

SO 100 – Pozemní komunikace

SO 300 – Zatrubnění příkopy

SO 400 – Veřejné osvětlení

- koordinované závazné stanovisko

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, č.j.: 696/14 ze dne 23.7.2020

Podpis:

10

Městský úřad Nový Jičín ve smyslu § 4, odst. 2 a odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb. o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti ze dne 5.11.2019 vydává

### koordinované závazné stanovisko

pro záměr Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina - Za Školou - III. Etapa

SO 100 – Pozemní komunikace

SO 300 – Zatrubnění příkopy

SO 400 – Veřejné osvětlení

k dokumentaci zpracované firmou: PROJECT WORK s.r.o.

ze dne : 9/2019

pro účel : stavební povolení

pro žadatele: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN

Ve věci byl záměr posouzen oprávněnými úředními osobami v jednotlivých oblastech následovně:

### 1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Mgr. Marta Kiššová)

#### Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (dále jen "městský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") na základě žádosti ze dne 5. 11. 2019, o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení, tj. k řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina - Za Školou - III.

#### BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín  
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)  
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)  
IČ: 00298212

#### ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	08:00 – 11:00	pouze pro objednané pokladna a podatelna bez objednání

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

Etapa, SO 100 – Pozemní komunikace, SO 300 – Zatrubnění příkopy, SO 400 – Veřejné osvětlení“ umístěného na pozemku parc. č. 1592/26, 1493/22, 1493/25, 1493/95, 1493/104 a 1493/184 v k. ú. Žilina u Nového Jičín (dále též jen „záměr“):

**souhlasné závazné stanovisko.**

V případě uzavírání smluv o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla je vhodné, aby zde byla zakotvena povinnost zhotovitele k zajištění nakládání s odpady dle platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.

**Odůvodnění**

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Vydání žádaného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.

Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje městský úřad žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle uvedeného zákona.

Na základě žádosti ze dne 5. 11. 2019, o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení, tj. k řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina - Za Školou - III. Etapa, SO 100 – Pozemní komunikace, SO 300 – Zatrubnění příkopy, SO 400 – Veřejné osvětlení“ umístěného na pozemku parc. č. 1592/26, 1493/22, 1493/25, 1493/95, 1493/104 a 1493/184 v k. ú. Žilina u Nového Jičín, vydal správní orgán toto stanovisko.

Dokumentace řeší dopravní napojení pro 24 rodinných domů. Předmětem PD je novostavba místní komunikace, chodníkového tělesa, parkovací plochy, zpevněných ploch, veřejné zeleně, zatrubnění příkopy a veřejného osvětlení. K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kdy nakládání s odpady je zde popsáno, konkrétně v části: celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem.

Z předložené dokumentace k záměru, městský úřad zjistil, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme, že v případě dodavatelských prací je třeba ve smlouvách upravit, kdo bude původcem vznikajících odpadů. Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

**2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Bc. Josef Vavřín)**

**Závazná část :**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení §27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jako místně příslušný podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. V předmětné stavbě nebude podle předložené dokumentace umístován nový nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

**Odůvodnění:**

Projektová dokumentace neřeší umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, proto zdejší úřad závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší nevydává.

**3. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (referent veřejné správy Ing. Danuše Rybářová)**

Záměr pro stavební povolení řeší inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za školou – III. etapa (SO 100 Pozemní komunikace, SO 300 Zatrubnění příkopy, SO 400 Veřejné osvětlení) na pozemcích v k.ú. Žilina

u Nového Jičína. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Nový Jičín, odborem územního plánování a stavebního řádu dne 12.12.2018 ÚPSŘ/83030/2018 Příbor.

#### **Závazná část :**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 15 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) sděluje dle § 154 správního řádu po prověření podkladů k žádosti, porovnání s územně analytickými podklady ORP Nový Jičín a vyhodnocení z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF, že ve věci vydání stavebního povolení nevzdává závazné stanovisko.

#### **Odůvodnění :**

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá zmocnění v zákoně k vydávání závazných stanovisek ke stavebnímu povolení pouze k umístění stavby ve smyslu § 7 zákona o ochraně ZPF. Nadále platí závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu – souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 6.12.2017 č.j.:OŽP/75515/2017 na pozemcích parc. č. 1493/104, 1493/25, 104/22 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, které se stalo závaznou součástí výše uvedeného pravomocného územního rozhodnutí.

#### **4. Orgán ochrany přírody (referent veřejné správy Ing. Hana Schillerová)**

##### **Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě podané žádosti, předložených a doplněných podkladových materiálů a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vydává jako dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu ve vztahu k ochraně krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona

**souhlasné závazné stanovisko.**

##### **Odůvodnění:**

Na základě konfrontace připravovaného záměru, kterým jsou Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina - Za Školou - III. Etapa (SO 100 - *Pozemní komunikace*, SO 300 - *Zatrubnění, příkopy*, SO 400 - *Veřejné osvětlení*), a to včetně navržené náhradní výsadby ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy, s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany přírody pro posouzení věci k dispozici, a po vyhodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že realizací záměru v souladu s předloženým návrhem bude změněna, nebude však snížena (negativně ovlivněna) přírodní a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti.

Nepříznivé dotčení dalších zákonných zájmů v působnosti zdejšího orgánu ochrany přírody (mj. ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obecná druhová ochrana rostlin a živočichů včetně volně žijících ptáků, ochrana dřevin rostoucích mimo les, památných stromů, územního systému ekologické stability krajiny na lokální úrovni) se v souvislosti se záměrem nepředpokládá.

Orgán ochrany přírody přezkoumal předloženou žádost ve smyslu ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, jejichž posuzování zdejšímu správnímu orgánu přísluší, přičemž dospěl k závěru, že uskutečněním záměru nebudou ohroženy tímto zákonem chráněné veřejné zájmy. Protože nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska, lze záměr z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny realizovat.

**5. Státní správa lesů (referent veřejné správy Bc. Josef Vavřín)****Závazná část :**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení §61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění shledal, že předložená dokumentace neřeší dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani umístění stavby do vzdálenosti 50m od okraje lesa.

**Odůvodnění :**

Objekt nebude umístěn na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ani ve vzdálenosti 50m od okraje lesa. Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích nejsou tímto záměrem dotčeny. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno.

**6. Orgán státní památkové péče (referent veřejné správy Eva Slováčková)****Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny zájmy památkové péče.

**Odůvodnění:**

Orgán státní památkové péče není dotčeným orgánem, neboť předložený záměr se nenachází v městské památkové rezervaci, ani jejím ochranném pásmu a nejedná se o práce prováděné na kulturní památce. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Z hlediska zákona o státní památkové péči lze záměr realizovat.

**7. Vodoprávní úřad (referent veřejné správy Ing. Marek Blahuš)****Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu k žádosti ze dne 05.11.2019

**vydává****souhlasné závazné stanovisko**

podle § 104 odst. 9 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ke stavbě

**„Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina - Za Školou - III. Etapa“, SO 100 – Pozemní komunikace,  
SO 300 – Zatrubnění příkopy, SO 400 – Veřejné osvětlení**

na pozemcích parc. č. 1592/26, 1493/22, 1493/25, 1493/95, 1493/104 a 1493/184 v k. ú. Žilina u Nového Jičína.

**Odůvodnění:**

Dne 05.11.2019 podal žadatel žádost o vydání stanoviska vodoprávní úřadu ke stavebnímu povolení. K žádosti byla předložena projektová dokumentace záměru.

Rozsah stavby: Záměr řeší SO 100 – Pozemní komunikace, SO 300 – Zatrubnění příkopy (zatrubnění otevřené příkopy podél stávající místní komunikace v materiálu PVC KG DN 500 SN 8 délky 241,92 m), SO 400 - Veřejné osvětlení.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Zatrubnění příkopy podél místní komunikace není vodním dílem.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a souvisejícími zvláštními předpisy nad míru citovaného zákona. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání kladného závazného stanoviska. Stavba se nenachází v záplavovém území.

Vodohospodářské zájmy ve smyslu § 17 vodního zákona výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

**Závěr:** Záměr lze realizovat.

**Poučení:**

Závazné stanovisko je dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Ing. Eva Bártková

vedoucí odboru životního prostředí

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

## Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: OŽP/75515/2017

Spis. značka: 75515/2017

Město Nový Jičín

Vyřizuje: Danuše Rybářová

Telefon: 420556768278

Mobil:

E-mail: rybarova@novyjicin-town.cz

Datum: 06.12.2017

Masarykovo náměstí 1/1

741 01 Nový Jičín

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,

č.j. 696/14 ze dne 23.7.2020

Podpis:

10

**Závazné stanovisko - souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa“.**

Podáním ze dne 10.11.2017 požádalo město Nový Jičín, IČ: 00298212, se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, zastoupené na základě plné moci ze dne 10.5.2017 firmou Project Work s.r.o., IČ: 29295548, se sídlem Panská 395, 742 13 Studénka o udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů za účelem záměru „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa“ na pozemcích parc. č. 1493/104, 1493/25 a 1492/22 (orná půda) v katastrálním území **Žilina u Nového Jičína**. Návrh na velikost odnímané plochy činí **6758 m<sup>2</sup> (0,6758 ha)**.

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 15 odst. j) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) a dle § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, prověřil žádost o souhlas, posoudil všechny přílohy k této žádosti a

**I. uděluje souhlas dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „Inženýrské sítě pro zástavbu RD – Žilina – Za Školou – III. etapa“ – místní komunikace, chodníkové těleso, zpevněné plochy a zeleň na pozemcích v katastrálním území Žilina u Nového Jičína (obec Nový Jičín)**

parc.č. pozemku dle KN	výměra pozemku v m <sup>2</sup>	druh pozemku, BPEJ, třída ochrany	velikost odnímané plochy v m <sup>2</sup>
<b>1493/104</b>	6986	orná půda, BPEJ 62411, III. třída BPEJ 64811, IV. třída	<b>257</b> <b>3560</b>
<b>1493/25</b>	17789	orná půda, BPEJ 64811, IV. třída	<b>2304</b>
<b>1493/22</b>	5232	orná půda, BPEJ 64811, IV. třída	<b>637</b>
<b>celkem</b>			<b>6758</b>

#### BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín  
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)  
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)  
IČ: 00298212

#### ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, ST 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.  
Út, Čt 08:00 – 11:00 12:00 – 15:00 hod.  
Pá 08:00 – 11:00

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289



*Součástí souhlasu je příloha – situace stavby se zákresem odnímané plochy. Pro vytvoření této přílohy bylo použito podkladů zpracovaných žadatelem.*

**II. stanoví** v souladu s § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu v souvislosti s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu:

1) Hranice trvalého záboru zemědělské půdy, tedy plochy řešené tímto souhlasem, budou v terénu řádně vyznačeny a musí být respektovány, aby nedošlo ke škodám na zemědělském půdního fondu.

2) Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy velikosti 4375 m<sup>2</sup> (zastavěná plocha) před zahájením stavebních prací na dotčených pozemcích bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy – orniční vrstva o mocnosti cca 25 cm a podorniční vrstva cca 5-10 cm (dle předloženého průzkumu provedeného výkopovou sondou). Ornice a podornice budou složeny na mezideponii na pozemku parc. č. 600/2 v k.ú. Jičina a následně využity na rekultivaci pozemků v rámci investičních akcí města na výsadbu a úpravu zelených ploch v rámci města. Orniční vrstva bude rozprostřena pouze jako svrchní vrstva na vrstvy nižší kvality. Kulturní vrstva půdy musí být chráněna před znehodnocením a zcizením.

3) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž se uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín v souladu s vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Tento pracovní deník bude předložen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu při kontrole dodržování podmínek souhlasu.

**III. uděluje výjimku** dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona o ochraně ZPF orgán ochrany zemědělského půdního fondu z povinnosti provést skrývku kulturních vrstev zemín dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF pro účely v zájmu ochrany přírody a krajiny na ploše určené pro zeleň (náhradní výsadba).

**IV. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu vymezuje** v souladu s § 9 odst. 8, písm. d) zákona o ochraně ZPF, **že za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebudou předepsány odvody**, neboť dochází k naplnění § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF a § 11a odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ZPF.

Odůvodnění: Zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu obdržel dne 10.11.2017 v souladu s § 18 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu výše popsanou žádost o trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro záměr „Inženýrské sítě pro zástavbu RD – Žilina – Za Školou – III. etapa“ na pozemcích parc. č. 1493/104, 1493/25 a 1493/22 (orná půda) v katastrálním území Žilina u Nového Jičína, která je v zájmu žadatele, který je vlastníkem předmětných pozemků. Předmětem odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je místní komunikace, chodníkové těleso, zpevněné plochy a zeleň. O souhlas je žádáno jako podklad pro vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení podle stavebního zákona, proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydává souhlas formou závazného stanoviska ve smyslu § 21 odst. 3 zákona o ochraně ZPF a ne rozhodnutím ve správním řízení. Dne 6.12.2017 byla žádost doplněna (vypuštěn pozemek parc. č. 1493/105; předložen pedologický průzkum – kopaná sonda; upraven zákres odnímané plochy; doplněny údaje o odvodněních a závlahách a protierozních opatřeních; vyjasněno, že záměr nepodléhá odvodu za odnětí půdy ze ZPF; upřesněna bilance skrývek a způsob hospodářného využití).

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil žádost na základě předložených, zákonem stanovených podkladů ve smyslu § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF a shledal, že je oprávněná a vydal tento souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro místní komunikaci, chodníkové těleso, zpevněné plochy a zeleň v lokalitě Nový Jičín - Žilina – Za Školou – III. etapa ve III. a

IV. třídě ochrany zemědělské půdy s podmínkami, které jsou důvodné, aby se zabránilo případným škodám na zemědělské půdě. Do IV. třídy ochrany zemědělské půdy spadá 96% zaboru zemědělské půdy a jsou do ní sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností, využitelné i pro výstavbu. Ornice a podornice budou hospodárně využity dle podmínky č. 2. Další zásady ochrany zemědělského půdního fondu, kterými jsou povinny řídit se při stavební činnosti právnické a fyzické osoby, jsou uvedeny v § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF.

Inženýrské sítě – vodovodní řad, kanalizace splašková a dešťová, NTL plynovod a veřejné osvětlení nevyžadují souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a budou prováděny v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) a § 9 odst. 2 písm. b) bod 1 a 2 zákona o ochraně ZPF.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posuzoval žádost výhradně s ohledem na přípustnost požadovaného vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu vymezených zákonem o ochraně ZPF a při posuzování předmětné žádosti postupoval ve smyslu § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF a dle čl. III. metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí č.j.:OOLP/1067/96, přičemž hodnotil třídu ochrany zemědělské půdy, lokalizaci záměru s přihlédnutím k platnému územnímu plánu a dodržení zásad ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona o ochraně ZPF. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu vyhodnotil, že záměrem nedojde k narušení zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF, organizace zemědělského půdního fondu ani sítě zemědělských účelových komunikací. Na pozemku se dle podkladů předložených žadatelem a mapových podkladů veřejně přístupných na webových stránkách města Nový Jičín nenacházejí odvodnění, závlahy ani protierozní opatření. Dle platného územního plánu pro obec Nový Jičín je dotčená plocha součástí zastavitelné plochy pro bydlení, která je dotčena veřejně prospěšnou stavbou pro dopravu (výstavba místních komunikací), veřejně prospěšnou stavbou pro zásobování vodou a veřejně prospěšnou stavbou pro likvidaci odpadních vod. Trasa vedení komunikací a inženýrských sítí jsou v souladu s územním plánem Nový Jičín. Pokud se týká plochy pro veřejnou zeleň, je součástí plochy NZ – zemědělské pozemky, kde je přípustná výsadba pásů ochranné zeleně sloužících jako protihlukové, hygienické, příp. estetické clony obytné zástavby a dalších objektů hygienické ochrany.

V souladu s § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF nebude za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu předepsán odvod, neboť se jedná o stavbu místní komunikace dle § 11 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (silniční pozemek), včetně jejího příslušenství dle § 13 (silniční vegetace), kdy se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví.

V souladu s § 11a odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ZPF nebude za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro plochu zeleně (náhradní výsadba) předepsán odvod, neboť se jedná o změnu druhu pozemku na druh ostatní plocha se způsobem využití zeleně a dotčený pozemek bude veřejným prostranstvím.

Dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF a ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu může orgán ochrany ZPF vydat souhlas – závazné stanovisko pouze v případě, že je žádost úplná a netrpí vadami, kdy k žádosti musí být připojeny potřebné doklady uvedené v § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. Vydání žádaného souhlasu jako závazného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu. Na základě žádosti o takový souhlas není zahajováno správní řízení ve smyslu § 44 správního řádu, nýbrž se jedná o podání dle § 37 správního řádu.

Dle § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 8 pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních předpisů bude závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů (povolení dle stavebního zákona). Žadatel je povinen plnit skutečnosti v něm uvedené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,

popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost tohoto souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Případnou změnu podmínek a dalších skutečností uvedených v souhlasu je možno na návrh žadatele změnit při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů v souladu s postupy ust. § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF.


Dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.

Dle § 21 odst. 3 zákona o ochraně ZPF je tento souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, vydávaný jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona, závazným stanoviskem dle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu je jeho obsah závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu).

Poučení: Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé. Podle § 149 odst. 5 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. V daném případě je nadřízeným správním orgánem městského úřadu krajský úřad.

**Ing. Danuše R y b á ř o v á**  
**vedoucí oddělení OOZPF**

Obdrží: Project Work s.r.o., IČ: 29295548, se sídlem Panská 395, 742 13 Studénka (na základě plné moci), IDDS: zfr6qcf



**Způsob hospodářského využití kulturních vrstev skřýpy**  
V místech kulturních ploch dotčených stavbou bude provedena před zahájením stavby skřýpy  
ornice, předpoklad je šířka 250 mm.  
Ornice bude složena na meze pozemků v rámci investičních akcí města, na výsadbu a  
úpravu zelených ploch v rámci místní, opod.  
Návrh zelených ploch v rámci místní, opod.  
Při stavební činnosti nesmí dojít k porušení sousedních ploch a kultur na nich pěstovaných.  
Stavbou nesmí dojít k narušení vodních poměrů na okolní zemědělské půdě.  
Po dokončení stavby dojde k ozelevení ploch podlé nově navržených zelených ploch.  
Na ozelevení bude využito části zeminy získané při seřezu orníci vrstvy před započatím stavby.  
Plochy budou osázy travním semenem.

parc. č.	BPEJ	Plocha skřýpy	Velikost odnímané plochy
1493/104	62411	60 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> - *, 157 m <sup>2</sup> **
1493/104	64811	2153 m <sup>2</sup>	2800 m <sup>2</sup> - *, 760 m <sup>2</sup> **
1493/25	64811	1712 m <sup>2</sup>	2304 m <sup>2</sup>
1493/22	64811	450 m <sup>2</sup>	637 m <sup>2</sup>
celkem		4375 m <sup>2</sup>	6758 m <sup>2</sup>

\*) plocha odřezá pro komunikaci, \*\*) plocha odřezá pro veřejnou zeleni

Objem skřýpy kulturních vrstev pody		
pozemek parc. č. 1493/104	553,5 m <sup>3</sup>	
pozemek parc. č. 1493/25	428,0 m <sup>3</sup>	
pozemek parc. č. 1493/22	112,5 m <sup>3</sup>	
celkem	1094,0 m <sup>3</sup>	

**LEGENDA PLOCH (prostor místní komunikace):**

- navrhované odřezá z parcely č. 1493/104 BPEJ 62411 \*
- navrhované odřezá z parcely č. 1493/104 BPEJ 62411 \*\*
- navrhované odřezá z parcely č. 1493/104 BPEJ 64811 \*
- navrhované odřezá z parcely č. 1493/104 BPEJ 64811 \*\*
- navrhované odřezá z parcely č. 1493/25 BPEJ 64811
- navrhované odřezá z parcely č. 1493/22 BPEJ 64811

**LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**

SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKOVÁ TĚLESA

**LEGENDA TYPŮ ČAR:**

- parcelní hranice
- hranice BPEJ
- parcelní hranice - NÁVRH BUDOUCÍHO DĚLENÍ

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PROJEKT WORKS
TILIL TOMÁŠ	ING. PŘEMICA KAREL	ING. LECIÁN JIRÍ
INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	AKCE:	FORMÁT 6 x A4
Inženýrské síť pro zástavbu RD Žilina		DATUM 09/2017
- Za Školou - III. etapa		STUPEŇ PD
OBSAH:		MĚŘÍTKO
SPECIÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES-VÝNĚTI ZE ZPF		ČÍS. VÝKRESU 1:1000
		C.5

*č. j. 027/45515/2014*  
MĚSTSKÝ ÚŘAD  
741 11 NOVÝ JIČÍN

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

## Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.: OMI/15642/2018  
Ze dne: 1. 3. 2018  
Naše č.j.: OŽP/16383/2018/Ja  
Spis. značka: 16383/2018  
  
Vyřizuje: Ing. Helena Janoušková  
Ing. Hana Hůlová  
Telefon: 556 768 279  
556768 312  
E-mail: hjanouskova@novyjicin-town.cz  
hhulova@novyjicin-town.cz  
  
Datum: 23. 4. 2018

Adresát:  
Město Nový Jičín  
zastoupené Městským úřadem Nový Jičín,  
odborem majetku a investic  
Masarykovo náměstí 1/1

741 01 NOVÝ JIČÍN

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. G96/14 ze dne 23.7.2020

Podpis:



**Kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Žilina u Nového Jičína – povolení podle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění)**

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako státní orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“), a ustanovení § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané dne 1. 3. 2018 ze strany účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů), po provedeném správním řízení podle výše uvedeného zákona žadateli Městu Nový Jičín, IČ: 00298212, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1, Nový Jičín, 741 01, zastoupenému na základě plné moci ze dne 4. 1. 2017 panem Ing. Tomášem Hrňou - pracovníkem odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín („žadatel“),

- podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění – dále jen „zákon“), **p o v o l u j e** kácení 14 (čtrnácti) dřevin rostoucích mimo les - 1 jasanu (*Fraxinus sp.*) o obvodu kmene 81 cm, 6 třešní (*Prunus sp.*) o obvodech kmenů 61, 54, 34, 44, 44, 95 cm, 3 javorů (*Acer sp.*) o obvodu kmenů 71, 154, 172 cm, 1 břízy (*Betula sp.*) o obvodu kmene 145 cm, 1 jabloně (*Malus sp.*) o obvodu kmene 42 cm, 1 hrušně (*Pyrus sp.*) o obvodu kmene 57 cm, 1 lípy (*Tilia sp.*) o obvodu kmene 73 cm ve výšce 130 cm nad zemí na pozemku parc. č. 1592/26 v k.ú. Žilina u Nového Jičína;
- podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona **u k l á d á** žadateli povinnost provést náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé povoleným kácením, která spočívá ve výsadbě dřevin na pozemcích parc. č. 1592/26, 1493/104 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, a to:  
15 (patnácti) kusů stromových dřevin, konkrétně se jedná o tyto: 3 (tři) kusy lípy srdčité (*Tilia cordata*) o výsadbové velikosti min. 14 – 16 cm (obvod kmínku při výsadbě), 3 (tři) kusy třešně ptačí (*Prunus avium*) o výsadbové velikosti min. 12 – 14 cm (obvod kmínku při výsadbě), 5 (pět) kusů jeřábu prostředního (*Sorbus intermedia*) o výsadbové velikosti min. 12 – 14 cm (obvod kmínku při výsadbě), 1 (jeden) kus hrušně obecné (*Pyrus communis*) o výsadbové velikosti min. 12 – 14 cm (obvod kmínku při výsadbě), 3 (tři) kusy švestek domácích (*Prunus domestica*) o výsadbové velikosti min. 12 – 14 cm (obvod kmínku při výsadbě), dále pak výsadby živých plotů

#### BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín  
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)  
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)  
IČ: 00298212

#### ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	08:00 – 11:00	

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

kolem kontejnerového stání a plánovaného parkoviště - volně rostoucí živý plot bude vysazen z meruzalky alpské (*Ribes alpinum*) o výsadbové velikosti min. 20 – 40 cm (celková výška rostlin při výsadbě) v počtu 60 (šedesáti) a 50 (padesáti) kusů.

**Termín realizace náhradní výsadby:**

po dokončení realizace stavebního záměru k datu závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

V souladu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ukládá orgán ochrany přírody žadateli následnou péči o náhradní výsadbu po dobu **5 let** ode dne výsadby, čímž se rozumí souhrn opatření a zásahů na dřevinách či jejich okolí, které vytváří optimální podmínky pro jejich růst a vedou ke zdárnému vývoji vysazených jedinců.

**V případě úhynu je nutná náhrada ve formě výsadby nového/nových jedince/jedinců.**

**Podmínka povolení:**

Ke kácení lze přistoupit pouze v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března kalendářního roku.

**O d ů v o d n ě n í**

Odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín byla doručena jako příslušnému orgánu ochrany přírody dne 1. 3. 2018 žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Důvodem vzneseného požadavku je plánovaná akce „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina Za Školou – III. etapa“ v místní části Žilina u Nového Jičína. V návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, se režim podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vztahuje rovněž na dřeviny nepřesahující obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 80 cm, protože jsou součástí aleje, která byla zároveň registrována významným krajinným prvkem č. 35183. Žádost byla v průběhu správního řízení doplněna závazným stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku, které bylo vydáno pod č.j. OŽP/15957/2018/Hů dne 5. 3. 2018 a doručeno odboru životního prostředí dne 5.3.2018. Tímto stanoviskem jsou uloženy podmínky, které jsou pro příslušný správní orgán v navazujícím řízení závazné. Jedná se o stanovení nové výsadby zajišťující ochranu a obnovu snížené ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků a termín určený ke kácení zohledňující mj. druhovou ochranu živočichů včetně volně žijících ptáků v době hnízdění a vyvážení mláďat. Žádost tedy obsahovala všechny pro rozhodování nezbytné podklady předepsané prováděcí vyhláškou, přičemž bylo využito také podkladů, které jsou k dispozici na oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti odboru životního prostředí a v informačním systému městského úřadu.

Orgánu ochrany přírody je situace na místě podrobně a dlouhodobě známa z vlastní správní činnosti s tím, že předběžně byl požadavek na kácení posouzen dne 26. 3. 2018, dne 31. 1. 2018 byla pořízena fotodokumentace, která je součástí spisu, vyhodnocen funkční a estetický význam posuzovaných dřevin včetně jejich zdravotního stavu a závažnost důvodů ke kácení uvedených v žádosti. Dopisem č.j. OŽP/23610/2018 ze dne 29. 3. 2018 bylo oznámeno zahájení správního řízení oprávněným účastníkům řízení, kteří byli současně uvědoměni o shromážděných podkladech rozhodnutí a poučení o právech účastníků řízení daných správním řádem v ustanovení § 36 a § 38, jichž nebylo ve stanovené lhůtě využito. O záměru byly zároveň informovány spolky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, které v zákonné lhůtě neprojevíly zájem účastnit se řízení.

Posuzované dřeviny rostou v blízkosti příjezdové komunikace v okrajové části zastavěného území sídla s návazností na volnou krajinu na území přírodního parku Podbeskydí. Jsou součástí liniové výsadby - nepravidelného, druhově různorodého stromořadí založeného oboustranně podél příjezdové komunikace. Původní třešňová alej byla postupně doplňována dalšími druhy původních listnatých dřevin (javor, jasan, bříza, jablonoň, hrušeň). Kmeny, paty kmenů ani koruny posuzovaných dřevin

nevykazují žádné známky vážnějšího poškození či chorob. Případné proschnutí je adekvátní k věku a druhu dřeviny a místu, kde se dřevina nachází. V rámci posouzení vyhodnotil orgán ochrany přírody funkční a estetický význam této dřeviny v daném prostoru jako dobrý, zdravotní stav a stávající vitalitu dobrou.

Vzhledem k tomu, že odstraněním stromových dřevin v celkovém počtu 14 ks v souladu s vydaným povolením dojde v lokalitě k významné ekologické újmě, byl na základě projednání záměru se správcem městské zeleně v rámci součinnosti dohodnut rozsah přiměřené náhradní výsadby na pozemcích ve vlastnictví města k eliminaci negativního ovlivnění zákonných zájmů ochrany přírody a krajiny, které tak lze považovat částečnou výměnou zeleně na pozemku pouze za dočasné. Volba druhového složení, včetně počtů kusů, je dle návrhu správce zeleně. Nesplnění povinnosti provést náhradní výsadbu uloženou tímto rozhodnutím lze posuzovat jako porušení zákona s možností postihu v intencích zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Orgán ochrany přírody současně uložil v souladu s § 9 zákona i následnou péči o ni, čímž se rozumí souhrn opatření a zásahů na dřevině či jejím okolí, které vytváří optimální podmínky pro její růst a vedou k jejímu zdárnému vývoji. Jedná se zejména o pravidelnou kontrolu, instalaci kotvicích a ochranných prvků a jejich případnou opravu či úpravu případně jejich odstranění, zálivku, kypření, hnojení, odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, případně ochranu před vlivem mrazu a doplňování mulče.

Podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se kácení povoluje zpravidla v období vegetačního klidu, kterým se podle § 5 rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. Určením časového období ke kácení byl závazným stanoviskem podmíněn souhlas k zásahu do VKP.

Po zvážení předložených a doplněných podkladových materiálů a zjištěných skutečností ve všech vzájemných souvislostech rozhodl orgán ochrany přírody, jak je výše uvedeno.

#### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí (§ 81 odst. 1, § 83 odst. 1, § 85 odst. 1, § 86 odst. 1 správního řádu). V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, které mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

**Ing. Hana Hůlová**  
referent veřejné správy

#### **Rozdělovník:**

##### **Účastníci správního řízení:**

- Adresát

##### **Na vědomí:**

- Městský úřad Nový Jičín, OŽP, OPLM (VKP), Ing. Hana Hůlová, Masarykovo náměstí č. 1, 741 01 Nový Jičín
- Městský úřad Nový Jičín OŽP – správce městské zeleně Ing. Olga Kubálková, Masarykovo náměstí č. 1, 741 01 Nový Jičín



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

PCR07ETRPO86769599

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín  
dopravní inspektorát



Č.j:KRPT-77545-1/ČJ-2020-070406

Nový Jičín 17. dubna 2020

Počet listů : 1

PROJECT WORK s.r.o.  
Panská 395  
Studénka

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j.: 696/14 ze dne 23.7.2020

Podpis:

10

**Vyjádření k projektové dokumentaci „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa“, stupeň DSP, vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., po prostudování předložené dokumentace,

**nemá námitek**

z hlediska svých sledovaných zájmů k nadepsané stavbě.

Rovněž tak ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. **nemáme námitek** k umístění dopravního značení tak, jak je navrženo v předložené dokumentaci.

Doporučujeme investorovi doplnit na MK od „Puntíku“ DZ IZ4a, b).

Dopravní značení musí být provedeno podle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod Č.j:532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013. K umístění dopravního značení je nutné stanovení, které vydává příslušný silniční správní úřad.

Zpracoval : por. Petr Londin, komisař

**npor. Mgr. Jaromír Stecula**  
vedoucí dopravního inspektorátu

npor. Bc. Zdeněk Macíček

17.04.2020 12:21:17

Digitálně podepsal:  
npor. Bc. Zdeněk Macíček  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY


Duod: V zastoupení


nový Jičín 17. dubna 2020


Svatopluka Čecha č. 11  
741 01 Nový Jičín


Tel.: +420 974 735 257, 258  
ID DS: n5hai7v









<b>PROJEKT VOŘNÍ</b>  PRŮJEDNA 1:1000 17.04.2020 12:21:40 Bc. Zdeněk Macíček		<b>KONTROLOVAL</b> ING. PŠENICA KAREL	
<b>VYPRACOVAL</b> TILLY TOMÁŠ		<b>FORMÁT</b> 2 x A4	
<b>INVESTOR:</b> Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		<b>DATUM</b> 09/2019	
<b>AKCE:</b> Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina - Za Školou - III. etapa		<b>STUPEŇ PD</b> DSP	
<b>OBSAH:</b> SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE <b>NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</b>		<b>MĚŘÍTKO</b> —	
		<b>ČÍS. VÝKRESU</b> D.1.1. 2.g	

npor. Bc. Zdeněk Macíček  
 17.04.2020 12:21:40  
 Dopravní projekt  
 pro Bc. Zdeněk Macíček  
 POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
 Dálnice v zájmu

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 817631/19

Číslo žádosti: 0119 633 645 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina ? Za Školou ? III.etapa. SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE, SO 300 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPY, SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	PROJECT WORK s.r.o.	
Stavebník	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 74101	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Nový Jičín
	Kat. území / č. parcely	Žilina u Nového Jičína
Platnost Vyjádření	22. 11. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
  - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
    - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.; a
  - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

Číslo jednací: 817631/19

Číslo žádosti: 0119 633 645

- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 22. 11. 2019.

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

96

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Karel Dombrovský, tel.: 602 786 457, e-mail: karel.dombrovsky@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 22. 11. 2019 pod č.j. 817631/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

Číslo jednací: 817631/19

Číslo žádosti: 0119 633 645

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS ke posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

**6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tří (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

**7. ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

**8. PÍSEMNÝ STYK**

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS.

**9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 817631/19

Číslo žádosti: 0119 633 645

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže:

### Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462489 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz  
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

### ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51

IČ: 25863037

DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

### GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvox.cz

### Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

IČ: 75591961

DIČ: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

### KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

IČ: 47680954

DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

### Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

IČ: 63341620

DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

### OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz



Číslo jednací: 817631/19

Číslo žádosti: 0119 633 645

**Rostislav Ralidiák**

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

**Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava**


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- Průběh zájmového území k vyjádření

*Handwritten signature*  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/5  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I



LEGENDA

- |  |  |
|--|--|
| --- hranice zápisného území s vyjádřením             | --- nezaměřený přírůstek optického kabelu, NEPE trubky |
| --- NI přípojka, území s NI přípojkou CETIN          | --- nebo součet optického a metalického kabelu         |
| --- zaměřený přírůstek metalického kabelu            | --- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě           |
| --- zaměřený přírůstek optického kabelu, NEPE trubky | --- nadzemní síť                                       |
| --- nebo součet optického a metalického kabelu       | --- napájecí kabel síť                                 |
| --- nezaměřený přírůstek metalického kabelu          | --- podzemní plát cihl                                 |
| --- nadzemní síť cihl                                | --- síť s NI   |
|  | --- kabelový, kabelový                                 |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



### LEGENDA

- |  |  |   |
|--|--|---|
| francie zápisového území k vyhodnocení         |  | nerovnomerný prírôch aplikácie záboru, NDRP tržby |
| MN príjmov, území s MN príjmov, CTRP           |  | národné súčet aplikácie a metakóba záboru         |
| namýšľaný prírôch metakóba záboru              |  | radiálne síle, odstavce jasná radiálne síle       |
| namýšľaný prírôch aplikácie záboru, NDRP tržby |  | namýšľaný síle                                    |
| národné súčet aplikácie a metakóba záboru      |  | neprávnostná síle                                 |
| nerovnomerný prírôch metakóba záboru           |  | podrobné síle cih                                 |
| namýšľaný síle cih                             |  | súčet s MN  |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu PI-2



LEGENDA

- hranice příslušného území s vyjádřením
- NN příslušný území s NN příslušnou CETIN
- záměrný přírůstek metalického kabelu
- záměrný přírůstek optického kabelu, NEPE trasy
- nebo součet optického a metalického kabelu
- záměrný přírůstek metalického kabelu
- nadzemní síť cizí

- nezáměrný přírůstek optického kabelu, NEPE trasy
- nebo součet optického a metalického kabelu
- radiost. síť, ochranné pásmo radiost. síť
- nadzemní síť
- nadzemní síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kabelový

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



### LEGENDA

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | bránica napájacieho zdroja s vyvážením             |  | nerovnomerný prúdový napájacie zdroj, NRPD, trúbky |
|  | NR pripojenie, zdroj s NR pripojenie CC/N          |  | nóboť napájanie aplikácie a metackého zdroja       |
|  | nerovnomerný prúdový napájacie zdroj               |  | rovnováha síl, odstraňovanie napájacie rovnováhy   |
|  | nerovnomerný prúdový napájacie zdroj, NRPD, trúbky |  | napájanie síl                                      |
|  | nóboť napájanie aplikácie a metackého zdroja       |  | naprávovanie síl                                   |
|  | nerovnomerný prúdový napájacie zdroj               |  | podporný síl cív                                   |
|  | napájanie síl cív                                  |  | podporný síl cív                                   |
|  | napájanie síl cív                                  |  | síť s NV   |



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | prerušenie závitového vedenia s vyvýšením      |  | nerovnomerný prúdový spájanie káblov, NDTV, trasy |
|  | NI pripojenie, vedenie s NI pripojením C/CI    |  | rovnaký súčet optického a metalického káblov      |
|  | nerovnomerný prúdový spájanie káblov           |  | rovnaké sily, účinné pásmo rovnaké sily           |
|  | zamýšľaný prúdový spájanie káblov, NDTV, trasy |  | rovnaké sily                                      |
|  | rovnaký súčet optického a metalického káblov   |  | reparovateľnosť                                   |
|  | nerovnomerný prúdový spájanie káblov           |  | podporné sily sú                                  |
|  | rovnaké sily sú                                |  | sily > NI   |



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j.: 69614 ze dne 23.7.2020

Podpis:

10

PROJECT WORK s.r.o.

NAŠE ZNAČKA  
0101297143

VYŘÍZENO DNE  
22.04.2020

**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina - Za Školou - III. etapa**

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101297143 ze dne 22.04.2020 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

**Toto sdělení je platné do 22.10.2020** a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť		střet	

Stanice	střet
---------	-------

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

# DISTRIBUCE

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlase nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

## **Přílohy**

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

## **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ**

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

## **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ**

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

## **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC**

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

## **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.


V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.



Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 8




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 10




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 11




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 12




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101297143.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 13



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

# DISTRIBUCE

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j.: 69614 ze dne 23. 7. 2020

Podpis:

10

PROJECT WORK s.r.o.  
Panská 395  
742 13 STUDÉNKA



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VÝŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

001108745516

Hapl / 800 850 860

Val. Meziříčí 24. 4. 2020

## Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy evidenční číslo:

Vážená paní, vážený pane,

dovoľte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 22. 4. 2020, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor: Město Nový Jičín
2. Název stavby: Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina Za školou – III. etapa
3. Parc. číslo: viz situace stavby Kat. území: Žilina u Nového Jičína
4. Předložené podklady: Situace stavby, technická zpráva
5. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku ČEZ Distribuce, a. s.“: 0101216032

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: Zemní kabelové vedení vysokého napětí
2. Název zařízení: Zemní kabelové vedení NN/ ev. celek VN 200402

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** s činnostmi zasahující do ochranného pásma předmětného zařízení.

### Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 – umístění stavby	5 – skladování hořavin	6 – skladování výbušnin

(nehodící se škrtněte)

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
3. Umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: PROJECT WORK s.r.o., číslo zakázky: není uvedeno, datum: 09/2019.
4. zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení vysokého napětí (VN) zásadně ručně. Před započatím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce a.s. – Oddělení sítě Nový Jičín, vytýčení kabelového vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení, bude opětovně přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s. – Oddělení sítě Nový Jičín, který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
5. hloubka uložení stávajícího kabelového vedení VN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
6. před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s. – Oddělení sítě Nový Jičín, který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
7. předložená PD řeší realizaci nové chodníkového tělesa, která je navrženo v trase stávajícího zemního kabelového vedení VN. Před započatím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce a.s. Oddělení Sítě Nový Jičín, vytýčení kabelového vedení v terénu. Před realizací bude zhotovitelem vykopaná sonda pro určení přesné trasy a hloubky tohoto vedení. Při odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce a. s - Oddělení Sítě Nový Jičín., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele. V chodníkovém tělese bude kabel umístěn tak, aby betonový základ a obruba navrženého chodníkové tělesa nebyly blíže jak 0,7 m od kraje kabelu. Veškeré práce na kabelovém vedení VN spojené s realizací předmětné stavby budou provedeny smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. na náklady investora.
8. v zájmovém území stavebního objektu „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina Za školou – III. Etapa“ je plánovaná investiční akce společnosti ČEZ Distribuce a.s. IV-12-8017001 s termínem dokončení v roce 2020. Jedná se o výstavbu zemního kabelového vedení NN určeného k napojení předmětné lokality na distribuční síť. Vzhledem k dotčení konstrukčních prvků tohoto distribučního vedení, které je chráněno ochranným pásmem, a to bude při výstavbě plně respektováno, požadujeme, aby obě tyto stavby byly koordinovány.
9. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.


11. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
12. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
13. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
14. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
15. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
16. Výjimka z ochranného pásma se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s..

Souhlas s prováděním činností souvisejících se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.

**Příloha:**

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení
3. Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j.: 696/14 ze dne 23. 7. 2020

Podpis:

⑩

PROJECT WORK s.r.o.  
Panská 395  
74213 Studénka

naše značka  
5002043035

vyřizuje  
Jan Štoudek

datum  
11.12.2019

Věc:

**Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa**  
**SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE**  
**SO 300 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPY**  
**SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**  
K.ú. - p.č.: Žilina u Nového Jičína

Stavebník: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- NTL plynovody PE dn 110, dn 50 a NTL plynovodní přípojky

TOTO STANOVISKO NEŘEŠÍ PŘÍPADNOU PLYNOFIKACI!

Pro případné povolení výstavby plynovodu, plynovodních přípojek musí být posouzena projektová dokumentace samostatným stanoviskem od technika připojování a rozvoje plynárenských zařízení: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>. Musí být uzavřena platná smlouva o připojení k distribuční soustavě. Žádost lze podat v kterémkoli Zákaznickém centru - <http://www.gasnet.cz/cs/zakaznicka-centra/>, nebo on-line - <http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/>.

Na základě předložené situace byl předán informační zakres, poskytnutý zakres je pouze orientační!

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>), následně během stavby kontrola PZ viz odst.10.

Při souběhu, křížení inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn.zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb.v platném znění).

V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava terénu a pojižděno těžkou technikou.

Stavební objekty (pilíře, skříně, rozvaděče, propojovací šachty, sloupky, propustky, vpusti apod.) požadujeme umístit mimo OP PZ, min. 1m od vytyčeného plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem tak, aby nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

- Případná budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)

I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

Ceskoslovenská obchodní banka,

a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300



změně hloubky uložení plynárenského zařízení a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, narmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).

V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem, musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně od 0,80 - 1,50m dle ČSN 736005, tabulka B1..

Dojde - li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, při realizaci požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- V případě vodovodu - křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče

- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- V případě kanalizace - křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2

- obrysy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm)

- kanalizace bude křížit plynárenská zařízení spodem úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60°

- při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče

- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- V případě VO - vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm.

Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

- V případě výsadby zeleně - trvalé porosty kořenící do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu požadujeme vysazovat od stávajícího plynárenského zařízení ve vzdálenosti minimálně 2 m na obě strany od osy plynovodu. Viz. § 68 odst. 6 Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

- Provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Plynárenské zařízení musí zůstat volně přístupné z důvodu inspekčních a kontrolních činností.

Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím plynárenském zařízení PZ (přeložka, odpojení, úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.). Případný zásah na PZ musí být řešen samostatným stanoviskem. Kontaktní osoba pro přeložku (technik PPZ v příslušné oblasti) viz kontaktní systém: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002043035 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jan Štoudek  
Technik externích požadavků-Morava  
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava  
+420595142035  
[jan.stoudek@gasnet.cz](mailto:jan.stoudek@gasnet.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín. K.ú.: Žilina u Nového Jičína.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	—
STL	—
VTL	—
VVTL	—
nefunkční	—
plánovaná stavba před realizací	—
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	—
regulační stanice	□
ochranné zařízení	---
kabel	---
elektropřijíčka	---
kabel protikoroziční ochrany	---
anodové uzemnění	---
stanice katodové ochrany	□
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	■
neplynovodní zařízení (linie/ bod)	●

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín, K.ú.: Žilina u Nového Jičína.



	linie NTL/ STL/ VTU/		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení (linie/bod)
	VVTL plynovodu		kabel protikorozní ochrany		
			kabel		
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002043035 ze dne 11.12.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín. K.ú.: Žilina u Nového Jičína.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení (linie/bod)
	NTL/ STL/ VTL		kabel protikorozi ochrany		
	VVTL		kabel		
	plynovodu		elektropřipojka		anodové uzemnění
	nefunkční				stanice katodové ochrany
	plánovaná stavba před realizací				pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	výstavba		regulační stanice		



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,

č.j.: 696/14 ze dne 23.7.2020

Podpis:

10



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

**PROJECT WORK s.r.o.**  
Panská 395  
74213 Studénka

Značka: 9773/V004157/2020/TA

Ostrava, dne: 3.3.2020

**Věc: Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina- Za Školou - III. etapa SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE  
SO 300 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPY SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**  
*Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení*  
*Investor: Město Nový Jičín*

K existenci sítí jsme se vyjádřili dne 15.5.2017 pod zn. 9773/V009987/2017/ZÁ a k žádosti o stanovisko k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí jsme vydali sdělení dne 5.12.2017 pod zn. 9773/V029095/2017/ZÁ a 15.1.2018 pod zn. 9773/032568/2017/ZÁ a k PD pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí jsme se vyjádřili dne 17.4.2018 pod zn. 9773/V010830/2018/ZÁ.

Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu dne 12.12.2018 pod č.j.: ÚPSŘ/83030/2018.

Dále bylo vydáno sdělení pod zn.: 9773/V028607/2019/TA ze dne 11.11.2019.

#### **Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší výstavbu IS pro zástavbu 24 rodinných domů na pozemcích parc.č. 1592/26, 1493/22, 1493/25, 1493/95, 1493/104, 1493/166, 1493/184 a 1493/186 v k.ú. Žilina u Nového Jičína. Předmětem této části projektové dokumentace je novostavba místní komunikace zahrnující rovněž chodníkové tělesa, parkovací plochy, zpevněné plochy veřejnou zeleň, zatrubnění příkopy a veřejné osvětlení.

#### **Stavební objekty:**

**SO 100 Komunikace**  
**SO 02 Splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace**  
**SO 03 Dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace**  
**SO 04 Vodovod**  
**SO 400 Veřejné osvětlení (povoleno v rámci ÚR)**  
**SO 07 Rezervní chráničky**  
**SO 300 Zatrubnění příkopy**

**Tato žádost řeší pouze stavební objekty SO 100 Komunikace, SO 300 Zatrubnění příkopy a SO 400 Veřejné osvětlení (povoleno v rámci ÚR).**

#### **SO 100 - KOMUNIKACE**

Příjezdová komunikace je dopravně napojena na stávající místní komunikaci ul. Beskydská ve správě investora. Veškeré komunikace dvoupruhové obousměrné, obrusný kryt z asfaltobetonu středního. Podél komunikací chodníková tělesa min. šířky 1,5 m, místy 1,85 m. Chodníková tělesa a zpevněné plochy ze zámkové dlažby, parkoviště s kolmým stáním a rozšířená plocha ve tvaru obratiště lemována zpevněnou plochou, která může do budoucna být využita jako odpočinková plocha s lavičkami, nebo plocha pro umístění kontejnerů pro tříděný odpad. Odvodnění bude řešeno prostřednictvím příčných a podélných sklonů do uličních vpustí.

#### **Parametry komunikací:**

větev "A" dl. 241,92 m, š. 6,0 m pl. 1 360 m<sup>2</sup>  
větev "B" dl. 207,06 m, š. 6,0 m pl. 1 398 m<sup>2</sup>  
větev "C" dl. 176,42 m, š. 5,5 m pl. 1 017 m<sup>2</sup>  
větev "D" dl. 128,48 m, š. 5,5 m pl. 745 m<sup>2</sup>

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205  
E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 4

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347





větev "E" dl. 88,56 m, š. 5,5 m pl. 525 m<sup>2</sup>

**Celková délka 842,44 m, celková plocha 5 045 m<sup>2</sup>**

Parametry chodníkových těles:

Část 1 dl. 247,63 m, š. 1,5 m pl. 373 m<sup>2</sup>

Část 2 dl. 378,39 m, š. 1,5 m pl. 545 m<sup>2</sup>

Část 3 dl. 176,42 m, š. 1,5 m pl. 273 m<sup>2</sup>

Část 4 dl. 11,52 m, š. 1,5 m pl. 19 m<sup>2</sup>

**Celková délka. 813,96 m, celková plocha 1 210 m<sup>2</sup>**

Parametry zpevněných ploch:

Parkoviště rozměr 29,55 x 4,5 m, plocha 133 m<sup>2</sup>

Zpevněná plocha rozměr tvar U - 7,5 x 10,0 x 7,5 m, š. 2,0 m plocha 42 m<sup>2</sup>

**Celková plocha 175 m<sup>2</sup>**

**Skladby:**

K1 – Komunikace:

asfaltový beton vrstva obrusná	50 mm
spojovací postřik emulzí	
asfaltový beton vrstva ložní	50 mm
spojovací postřik emulzí PSA	
asfaltový beton vrstva podkladní	90 mm
infiltrační postřik	
šterkodrt' fr. 32/63	200 mm
<u>šterkodrt' fr. 0/63</u>	<u>200 mm</u>
celkem	590 mm

-oprava aktivní zóny 150 mm

K2 - Chodníkové těleso:

dlažba	60 mm
lože (šterk 1/3 a 25)	30 mm
vibrovaný šterk	100 mm
<u>šterkopísek</u>	<u>150 mm</u>
celkem	340 mm

**SO 300 – ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPY:**

Zatrubnění příkopy je navrženo z důvodu rozšíření komunikace větve „F“ a je tvořeno stokou PVC KG DN 500 o délce 241,92 m. Ve vzdálenostech 50 m, příp. v lomových bodech jsou umístěny prefabrikované revizní betonové šachty DN1000 s poklapy pro zatěžovací třídu D400. Na vtoku do zatrubnění bude vybudován lapač splavenin, na výtoku bude proveden výustní objekt. V délce 5 m před vtokem a výtokem bude provedeno zpevnění břehů a dna dlažbou lomového kamene.

**SO 400 – VEŘEJNÉ OSVETLENÍ:**

V rámci stavby uvedeného objektu bude realizováno veřejné osvětlení o celkové délce 795,0 m a bude osazeno 27 ks sloupů VO.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby v k.ú. Žilina u Nového Jičína dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to vodovodem DN 100 PE a splaškovou kanalizací DN 250 PP a DN 300 PVC – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Stavbou přípojek inženýrských sítí k navrženému objektu a staveb souvisejících je nutné respektovat dotčené zařízení (uvedené výše) – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Nový Jičín tel.č.: 556 779 225, 556 779 221, příp. 556 779 250, středisko kanalizačních sítí Nový Jičín tel. č. 556 779 268. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

#### **Podmínky týkající se realizace stavby:**

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, viz níže.
- Křížení se zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů), kanalizačních šachet. U křížení v místě vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V místě křížení se zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme přípojky IS uložit do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (viz níže).
- Stavby pevných konstrukcí (včetně umístění stožárů VO, zařízení stavenišť, revizní šachty apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením

- záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby.
- V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomoci protlaku, požadujeme přesnou hloubku uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVaK Ostrava a.s. (kontakty viz výše), které je nutné přizvat také ke kontrole zápichové jámy před zpětným zásypem, pokud došlo během těchto prací k obnažení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. O provedených kontrolách bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předmětné stavby. Bez uvedených kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně uvedení stavby do trvalého provozu
  - Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklapy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
  - Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
  - V případě kolize s vodovodní, kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
  - Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
  - Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu [gis@smvak.cz](mailto:gis@smvak.cz).
  - **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
  - Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.


Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakreslení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Veškeré přílohy naleznete na stránkách [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz) – záložka Zákazníkům/Dokumenty ke stažení



- - - Čárkované provedení níže uvedených stylů čar znamená přibližnou přesnost určení polohy sítě.  
 - . - Čerchované provedení níže uvedených stylů čar znamená uložení v šachtě, v mostovce atp.  
 — Vodovod  
 — Vodovod provozovaný  
 —+— Kanalizace jednotná  
 —+— Kanalizace splašková  
 —+— Kanalizace dešťová  
 —+— Kanalizace tlaková  
 —+— Odlehčovací stoky  
 —+— Kanalizace jednotná provozovaná  
 —+— Kanalizace splašková provozovaná  
 —+— Kanalizace dešťová provozovaná  
 — Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozován SmVaK  
 — Elektro kabel

Orientační zakres sítě  
SmVaK Ostrava a.s.

Kat. území  
Žilina u Nového Jičína

Tisk dne: 2/10/2020

Číslo vyjádření: 004157 / 2020

Měřítko: 1:1500

0 m 50

**SmVaK**  
 Severomoravské vodovody  
 a kanalizace Ostrava a.s.

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j.: 696/14 ze dne 23. 7. 2020

Podpis:

10



**Technické služby města Nového Jičína,  
příspěvková organizace**

**Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, CZ**

tel.: 556764830, fax.: 556764840, e-mail: sekretariat@ts.novyjicin-town.cz

Příspěvková organizace byla zřízena zastupitelstvem města Nového Jičína usnesením č. 17/20/2009, ze dne 10.9.2009.

Vaše č.j. 27.11. 2019

Naše č.j. /19/ Sta

**Věc: VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ – ZAŘÍZENÍ  
AKCE : (místo staveniště – trasy):**

**„Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina - Za Školou – III. etapa.“**

Při realizaci výše uvedené stavby ~~n e d o j d e~~ - d o j d e ke styku (souběhu-křížování) s podzemním zařízením V.O.

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřipustné.

**Ochranné pásmo : 1 m**

V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky
- provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení)
- provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklizení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

**Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:**

- požádá o vytýčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
- vytýčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
- započítí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
- seznámí (prokazatelně) patřičné pracovníky s polohou vedení
- v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
- upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
- průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
- vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
- poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor

**Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání**

Převzal: Zasláno – e-mailem

Tomáš Till

Technické služby města Nového Jičína,  
příspěvková organizace  
Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín  
IČ: 00417688 DIČ: CZ00417688

V Novém Jičíně dne: 02. 12. 2019

Stašek Petr  
vedoucí stř. VO