

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“, zahájené uveřejněním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-007933 a na profilu zadavatele dne 05.03.2021

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Slepý rozpočet „SO 01-05 - Nové oplocení, opěrné zdi“, položka č. 1 a 2:

1	132201110R 00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	31,92000	0,00
---	------------------	---	----	----------	------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

1,00*1,05*133				139,65000	
2	132201119R 00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	31,92000	0,00
1,00*1,05*133				139,65000	

V řádku výkazu výměr je uvedeno množství 139,65 m3. Ve sloupci „Množství“ je ale uvedeno množství 31,92 m3. Toto množství tedy nekoresponduje s výpočtem v řádku výkazu výměr. Prosíme o vysvětlení výpočtu množství, o informaci, jakou konkrétní činnost tato položka zastupuje, a o případnou úpravu rozpočtu.

Odpověď č. 1

Správný je údaj ve sloupci „Množství“ - $0,60 \times 0,40 \times 133 = 31,92 \text{ m}^3$, výměra se nemění, jedná se o výkop pro montáž drenáží podél opěrné stěny. Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům opravený výkaz výměr 105-SO 01-05 Nové oplocení, opěrné zdi.

Otázka č. 2

Slepý rozpočet „SO 01-05 - Nové oplocení, opěrné zdi“, položka č. 5:

5	133301101R 00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	8,80000	0,00
---	------------------	--	----	---------	------

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.

0,40*0,40*1,00*55				8,80000	
-------------------	--	--	--	---------	--

Předpokládáme, že se jedná o výkop pro osazení plotových sloupků. Výměra 8,8 m3 není zohledněna v dalších úkonech spojených s nakládáním se zeminou, jako jsou nakládání, odvozy, skládkovné atd. Prosíme o opravu rozpočtů.

Odpověď č. 2

Výměra 8,8 m3 je zohledněna v dalších úkonech spojených s nakládáním se zeminou, jako jsou nakládání, odvozy, skládkovné atd., neboť je již vložena do položek č. 6, 10, 12 daného rozpočtu. Nedochozí tedy k opravě rozpočtu.

Otázka č. 3

Slepý rozpočet „SO 02-01 - Zpevněné plochy“, položka č. 28:

Prosíme o bližší specifikaci závor (způsob ovládní, bezpečnostní prvky, bude ovládní externí, nebo dodávka včetně přístupového systému, možno zkombinovat i s přístupovým systémem do budovy, kolik čipů, jak bude systém spravován, atd.).

Odpověď č. 3

Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům doplněnou SO 02 technickou zprávu, v níž je v bodě 3.11 uvedena specifikace silniční vjezdové závory.

Otázka č. 4

Slepý rozpočet „SO 02-01 - Zpevněné plochy“:

V rozpočtu chybí položky pro zhotovení betonového základu závor (zemní práce i samotný základ). Prosíme o doplnění do slepého rozpočtu.

Odpověď č. 4

Ne, v rozpočtu nechybí položky pro zhotovení betonového základu závor. V ceně dodávky a montáže je započítán i základ pro osazení a kotvení, neboť každý dodavatel závor to řeší po svém.

Otázka č. 5

Ve výkresu C2 Koordinační situace ani ve výkresech elektroinstalací není zakresleno slaboproudé ani silnoproudé vedení k závorám na parkovišti. Ze slepých rozpočtů není patrné, jestli tam toto vedení je zohledněno.

Prosíme o prověření. V případě, že příklady v rozpočtech jsou, prosíme o informaci, o které položky se jedná. V případě, že v rozpočtech nejsou, prosíme o doplnění.

Odpověď č. 5

Zadavatel přílohou č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům opravený výkres D144-93 Rozvaděč RSP a přílohou č. 4 nový výkres D144-100 Závory. Rozpočet zůstává nezměněn.

Otázka č. 6

Slepý rozpočet „SO 01-01 - Stavební úpravy objektu-upr.4“, položky č. 143 až 145:

143	767995101R 00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	81,45000	0,00
144	767995104R 00	Výroba a montáž atypických	kg	731,14000	0,00

			kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg			
145	767999101R 00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	731,14000	0,00	

Prosíme o rozklíčování těchto položek. Co je přesně předmětem těchto položek?

Odpověď č. 6

Zadavatel přílohou č. 5 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům opravený resp. doplněný výkaz výměr 101 SO01-01 Stavební úpravy objektu o předmět pol. č. 143 - 145.

Otázka č. 7

Slepý rozpočet „SO 01-01 - Stavební úpravy objektu-upr.4“, položky č. 162:

162	766629215U 00	Přípl okno ostění rov spára-45mm	m	940,16000	0,00	
		3,35*2*10		67,00000		
		2,2*2*1		4,40000		
		4,09*2*7		57,26000		
		3,95*2*39		308,10000		
		4,70*2*39		366,60000		
		1,80*2*6		21,60000		
		3,60*2*16		115,20000		

Prosíme o popis řešení úpravy spáry.

Odpověď č. 7

Položkou je myšlena páska pro styk okna s ostěním:

- *Zvýšená odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- * Jedná páska s perlínkou pro interiér a exteriér
- * Pásky kryjí montážní pěnu a zajišťují její ideální vlastnosti dlouhodobě
- * Snadné připojení na zdivo pomocí perlínky a malty
- * Aplikační teplota od + 5 do 45 stupňů celsia
- * Vhodné do rekonstrukcí a nerovných otvorů

Otázka č. 8

Slepý rozpočet „SO 01-01 - Stavební úpravy objektu-upr.4“, položky č. 204 a 205:

204	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x				
-----	--------------	---	--	--	--	--

email,

4,70*0,35*117
4,80*0,35*40
4,90*0,35*48
5,60*0,35*5
4,00*0,35*39
205

783226100R00

Nátěry
kov.stavebních
doplňk.konstrukcí
syntetické základní,

O nátěry jakých konstrukcí přesně se jedná?

Odpověď č. 8

Jedná se o nátěry zárubní.

Otázka č. 9

Slepý rozpočet „SO-04 - Vedlejší a ostatní náklady-upr2“, položka č. 2:

Odvozy a uložení vybouraných hmot by měly být v samostatných položkách slepého rozpočtu. Jaké vybourané hmoty by měly být v této položce?

2	110001002	Provoz zařízení staveniště	kompl.	1,00000	0,00
---	-----------	----------------------------------	--------	---------	------

Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

Odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku vč. úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci. Odvoz odpadů stejně jako dovoz materiálu na stavbu bude probíhat průběžně, bez skladování v místě realizace díla.

Odpověď č. 9

V této položce by měly být vybourané hmoty a suti související s provozem zařízení staveniště.

Otázka č. 10

Slepý rozpočet „SO-04 - Vedlejší a ostatní náklady-upr2“, položky č. 5 a 10:

5	110001003	Dočasná b dopravní opatření	kompl.	1,00000	0,00
---	-----------	--------------------------------------	--------	---------	------

Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného.

Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, premisťování a následné odstranění.

Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).

10	110001003g	Užívání veřejných ploch a prostranství vč. vyřízení,	kompl.	1,00000	0,00
----	------------	--	--------	---------	------

a poplatku
za zábor

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související.
Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezavazuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

Tyto položky se částečně dublují. Prosíme o úpravu.

Odpověď č. 10

Ano, máte pravdu, zadavatel přílohou č. 6 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům opravený výkaz výměr SO-04 – Vedlejší a ostatní náklady.

Otázka č. 11

Slepý rozpočet „SO-04 - Vedlejší a ostatní náklady-upr2“, položky č. 6 a 13:

6	110001003c	Kompletační	kompl.	1,00000	0,00
		činnost			

Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).

Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.

Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.

Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

" 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace

" 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách

" 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

" 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce

" 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu

" 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č.22/1997 Sb. - prohlášení o shodě

" 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

" 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu

" fotodokumentace prováděných prací na CD.

" 2 kopie stavebního deníku (případně deníků)

Kolaudace

a) Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona.

b) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

13	110001003j	Dokumentace skutečného provedení v počtu a, formátech dle SOD	kompl.	1,00000	0,00
----	------------	---	--------	---------	------

Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.

Tyto položky se částečně dublují. Prosíme o úpravu.

Odpověď č. 11

Ano, máte pravdu. Vyhotovení dokumentace skuteč. provedení je z položky č. 6 odstraněno a zůstává jen v položce č. 13. Zadavatel přílohou č. 6 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům opravený výkaz výměr SO-04 – Vedlejší a ostatní náklady.

Otázka č. 12

Slepý rozpočet „SO-04 - Vedlejší a ostatní náklady-upr2“, položky č. 6:

Tato položka má obsahovat „Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu)“

Prosíme o jmenovitý seznam nezbytných podkladů a dokladů.

Odpověď č. 12

Seznam nezbytných podkladů a dokladů plyne z platné legislativy - příloha č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb.

Otázka č. 13

Slepý rozpočet „SO-04 - Vedlejší a ostatní náklady-upr2“, položky č. 6:

Tato položka má obsahovat: „2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu“. Prosíme o jmenovitý seznam nezbytných podkladů a dokladů.

Odpověď č. 13

Seznam nezbytných podkladů a dokladů plyne z platné legislativy - příloha č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb.

Otázka č. 14

Prosíme o doplnění podkladů pro zhotovení kuchyňských linek (schémata linek, požadavky na materiálové provedení).

Odpověď č. 14

Zadavatel poskytnul dodavatelům výkres D1.1-65 Kuchyňské linky s potřebnou specifikací v rámci vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 22.03.2021 jako přílohu č. 2 k vysvětlení ZD č. 3.

Otázka č. 15

V soupisu prací a dodávek pro objekt SO 01-01-Stavební úpravy objektu – upr. 4 jsou položky p. č. 8 a 9

8	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	16 782,63000		0,00
		Úprava okenních otvorů po odejmutí parapetních panelů				
		1447,02		1		
		1115,70		1		
		358,11		3 58,11000		
		13863,80		13		
9	767999101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	16 782,63000		0,00
		Úprava okenních otvorů po odejmutí parapetních panelů				
		1447,02		1		
		1115,70		1		
		358,11		3 58,11000		
		13863,80		13		

Podle našeho názoru jsou tyto položky v soupisu duplicitní. Stejná záležitost se týká i položek p. č. 144 a 145.

Žádáme zadavatele o kontrolu a následně o úpravu soupisu prací, a to buď zrušením jedné z uvedených položek, nebo o rozdělení položek na „výrobu (dodávku) atypických doplňků“ a „montáž atypických doplňků“.

Odpověď č. 15

Nejedná se o duplicitu, jedna položka zahrnuje výrobu prvků včetně materiálu a druhá položka zahrnuje montáž na stavbě včetně kotvení.

Otázka č. 16

V soupisu prací a dodávek pro objekt SO 01-01-Stavební úpravy objektu – upr. 4 jsou položky p. č. 72 a 73

72	00190	D+M Kuchyňské linky - délka 3330 mm, vč.dřezu,varné desky,digestoře, myčky	ks	24,00000
		6*4		24,00000
73	00191	D+M Kuchyňské linky - délka 2930 mm, vč.dřezu,varné desky,digestoře, myčky	ks	15,00000

V dokumentaci pro objekt SO 01 jsme nenašli bližší specifikaci kuchyňských linek včetně spotřebičů. Bez této bližší specifikace není možné objektivní ocenění předmětných položek.

Žádáme zadavatele o doplnění PD o bližší specifikaci kuchyňských linek včetně specifikace požadovaných spotřebičů.

Odpověď č. 16

Viz odpověď č. 14 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 17

V soupisu prací a dodávek pro objekt SO 01-01-Stavební úpravy objektu – upr. 4 jsou položky p. č. 184 a 203, kde jsou popsány rozměry dlažby a obkladů.

184	59764205	dlažba keramická š = 450 mm; l = 450 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	1 111,38370
203	59781530	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; lesk	m2	1 102,85700

V technické zprávě na str. 25 se ale uvádí, že rozměry dlaždic jsou 600x600, tl. 10 mm.

Co se týká obkladů, tak v technické zprávě na str. 32 se uvádí, že obklady budou dvou druhů s různou mírou nasákavosti, a tloušťky 10 mm.

Ve výkazu keramických obkladů č. výkresu D1.1-61 se uvádí, že rozměry obkladů budou 600x200x10mm, povrch bude matný.

Žádáme zadavatele o sdělení, v jakých rozměrech mají být dlažby a obklady dodány.

U obkladů, jelikož se jedná o dva různé druhy obkladů s různými vlastnostmi, žádáme o rozdělení položky a s určením množství jednotlivých druhů obkladů.

Odpověď č. 17

Obklady budou dle výše uvedeného soupisu prací. Zadavatel přílohou č. 7 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům opravený výkres D1.1-61 Výkaz keramických obkladů.

Dlažby budou dle výše uvedeného soupisu prací. Zadavatel přílohou č. 8 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům opravenou technickou zprávu D1.1 Architektonicko-stavební řešení.

Otázka č. 18

V soupisu prací a dodávek pro objekt SO 02-01-Zpevněné plochy je položka p. č. 28

28	767 - 001	Automatická silniční vjezdová závora - D+M	ks	2,00000
----	-----------	--	----	---------

V dokumentaci jsme nenašli bližší specifikaci silniční vjezdové závory. Bez bližší specifikace vjezdové závory není možné její objektivní ocenění.

Žádáme zadavatele o doplnění PD o bližší specifikaci silniční vjezdové závory.

V případě že není možná její bližší specifikace, tak žádáme o stanovení tzv. „řízené ceny“ shodné pro všechny účastníky veřejné zakázky.

Odpověď č. 18

Viz odpověď č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 19

V soupisu prací a dodávek pro objekt SO 01-03-Přístavba ocelového schodiště jsme nenašli samostatné položky pro ocenění dodávky a montáže schodišťových stupňů. Zároveň jsme v dokumentaci, tj. v TZ a na výkrese č. D1.1-33 Přístavba ocelového schodiště nenašli bližší specifikaci materiálů schodišťových stupňů.

Žádáme zadavatele o sdělení, ve kterých položkách je dodávka a montáž schodišťových stupňů zahrnuta. V případě že položky nejsou v soupisu prací zahrnuty, žádáme o jejich doplnění.

Zároveň žádáme o bližší specifikaci materiálů schodišťového stupně.

Odpověď č. 19

Montáž schodišťových stupňů je zahrnuta v položce 43 – D+M v rozpočtu 103-SO 01-03. Informace o specifikaci materiálu schodišťového stupně se nachází na výkrese č. D1.2-02 - OCELOVÁ KCE – SCHODIŠTĚ.

Otázka č. 20

V zadávacím výkazu výměr „Elektroinstalace NN“ je v části materiálové u pol. č. 39 zřejmě chyba v počtu spojovacího materiálu MARS. Počet kusů je uveden 9,4 a ve skutečnosti má být 940 ks.

110	34 200295	KR.KP 67/1	0,00	52,00	KS	0,00	15%
117	35 200295	KR.KP 67/1	0,00	6,00	KS	0,00	15%
118	36 200295	KR.KP 67/1	0,00	48,00	KS	0,00	15%
119	37 200404	KR.KO 97/5	0,00	273,00	KS	0,00	15%
120	38 230016	NOSNIK 125	0,00	470,00	Ks	0,00	15%
	39 230020	SPOJOVACI MATERIAL MARS	0,00	9,40	KS	0,00	15%
121							
122	40 230021	SPOJKA 100	0,00	470,00	Ks	0,00	15%
123	41 230045	VIKO ZLABU 125	0,00	235,00	Ks	0,00	15%
124	42 230049	ZLAB MARS 125/100	0,00	235,00	Ks	0,00	15%
	O 43 300025	SVÍTIDLO-,LED přisazené 27W, sklo triplex opál mat,IP43,4000K. Ra80, kruhové	0,00	351,00	KS	0,00	15%
125							
	O 44 300025	SVÍTIDLO-,LED , 2x9W, sklo triplex opál	0,00	78,00	KS	0,00	15%

Žádáme zadavatele o prověření této skutečnosti a o případnou úpravu položky v zadávacím výkazu výměr.

Odpověď č. 20

Tato položka se prodává jen jako balení po 100 ks. Je to tedy 9,4 ks balení. Výkaz výměr zůstává nezměněn.

Otázka č. 21

SO 01

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1-D.1.4.2 - ZDRAVOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ

141 - Zdravotně technické instalace

V zadávacím výkazu výměr chybí položka pro ocenění nástěnné baterie pro výlevku pol. č. 108 dle výkresu *D.1.4.1-411- Schéma vody II..pdf*

Žádáme zadavatele o doplnění této chybějící položky do zadávacího výkazu výměr.

Odpověď č. 21

Zadavatel přílohou č. 9 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům opravený resp. doplněný výkaz výměr „141 - Zdravotně technické instalace“, o položku č. 112 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300mm – pro výlevku.

Otázka č. 22

SO 01

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1-D.1.4.2 - ZDRAVOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ_VV_ 142 - Vytápění

V zadávacím výkazu výměr se nám položky č. 51 a 52 jeví jako duplicitní.

D 734		Ústřední vytápění - armatury			
50	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	78,000
51	M	55129231	Armatura připojovací radiátorová HM pro trubková otopná tělesa včetně termostatické hlavice , prov.chrom (Z-D026)	kus	39,000
52	M	551292311	Armatura připojovací radiátorová HM pro trubková otopná tělesa včetně termostatické hlavice , prov.chrom (Z-D026)	kus	39,000

Žádáme zadavatele o kontrolu těchto položek. V případě duplicity žádáme o vyjmutí jedné z výše uvedených položek ze zadávacího výkazu výměr a snížení počtu kusů za montáž v pol. č. 50.

Odpověď č. 22

Ne, nejedená se o duplicitu položek. Zadavatel přílohou č. 10 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům opravený výkaz výměr „142 – Vytápění“, kde došlo k úpravě popisu jedné položky - označuje krytku připojovací armatury.

Otázka č. 23

SO 01

Rozpočet 101- SO 01-01 - Stavební úpravy objektu-slepý, položky 8, 9 jsou identické.

8	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	16 782,63000	0,00	0,00
Úprava okenních otvorů po odejmutí parapetních panelů 1447,02 1 447,02000 1115,70 1 115,70000 356,11 356,11000 13863,80 13 863,80000						
9	767999101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	16 782,63000	0,00	0,00

Žádáme zadavatele o kontrolu těchto položek a případnou opravu množství.

Odpověď č. 23

Viz odpověď č. 15 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 24

Ve všech zadávacích výkazech výměr elektroinstalací jsou zamknuté některé buňky, i když jsou vyznačené oranžovým podkladem, které dle instrukce mají být přístupné. Jedná se o záložku „Rekapitulace“ a v záložce „Položky“ to je buňka „Prořez“. Žádáme zadavatele o zaslání upravených výkazů.

139						0,00
140						
141		Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%	Základ 0%	
142	Prořez (5,00%):		0			
143						
144		Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%	Základ 0%	
145	Cena za materiály celkem:		0,00			
146						

	A	B	C	D	E
1		Rekapitulace			
2					
3	Kap. popis položky		Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
4	A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
5	1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	0,00			0,00
6	2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	0,00			0,00
7	3 Podružný materiál	0,00			0,00
8	4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00			0,00
9	5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	0,00			0,00
10	6 Podružný materiál	0,00			0,00
11	7 Přesun dodávek	0,00			0,00
12	CELKEM URN	0,00			0,00
13					
14	B. HZS				
15	8 Hodinová zúčtovací sazba	0,00			0,00
16	CELKEM HZS	0,00			0,00
17					
18	C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ				
19	9 Dodávka zařízení (specifikace)	0,00			0,00
20	10 Doprava dodávek	0,00			0,00
21	CELKEM DODÁVKA	0,00			0,00
22					
23	D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
24	11 Doprava	0,00			0,00
25	CELKEM VRN	0,00			0,00
26					
27	REKAPITULACE CELKEM	0,00			0,00
28					
29					
30					Základ 15%
31	CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:				0,00
32	hodnoty DPH:				0,00
33	náklady včetně DPH:				0,00
34					
35					
36	DOSADIT CENU V KČ				
37	DOPOČTENO AUTOMATICKY				
38					
39					

Odpověď č. 24

Zadavatel přílohou č. 11 – 17 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům upravené výkazy elektroinstalací (151, 152, 153, 154, 155, 307, 309). Buňky pro přístup byly odemčeny.

Otázka č. 25

SO 01 - D.1.4 Technika prostředí staveb - D.1.4.1-D.1.4.2 - ZDRAVOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ – VYTÁPENÍ:

V zadávací projektové dokumentaci chybí technická zpráva. Žádáme zadavatele o poskytnutí chybějící technické zprávy.

Odpověď č. 25

Zadavatel poskytl dodavatelům technickou zprávu ústředního topení vč. přílohy č. 1 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 22.03.2021 jako přílohu č. 4 k vysvětlení ZD č. 3.

Otázka č. 26

V zadávacím výkazu výměr „142 – Vytápění“ chybí položky pro ocenění:

- Automatické doplňovací zařízení (např. FILL CONTROL)
- Změkčovací zařízení (např. FILL SOFT I)

uvedené na výkrese „308_BD Nový Jičín_Vytápění_Schéma zapojení zdroje“

Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek do uvedeného výkazu výměr.

Odpověď č. 26

Zadavatel přílohou č. 10 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům opravený výkaz výměr „142 – Vytápění“, kde byly doplněny pol. č. 24 Automatické doplňovací zařízení a č. 25 Změkčovací zařízení.

Otázka č. 27

Rozpočet 101- SO 01-01 - Stavební úpravy objektu-slepý, položky č. 72, 73 – D+M Kuchyňské linky.

Pro nacenění těchto výrobků schází jejich specifikace. Žádáme zadavatele o poskytnutí specifikací kuchyňských linek.

Odpověď č. 27

Viz odpověď č. 14 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 28

Ve výkaze výměr 101-SO 01-01 Stavební úpravy objektu-slepý se nachází položky č. 8 „Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg“ s výměrou „16782,63kg“

A následně položka č. 9 „Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg“ s výměrou také „16782,63kg“. Nejedná se tedy o duplicitní položku? Podrobný výkaz u těchto položek je také totožný.

Odpověď č. 28

Viz odpověď č. 15 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Na základě ustanovení § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a oznamuje změnu termínu **z původního 12.04.2021, do 10:00 hod na 26.04.2021, do 10:00 hod.**

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města