stavba: **"Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"**

Změnový list č. 1

Identifikační údaje			
Objednat	**Beskydské divadlo Nový Jičín. přísp. organizace**		
Zhotovitel	**ELSPET s.r.o.**		
SoD č.	V2020-xxx/BD	Cena díla (bez DPH):	14 388 088,88 Kč

Oddíly změnových rozpočtů

Číslo	Název oddílu změnového rozpočtu	Celkem bez DPH	DPH 21%	**Cena celkem s DPH**
TZL1	Izolace střechy	151 012,79 Kč	31 712,69 Kč	**182 725,48 Kč**
TZL2	Likvidace odpadu	3 830,80 Kč	804,47 Kč	**4 635,27 Kč**
TZL3	Reprofilace a injektáže	154 140,51 Kč	32 369,51 Kč	**186 510,02 Kč**
TZL4	Příprava a zkoušky akreditovanou zkušebnou	52 030,00 Kč	10 926,30 Kč	**62 956,30 Kč**
TZL5	Al výplně otvorů	998 437,94 Kč	209 671,97 Kč	**1 208 109,91 Kč**
TZL6	Obnova ochranného nátěru „Velký sál" BD vč. kompl. v	69 000,00 Kč	14 490,00 Kč	**83 490,00 Kč**
	Celková cena změny (připočet)	**1 428 452,04 Kč**	**299 974,93 Kč**	**1 728 426,97 Kč**

Změna ceny díla

Číslo	Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
	SOD	14 388 088,88 Kč	3 021 498,66 Kč	**17 409 587,54 Kč**
	TZL1-6	1 428 452,04 Kč	299 974,93 Kč	**1 728 426,97 Kč**
	Aktuální cena díla (stavební práce)	**15 816 540,92 Kč**	**3 321 473,59 Kč**	**19 138 014,51 Kč**

Datum Za zhotovitele (razítko, podpis)	Datum Za objednatele (razítko, podpis)
Mgr. Stanislav Malant Generální dodavatel	

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.
Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

Název změnového rozpočtu:

Izolace střechy

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
	413231211	Zazdívka otvorů průřezu do 0,02 m2	ks	24,000	189,00	4 536,00 Kč
		24*150x150 (otvor)				
	783823143	Penetrační silikátový nátěr lícového zdiva	m2	60,834	46,10	2 804,45 Kč
	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (dle ÚRS 197 Kč bez dph)	m2	60,834	157,60	9 587,44 Kč
	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	t	2,850	500,00	1 425,00 Kč
	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	163,340	110,00	17 967,40 Kč
	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo	m2	187,841	261,00	49 026,50 Kč
	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový (3 %)	m3	5,750	3 870,00	22 252,50 Kč
13	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	85,000	16,70	1 419,50 Kč
	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený	m2	85,000	49,20	4 182,00 Kč
	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně (dle ÚRS 214Kč bez dph)	m2	85,000	171,20	14 552,00 Kč
6	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým	m2	85,000	185,00	15 725,00 Kč
19	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty	m2	52,000	55,00	2 860,00 Kč
23	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	85,000	55,00	4 675,00 Kč
	Celková cena (připočet/odečet)					**151 012,79 Kč**

Likvidace odpadu

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
2	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 (dle ÚRS 2021/08 3050kč / t)	t	1,57	2 440,00	3 830,80 Kč
Celková cena (připočet/odečet)						**3 830,80 Kč**

REPROFILACE A INJEKTÁŽE

Položky změnového rozpočtu

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
VCP						
1	985 31-1113	Reprofilace sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn tl. přes 20 do 30 mm (dle ÚRS I 2019 - 2340,0 kč bez dph)	m2	10,00	1 872,00	18 720,00 Kč
		Uvedená cena snížena koeficientem 0.8				
## ##	R	Příplatek k silové injektáži trhlin za hmotu	m	100,00	1 230,00	123 000,00 Kč
	Nová položka	*Injektáž nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání, Injektážní epoxidovou hmotou, tl. Konstrukce přes 200mm do 300mm*				
3	02910	Ostatní požadavky - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	3,00	3 635,00	10 905,00 Kč
4	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	168,39	3,50	589,37 Kč
5	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	168,39	5,50	926,15 Kč
	Celková cena (připočet/odečet)					**154 140,51 Kč**

PŘÍPRAVA A ZKOUŠKY AKREDITOVANOU ZKUŠEBNOU

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena/mj	Cena celkem
1		Příprava podkladu pro od	ks	41	210	8 610,00 Kč
2		Zkoušení konstrukcí akreditovanou zkušebnou - odtrhv	ks	21,00	930,00	19 530,00 Kč
3		Zkoušení konstrukcí akreditovanou zkušebnou - Schmidt	ks	41,00	430,00	17 630,00 Kč
4	02851	PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,00	2 625,00	2 625,00 Kč
5	02910	OSTATNI POZADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÉ	KPL	1,00	3 635,00	3 635,00 Kč
		Celková cena (připočet/odečet)				**52 030,00 Kč**

Položkový rozpočet

TZL 5

Stavba :	2021/06/10 Beskydské divadlo Nový Jičín,p.o	Rozpočet: 4	
Objekt :	SO01 Al výplně otvorů		Al výplně otvorů var.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	43,37	460,00	19 951,76
		uvažováno šíře ostění 300 mm:(1,508+1,508*2)*0,30		1,36		
		(1,208+1,808*2)*0,30		1,45		
		(1,258+2,758*2)*0,30*9		18,29		
		(1,508+2,758*2)*0,30		2,11		
		(1,208+2,758*2)*0,30		2,02		
		(1,208+2,758*2)*0,30*9		18,15		
	Celkem za	***61 Úpravy povrchů vnitřní***				**19 951,76**
Díl:	**62**	**Upravy povrchů vnější**				
2	622311153RT3	Zateplení ostění, EPS F tl. 20 mm s omítkou 3,2	m2	43,37	1 217,00	52 785,43
		uvažováno šíře ostění 300 mm:(1,508+1,508*2)*0,30		1,36		
		(1,208+1,808*2)*0,30		1,45		
		(1,258+2,758*2)*0,30*9		18,29		
		(1,508+2,758*2)*0,30		2,11		
		(1,208+2,758*2)*0,30		2,02		
		(1,208+2,758*2)*0,30*9		18,15		
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**52 785,43**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
3	R96.01	Vybourání stávajících oken s křídly	m2	73,16	290,00	21 216,37
		1,508*1,508		2,27		
		1,208*1,808		2,18		
		1,258*2,758*9		31,23		
		1,508*2,758		4,16		
		1,208*2,758		3,33		
		1,208*2,758*9		29,99		
4	R96.02	Vybourání obvodových ocelových rámů	m2	73,16	337,00	24 654,89
		1,508*1,508		2,27		
		1,208*1,808		2,18		
		1,258*2,758*9		31,23		

Vyčištění

Položky změnového rozpočtu:

Č.pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena/mj	Cena celkem
1	R-95200	Vyčištění, malířské práce, natěračské práce Položka obsahuje : 1. Přípravné práce demontáž ochranných klecí tahové stěny očista stěny - ometení, vysátí (suchá cesta) odmaštění části prvků tahové stěny aplikace odmašťovacího prostředku - sanačního (mokrá cesta) očista stěny - (mokrá cesta) odsátí znečištěného - kontaminovaného spadu 2. Hlavní práce penetrace podkladu nástřik stěny ochranným nátěrem 3. Dokončovací práce opětovná montáž ochranných klecí tahové stěny aplikace maziva na části prvků tahové stěny, úklid 4. Očista, úklid, sanace „Velký sál" BD očista stěn a svislých konstrukcí velkého sálu - ometení, vysátí (suchá cesta) očista konopných lan jako součást tahové stěny - vysátí (suchá cesta) očista vodorovných konstrukcí - ometení, vysátí (suchá cesta) očista podlahy hl. jeviště - ometení, vysátí (suchá cesta) příprava podkl. podlahy jeviště na obnovení nátěru (přebroušení, odmaštění) opatření podlahy hl. jeviště ochranným nátěrem dle	ks	1	69000	69 000,00 Kč
		Celková cena (připočet/odečet)				**69 000,00 Kč**