


UPOZORNĚNÍ

PLOTOVÉ DÍLY MUSÍ BÝT OSAZENY OSTNY (DRÁTY) DOLŮ.



LEGENDA TYPIZOVANÉHO OPLOCENÍ

- 1 - BET.PATKA 300/300/800mm (KOTVENÍ SLOUPU 600mm)
- 2 - TYPIZOVANÝ OCELOVÝ SLOUP OPLOCENÍ min 60/40/3mm v=1m nad terénem (PRO TYPIZOVANÉ RÁMOVÉ OPLOCENÍ)
- 3 - TYPIZOVANÝ OCELOVÝ RÁM OPLOCENÍ v=1m (PRO TYPIZOVANÉ RÁMOVÉ OPLOCENÍ)

POZNÁMKA

VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY. TYPIZOVANÉ RÁMOVÉ OPLOCENÍ BUDE PROVEDENO VČ.POLYSTER.NÁSTŘIKU - ODSŤÍN TMAVĚ ZELENÁ. SPOJE MEZI SLOUPY A ZTUŽENÍM BUDOU ŠROUBOVÉ. VÝŠKOVÉ KÓTY NEJSOU V SOULADU S VÝŠKOVÝM UMÍSTĚNÍM HŘIŠTĚ A VE SCHÉMATU OPLOCENÍ NEJSOU PODROBNĚ ZAKRESLENY VÝŠKOVÉ NEROVNOST TERÉNU. RÁMY TYPIZ. OPLOCENÍ MUSÍ BÝT UCHYCENY V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI SLOUPŮ, OPLOCENÍ NUTNO PROVÁDĚT PRŮBĚŽNĚ TZN.POSTUPNÉ OSAZOVÁNÍ SLOUPU A RÁMU V ŘADĚ ZA SEBOU - NUTNÁ PŘESNOST OSAZENÍ RÁMŮ. ÚDAJE ROZTEČÍ JSOU INFORMATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY ZHOTOVITELEM PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY (NA ZÁKLADĚ POUŽITÉHO SYSTÉMU).

PARÉ ČÍSLO:		AUTORIZACE:		<div>Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce SPECIALIZACE V OBOŘU SPORTOVNÍCH STAVEB</div> <div>Jan Dudr - PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ Osvoboditelů 3778 760 01 ZLÍN</div> <div>jan.dudr@centrum.cz, tel.606720364</div> <div>www.projektovani-sportovist.cz</div> <div>Projektování víceúčelových hřišť, dětských hřišť, sportovních areálů a školních sportovišť, fotbalových a baseballových hřišť, atletických areálů, tenisových a beachvolejbalových kurtů, minigolfu, miniaturgolfu a adventuregolfu, pétanque, um.osvětlení a závlah sportovišť, odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních posilovacích center, tribun, šaten a hygienických zázemí, sportovně-rekreačních areálů, sport.podlah a vybavení tělocvičen a sport.hal, venkovních učeben</div>	
KRAJ:		MORAVSKOSLEZSKÝ			
MÍSTO STAVBY:		NOVÝ JIČÍN			
INVESTOR:		ZŠ a MŠ NOVÝ JIČÍN, Jubilejní 3, p.o. Jubilejní 484/3 741 01 NOVÝ JIČÍN		PROFESE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
				VYPRACOVAL:	JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz
NÁZEV STAVBY: Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - NOVÝ JIČÍN				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE:	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
				HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
STAVEBNÍ OBJEKTY:		MĚŘÍTKO: 1:200		KÓD PROJEKTU:	14/2020
DSO 02-2				STUPEŇ:	DUR+DSP+DPS
NÁZEV VÝKRESU:				DATUM:	01/2021
SCHÉMA OPLOCENÍ				Č.VÝKRESU:	D.1.2-2-2c ZM Č.: