

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Obvodový plášť průčelí pórobetonový tl.300 mm spínaný z parapetního panelu a dvou meziokenních pilířků.
Obvodový plášť štítů je sendvičový tl.300 mm (150 mm vnitřní ŽB vrstva, 80 mm polystyrénová izolace, 70 mm vnější ŽB vrstva včetně fasády)

Bourané, demontované konstrukce

SKLADBA (S2) STĚNA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ

- brizolitová omítka tl. 20 mm
- struskobetonový blokopanel tl. 300 mm
- vápenná omítka tl. 10 mm

SKLADBA (S3) STĚNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

- brizolitová omítka tl. 20 mm
- struskobetonový blokopanel tl. 300 mm
- vápenná omítka tl. 10 mm

SKLADBA (S4) STĚNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

- obklad stěny laminátovými vlnitými šablonami na dřev. latích
- brizolitová omítka tl. 20 mm
- struskobetonový blokopanel tl. 300 mm
- vápenná omítka tl. 10 mm

LEGENDA:

(O6) Ocelové zdvojené okno kyvné 900/600 mm, zasklené čirým sklem - demontáž vč. venkovního parapetu

(D4) Ocelové jednokřídlové plné dvouplášťové dveře na střechu rozměru 930/1890 mm - demontáž křídla, ocelový rám ponechat

Akce :
REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU
Jičínská 275, Nový Jičín
na pozemku parc. č. 445/10 v k.ú. Loučka u Nového Jičína

JANŮ
PROJEKCE A DODAVATELSTVÍ STAVEB
Ing. Mojmír Janů
741 01 Nový Jičín, U Zahrad 531
Tel.mob.: 606 905 005
IČO : 43629636

Výkres :
Řez B-B - stávající stav

Datum :	prosinec 2020
Stupeň :	DPS
Číslo zakázky :	
Měřítko :	1 : 100
Čís. výkr. :	D.1.1b 06

Hlavní projektant : Ing. Mojmír Janů
Vypracoval : Ing. Mojmír Janů
Investor : Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín