

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Obvodový plášť průčelí pórobetonový tl.300 mm spínaný z parapetního panelu a dvou meziokenních pilířků.
Obvodový plášť štítů je sendvičový tl.300 mm (150 mm vnitřní ŽB vrstva, 80 mm polystyrénová izolace, 70 mm vnější ŽB vrstva včetně fasády)

Bourané, demontované konstrukce

SKLADBA (S1) STĚNA SUTERÉNU NAD TERÉNEM

- keramický obklad - odstranit	tl. 20 mm
- brizolitová omítka	tl. 20 mm
- struskobetonový blokopanel	tl. 300 mm
- vápenná omítka	tl. 10 mm

SKLADBA (S2) STĚNA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ

- brizolitová omítka	tl. 20 mm
- struskobetonový blokopanel	tl. 300 mm
- vápenná omítka	tl. 10 mm

SKLADBA (S3) STĚNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

- brizolitová omítka	tl. 20 mm
- struskobetonový blokopanel	tl. 300 mm
- vápenná omítka	tl. 10 mm

LEGENDA:

(O1) Dřevěné okno zdvojené otočné - demontáž okna vč. venkovního parapetu

(O3) Plastové okno KÖMMERLING s izolačním dvojsklem Thermobel/Thermoplus U=1,1 ponechat - demontáž venkovního parapetu

(O5) Sestava dvou dřevěných oken zdvojených, otočných rozměru 1500/1600 mm, celková šířka 3000 mm - demontáž vč. venkovního a vnitřního parapetu

(O6) Ocelové zdvojené okno kyvné 900/600 mm, zasklené čirým sklem - demontáž vč. venkovního parapetu

(O7) Ocelová větrací žaluzie rozměru 600/700 mm - demontáž

(Kp) Kazetový podhled z hliníkových perforovaných šablon - demontáž

(D1) Ocelová vstupní prosklená stěna 3150x2080 mm s poštovními schránkami (12x5=60 ks) Hlavní křídlo rozměru 930x1970 mm, vedlejší křídlo rozměru 550x1970 mm, prosklení drátosklem - demontáž vč. poštovních schránek

(D2) Ocelová vstupní prosklená stěna 3150x2100 mm se vstupními jednokřídlovými dveřmi rozměru 890x1970 mm, prosklení drátosklem - demontáž

(D3) Vnitřní ocelová prosklená stěna 3150x2100 mm s jednokřídlovými dveřmi rozměru 890x1970 mm, prosklení drátosklem - ponechat

(D4) Ocelové jednokřídlové plné dvouplášťové dveře na střechu rozměru 930/1890 mm - demontáž křídla, ocelový rám ponechat

(Sp) Sádrokartonový podhled - demontáž

Akce : **REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU**
Jičínská 275, Nový Jičín
na pozemku parc. č. 445/10 v k.ú. Loučka u Nového Jičína

Výkres : **Řez A-A - stávající stav**

Hlavní projektant : Ing. Mojmír Janů
Vypracoval : Ing. Mojmír Janů
Investor : Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

JANŮ
PROJEKCE A DODAVATELSTVÍ STAVEB
Ing. Mojmír Janů
741 01 Nový Jičín, U Zahrad 531
Tel.mob.: 606 905 005
IČO : 43629636

Datum :	prosinec 2020
Stupeň :	DPS
Číslo zakázky :	
Měřítko :	1 : 100
Čís. výkr. :	D.1.1b 05