


- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- stávající nosné žel.bet. stěnové panely
 - stávající plastové výplně otvorů
 - nové konstrukce

SKLADBA (S5) PODLAHA LODŽIE:

- Keramická dlažba (200/200 mm), tl. 8 mm
- spárovací malta
- Lepidlo flexibilní mrazuvzdorné jednosložkové tl. 3 mm
- Hydroizolační hmota ve dvou vrstvách tl. 4 mm
- Krycí vrstva betonového potěru tl. 40 mm
- Tepelná izolace z EPS 150 S tl. 60 mm (=0,035)
- Lepící a stěrková hmota tl. 5 mm
- Penetrace
- Spádová vrstva (cem. podlahová hmota) tl. 20-40 mm
- Stropní žel.bet. panel



Akce : REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU Jičínská 275, Nový Jičín na pozemku parc. č. 445/10 v k.ú. Loučka u Nového Jičína		JANŮ PROJEKCE A DODAVATELSTVÍ STAVEB Ing. Mojmír Janů 741 01 Nový Jičín, U Zahrad 531 Tel.mob: 606 905 005 IČO : 43629636	
Výkres : Půdorys , řez lodžie - nový stav		Datum : prosinec 2020	
Hlavní projektant : Ing. Mojmír Janů		Stupeň : DPS	
Investor : Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		Číslo zakázky :	
Vypracoval : Ing. Mojmír Janů		Měřítko : 1 : 50	Čís. výkr. : D.1.1b 110