


POHLED SEVERNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Obvodový plášť průčelí pórobetonový tl.300 mm spínaný z parapetního panelu a dvou mezikenních pilířků.  
Obvodový plášť štítů je sendvičový tl.300 mm (150 mm vnitřní ŽB vrstva, 80 mm polystyrénová izolace, 70 mm vnější ŽB vrstva včetně fasády)
- Bourané, demontované konstrukce

LEGENDA:

- S1

Keramický obklad soklu a vstupu do objektu - odstranit
- S2

Brizolitová omítka stěn suterénu - ponechat, na poškozených místech bude otlučena
- S3

Brizolitová omítka stěn nadzemních podlaží a strojovny výtahu - ponechat, na poškozených místech bude otlučena
- S5

Obklad stěny z profilovaného pozink. plechu na dřev. latích 30 x 45 mm - demontáž vč. roštu
- O1

Dřevěné okno zdvojené otočné - demontáž okna vč. venkovního parapetu
- O2

Plastové okno s izolačním dvojsklem, ponechat - demontáž venkovního parapetu
- O3

Plastové okno KOMMERLING s izolačním dvojsklem Thermobel/Thermoplus U=1,1 ponechat - demontáž venkovního parapetu
- O4

Plastová sestava KOMMERLING - okno 1550/1600 mm, balkon. dveře 850/2190 mm s izolačním dvojsklem Thermobel/Thermoplus U=1,1, ponechat - demontáž venkovních parapetů
- O5

Sestava dvou dřevěných oken zdvojených, otočných rozměru 1500/1600 mm, celková šířka 3000 mm - demontáž vč. venkovního a vnitřního parapetu

- O6

Ocelové zdvojené okno kyvné 900/600 mm, zasklené čířým sklem - demontáž vč. venkovního parapetu
- O7

Ocelová větrací žaluzie rozměru 600/700 mm - demontáž
- D1

Ocelová vstupní prosklená stěna 3150x2100 mm se vstupními jednokřídlovými dveřmi rozměru 890x1970 mm, prosklení drátosklem - demontáž
- D4

Ocelové jednokřídlové plně dvouplášťové dveře na střechu rozměru 930/1890 mm - demontáž křídla, ocelový rám ponechat
- A

Oplechování nadstřešení vstupu z pozink. plechu - demontáž vč. žlabu
- B

Ocelový rám zábradlí - demontáž vč. výplně
- C

Bleskosvod - demontáž
- E

Plechová krytina stříšky nad lodžiemi - demontáž
- F

Oplechování atiky - demontáž
- G

Ocelový žebřík - demontáž (následně zpětná montáž)
- I

Plechová skříň HUP - demontáž

Akce : <b>REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU</b> <b>Jičínská 275, Nový Jičín</b> na pozemku parc. č. 445/10 v k.ú. Loučka u Nového Jičína		PROJEKCE A DODÁVATELSTVÍ STAVEB Ing. Mojmír Janů 741 01 Nový Jičín, U Záhrad 531 Tel: 606 905 005 IČO : 43629636	
Výkres : <b>Pohled Severní , Východní - stávající stav</b>		Datum : prosinec 2020	
Hlavní projektant : Ing. Mojmír Janů		Stupeň : DPS	
Investor : Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		Číslo zakázky :	
		Měřítko : 1: 200	Čís. výkr. : <b>D.1.1b</b> 08
Vypracoval : Ing. Mojmír Janů			