

0.000m–14.00 ... 14.00bm

- KRYT Z ACO 11
- SPOJOV.POSTŘÍK ASFALT. EMULZI 0,2 kg/m2
- LOŽNÁ VRSTVA Z ACL 16 100mm
- SPOJOV.POSTŘÍK ASFALT. EMULZI 0,3 kg/m2
- ŠTĚRKODRŤ fr.16/32 100mm

celkem tl.250mm


chodník (zastávka)	jízdní pruh
--------------------	-------------

MIN.HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI Edef.2=45MPa

- Žamková dlažba tl.60mm
- Štěrk fr.4/8 tl.50mm
- Štěrk fr. 16/32 tl.150mm
- (ČSN 73 6131-1)
- celkem 260mm

- Bet.obrubník H30 do beton.lože
- C 20/25 n XF3 s boční beton.opěrou

silnice III/4832
NOVÝ JIČÍN




- Flexibil potrubí DN80
- obsyp ŠP+GEOTEXTILIE 250kg/m2
- vystění do příkopy

14.00–40.40m... 26.40bm

- Žamková dlažba tl.60mm
- Štěrk fr.4/8 tl.50mm
- Štěrk fr. 16/32 tl.150mm
- (ČSN 73 6131-1)
- celkem 260mm

- KRYT Z ACO 11 50 mm
- SPOJOV.POSTŘÍK ASFALT. EMULZI 0,2 kg/m2
- LOŽNÁ VRSTVA Z ACL 16 100mm
- SPOJOV.POSTŘÍK ASFALT. EMULZI 0,3 kg/m2
- ŠTĚRKODRŤ fr.16/32 100mm
- celkem tl.250mm

- Bet.obrubník AB0 2-15 do beton.lože
- C 20/25 n XF3 s boční beton.opěrou




Dodržovat podmínky bezbariérové užívání stavby podle vyhlášky č.398/2009 Sb.
a podmínky vyplývající z ČSN 736110 - Projektování místních komunikací,

Material použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 S. a TN TZÚS 12.03.04-06

Příčný sklon pásu pro chodce navrhuje se ve sklonu nejméně 0.5% a nejvíce 2.0%
Nejmenší podélný sklon nemá klesnout pod 0.5%, Největší podélný sklon na komunikacích
pro chodce funkční skupiny D1 nesmí přestoupit 8.33%, max.12.5%

Oprava pracovní rýhy podél obruby bude provedeno v nutné šíři tak, aby nedošlo k zhoršení odtokových poměrů
komunikace a bylo provedeno plynulé napojení na stávající nivelety vozovky
komunikace III/4832 (v příčném i podélném profilu), min na š=0.5m

PŘI NAPOJENÍ NA SILNICE BUDE PROVEDENO NÁŘEZANÍ, A NA SPÁRU
BUDE NALEPEN ASFALTOVÝ PÁS TOK BAND SPECIÁL

ZODP. PROJ.	NAVRHL.	KRESLIL.	VED. PROJ.	<div>Projektční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.</div> <div></div> <div>BEZRUČOVÁ 879 742 73 STUDEŇKA IČ: 03992465</div>	
TYRAJOVÁ	TYRAJOVÁ	TYRAJOVÁ			
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	ÚŘAD: MĚU NOVÝ JIČÍN				
INVESTOR: Město Nový Jičín					
AKCE:	Autobusové zastávka "u partyzána" v Žilíně u Nového Jičína			FORMÁT	3A4
ČÁST: D STAVEBNÍ ČÁST, D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ				DATUM	10/2018
OBSAH:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY "u partyzána"			ARCH. ČÍSLO	02A/2018
				MĚŘITKO:	ČÍS. VÝKRESU:
				1 : 50	D.1.1.4