

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.: ÚPSŘ/30309/2020/Vit
Spis. značka: 10932/2020Vit

Vyřizuje: Bc. Radek Vítek
Telefon: 556 768 363

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 8.5.2020

V Novém Jičíně dne 11.5.2020



DLE ROZDĚLOVNÍKU

Datum: 20.04.2020

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VÝROKOVÁ ČÁST:

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“) a jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 10.02.2020 podal město Nový Jičín zastoupeno Městským úřadem Nový Jičín, Odborem rozvoje a investic, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr na stavbu:

"autobusová zastávka "U partyzána" v Žilině u Nového Jičína"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1254/3 (ostatní plocha), parc. č. 1832/1 (ostatní plocha),
parc. č. 1832/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Žilina u Nového Jičína.

Druh a účel stavby:

SO 01 Chodníkové těleso

Navrhuje se konstrukce chodníkového tělesa celkové šířky 1500mm včetně betonové obruby ABO 2-15, respektive H30 u autobusové zastávky. Při komunikaci budou tedy navržené betonové obruby ABO 2-15 a H30, která budou uloženy do betonového lože C20/25 n XF3 s boční betonovou opěrou. Pod obrubou ABO 2-15 a H30 se provede dvouřádek z malé žulové dlažební kostky 100x100x100mm, který bude

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	úřad uzavřen	
Pá	08:00 – 11:00	pokladna a podatelna otevřena

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

POČET STRAN: 12

uložen 15mm pod definitivní niveletou krajnice silnice do betonového lože C20/25 n XF1 tl. 100mm s boční betonovou opěrou a zaspárován. Podélný sklon nivelety povrchů chodníkového tělesa je navržen v souladu s ČSN 736110 bod 9.6.4. to znamená, že nepřestoupí hodnotu 8,33 %, tj. 1:12. Zvýšené pásy pro chodce budou od jízdních pruhů odděleny obrubníky s podstupnicí s výškovým rozdílem 0,15m u autobusových nástupišť 0,20m. Mezi navrženým chodníkovým tělesem a stávajícím chodníkovým tělesem bude umístěn přechod pro chodce šířky 3,0m. Délka přechodu mezi obrubami je max. 6,50m. Poloha zastávky autobusů je stávající. Jako nástupiště pro cestující bude sloužit průběžný chodník, který je v místě zastávky rozšířen na šířku 2,20m. Autobusová zastávka není zatížena více než 50 zastaveními denně.

Skladba chodníkového tělesa:

Betonová dlažba			60 mm
Štěrkové lože	fr. 4-8	$E_{def,2} = \min. 60 \text{ MPa}$	50 mm
Štěrk	fr. 16-32	$E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$	150 mm
Celkem			260 mm

Před vjezdem a vstupem k domu č.p. 88 bude v komunikaci osazena nájezdová obruba ABO 2-15N, která bude osazena do betonového lože C20/25 n XF1 tl. 100mm s boční betonovou opěrou. Pod nájezdovým obrubníkem se provede dvouřádek z malé žulové dlažební kostky 100x100x100mm, která bude uložena 15mm pod definitivní niveletou krajnice silnice do betonového lože C20/25 n XF1 tl. 100mm s boční betonovou opěrou a zaspárován cementovou maltou M25 XF4.

Oprava pracovní rýhy podél obruby a dvořádku bude provedena podsypem kamenivem fr. 16/32, položením ložné vrstvy ACL tl. 100mm na šířku 0,5m a ohrubné vrstvy ACO tl. 50mm v šíři 1,0m. Pracovní spára bude oblita asfaltovou zálivkou. Napojovací spára mezi starým a novým povrchem bude provedena při horní niveletě nalepením asfaltového pásu.

Na konci chodníku bude osazeno trubkové zábradlí (délka 1300mm, výška 1100mm). Zábradlí bude svařeno z trubek 51x3,2. Zábradlí bude kotveno do betonové patky 400x400mm hi. 1300mm z betonu C20/25 XF3. Ochranný nátěr zábradlí bude třívrstvý s odolností proti agresivitě prostředí C3.

V řešeném území jsou nově navrženy dvě uliční vpustě. Uliční vpust UV1 bude napojena pomocí napojovacího potrubí PVC KG SN8 DN150 - dl. 8,50m na stávající dešťovou kanalizaci DN 300 ve správě stavebníka. Nové napojení bude provedeno na stávající potrubí pomocí navrtávky a speciální průchodky zajišťující vodotěsnost napojení. Napojovací potrubí bude pod komunikací vedeno pomocí protlaku. Uliční vpust UV2 bude napojena pomocí napojovací potrubí PVC KG SN8 DN150 - dl. 21,50m na vyúst č. 1, která vyúsťuje do příkopy. Navržené napojovací potrubí bude osazeno v rýze, šířky 900mm. Předpokládaná hloubka od rostlého terénu viz výkres podélných profilů. Výkopy budou provedeny s kolmými čely a zapaženy příloženým pažením od hloubky výkopu 1,2m.

SO 02 Elektroinstalace, osvětlení přechodu pro chodce

Navržené osvětlovací body určené pro přechody pro chodce jsou ocelové, osvětlovací, bezpaticové, třístupňové, přechodové 6 m stožáry (nad terénem) s výložníkem (délka vyložení 1,5 m) a s přechodovým, asymetrickým, „pravým“ svítidlem LED 54 W s osazením na osvětlovací výložník.

Osvětlení přechodů pro chodce je navrženo s napojením na nadzemní rozvod veřejného osvětlení v místech stávajících sloupů NN, které se nachází co nejbližší k navrhovanému osvětlení přechodů a na kterých se nachází mimo nadzemního rozvodu NN i nadzemní rozvod veřejného osvětlení. Připojení kabelového VO vedení CYKY 3Jx2,5 mm² (ve výkopu v ochranné trubce PE 40) je navrženo přes pojistkovou, jističí, přechodovou skříň PS (SPI82) ve výši 3 m nad terénem, ze stávajícího, podpěrného bodu (betonového sloupu) vedení NN DS ČEZ napojením na vedení VO (AES 2x25 mm²).

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje:

- pozemek parc. č. 1254/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Žilina u Nového Jičína
- pozemek parc. č. 1832/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Žilina u Nového Jičína
- pozemek parc. č. 1832/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Žilina u Nového Jičína

Prostorové řešení stavby, půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje o kapacitě stavby:

SO 01 Chodníkové těleso

- celková délka 40,40m
- zastávka autobusů 1ks (zastávka š = 2,2m)
- přechod pro chodce 1ks
- uliční vpustě 2ks (napojovací potrubí PVC DN 150 – 8,5m a 21,5m)
- výustní objekt 1ks
- parametry chodníku: š = 1,5m; zámková dlažba chodníky tl. 60mm

SO 02 Elektroinstalace, osvětlení přechodu pro chodce

- délka trasy podzemního kabelového vedení VO v chráničce 21m
- počet osvětlovacích bodů (OB) 2ks
- druh stožárů OB – ocelový, osvětlovací, bezpaticový, přechodový 6m, s výložníkem (dl. vyložení 1,5m)
- druh svítidla – přechodové, asymetrické se světelným zdrojem LED

Umístění stavby na pozemku, minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb:

- stavba bude umístěna a provedena na pozemku parc. č. 1254/3, 1832/1, 1832/2 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína, dle koordinační situace, výkres č. C.3 v měřítku 1:250, kterou vyhotovil Emil Šilar, autorizovaný stavitel pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT: 1102512.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků řízení, neboť se jedná (mimo stavebníka) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno. Speciální stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být rozhodnutím dotčeny následovně: parc. č. 1224, 1225, 1249 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vyhotovil Emil Šilar, autorizovaný stavitel pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT: 1102512; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené speciálním stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
3. Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, a její schválení speciálním stavebním úřadem, stavebník zajistí zdůvodnění a podklady pro vyznačení v ověřené projektové dokumentaci.
4. Stavebník tak může učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo

prohlášením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude vyžadovat řízení a vydání rozhodnutí.

5. Při provádění stavby stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů státní správy, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace:
 - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín ze dne 23.11.2018 zn.: HSOS-10871-2/2018 – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí ze dne 17.12.2018 č.j.: OŽP/77791/2018 – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát č.j.: KRPT-262517-1/ČJ-2018-070406 ze dne 29.11.2018 – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
6. Při provádění stavby stavebník zajistí splnění následujících podmínek uvedených ve stanoviscích vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace:
 - vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 27.11.2018 zn.: 791314/18 – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.02.2020 zn.: 1107836508 – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 05.12.2018 zn.: 5001832013 – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. zn.: 9773/V030833/2018/NO ze dne 03.12.2018 – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. zn.: 9773/V005309/2020/NO ze dne 10.03.2020 – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - vyjádření Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry zn.: LCR0011458/2018 ze dne 15.11.2018 – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 26.11.2018 zn.: 133180087 – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - vyjádření Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Nový Jičín ze dne 10.01.2019 zn.: II/210/29876/11/2018 – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do dokončení stavby.
8. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Zahájení stavby.
 - Dokončení stavby.
11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Stavební suť a odpady vzniklé při provádění prací musí být průběžně odstraňovány, jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství. Doklad o nezávadné likvidaci stavebník doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

13. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke skládkám materiálu na veřejném prostranství.
14. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k znehodnocení sousedních pozemků a staveb a po ukončení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do předchozího stavu.
15. Stavebník, popř. zhotovitel je povinen na stavbě vést přehledně stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a dle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
16. Staveniště a celá stavba v době realizace bude řádně zabezpečena oplocením proti možnému vniknutí cizích osob na staveniště a na okolní pozemky ve vlastnictví sousedů.
17. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
18. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
19. Okolí stavby nesmí být obtěžováno hlukem, prachem a jinými škodlivinami nad míru přípustnou. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v okolí stavby.
20. Stavbou nesmí být ohrožen provoz a bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci ani ohrožena bezpečnost občanů, procházejících kolem stavby.
21. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem oprávněným zeměměřičem.
22. Před zahájením zemních prací je třeba zajistit u správců sítí vytyčení těchto vedení a zajistit jejich neporušení. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení.
23. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
24. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
25. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
26. Před zahájením výkopových prací si stavebník vyžádá rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, které vydává silniční správní úřad – MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy.
27. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka zdejší speciální stavební úřad.

28. Úprava svislého a vodorovného dopravního značení podléhá „Stanovení“, o které stavebník požádá MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy v dostatečném předstihu tak, aby ke kolaudaci bylo dopravní značení na základě vydaného „Stanovení“ provedeno.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“)):

- město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín;
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín,
IČO 00095711, Suvorovova č.p. 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 10.02.2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 20.02.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 12.03.2020.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 12.03.2020 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům., ve kterém podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru. V oznámení speciální stavební úřad upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, a že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Jako účastníci společného povolení byli pojeti ve smyslu § 94k stavebního zákona:

- stavebník:
 - ❑ město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
 - ❑ město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
- vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:
 - ❑ město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 - ❑ Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova č.p. 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
 - ❑ vlastník pozemku parc. č. 1254/3 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína – město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín;
 - ❑ vlastník pozemku parc. č. 1832/1 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova č.p. 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína;
 - ❑ vlastník pozemku parc. č. 1832/2 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína – město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín.
- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- ❑ vlastník sousedního pozemku parc. č. 1224 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína – Jakub Slováček, Beskydská č.p. 88, 741 01 Nový Jičín;
- ❑ vlastník sousedního pozemku parc. č. 1225 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína – Jakub Slováček, Beskydská č.p. 88, 741 01 Nový Jičín;
- ❑ vlastník sousedního pozemku parc. č. 1249 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína – město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín.
- ❑ vlastníci a správci sítí dopravní a technické infrastruktury:
 - ❖ CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha;
 - ❖ ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín;
 - ❖ GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno;
 - ❖ Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní č.p. 2811, 738 01 Frýdek-Místek;
 - ❖ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, 709 00 Ostrava;
 - ❖ Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova č.p. 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína;
 - ❖ Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, Suvorovova č.p. 909/114, 741 01 Nový Jičín.

Za účastníky řízení byli pojeti pouze vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří mají společnou hranici s pozemky, které jsou předmětem společného povolení.

Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolované stavby.

Při rozhodování ve věci speciální stavební úřad vycházel z níže uvedených podkladů, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek a rozhodnutí:

- souhlas s navrhovaným stavebním záměrem, který je vyznačen na koordinační situaci stavby v souladu s § 184a stavebního zákona. Byly doloženy následující souhlasy na situaci stavby:
 - ❑ souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1832/1 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova č.p. 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína;

společná projektová dokumentace stavby, kterou vypracovali:

- Stavební část – Emil Šilar, autorizovaný stavitel pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT: 1102512;
- Elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce – Miroslav Sopuch, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT: 1100581;

závazných stanovisek dotčených orgánů:

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín ze dne 23.11.2018 zn.: HSOS-10871-2/2018;
- Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí ze dne 17.12.2018 č.j.: OŽP/77791/2018;
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát č.j.: KRPT-262517-1/ČJ-2018-070406 ze dne 29.11.2018;

stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 02.10.2018 zn.: 738910/18.
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 27.11.2018 zn.: 791314/18.

- sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 02.10.2018 zn.: 0100995124.
- stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 26.11.2018 zn.: 1101502631.
- stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.02.2020 zn.: 1107836508.
- stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 02.10.2018 zn.: 5001801457.
- stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 05.12.2018 zn.: 5001832013.
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. zn.: 9773/V025827/2018/AUTOMAT ze dne 02.10.2018.
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. zn.: 9773/V030833/2018/NO ze dne 03.12.2018.
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. zn.: 9773/V005309/2020/NO ze dne 10.03.2020.
- sdělení Telco Pro Services a.s. ze dne 02.10.2018 zn.: 0200813601.
- vyjádření ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 16.11.2018.
- vyjádření Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry zn.: LCR0011458/2018 ze dne 15.11.2018.
- stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 26.11.2018 zn.: 133180087.
- vyjádření Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Nový Jičín ze dne 10.01.2019 zn.: II/210/29876/11/2018.

Speciální stavební úřad zpracoval závazná stanoviska dotčených orgánů do výrokové části tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu. Vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí k jejich možnému dotčení stavbou speciální stavební úřad vyhodnotil a v případě, že došlo k dotčení, byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad posoudil, že předložený záměr je stavbou, pro niž lze vydat společné povolení ve smyslu ustanovení § 94j stavebního zákona. Proto v rámci společného územního a stavebního řízení speciální stavební úřad stavbu posuzoval podle § 94o odst. 1 stavebního zákona a to zda je v souladu s požadavky:

1. stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
2. na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.
3. zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Ad1.) Soulad záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Speciální stavební úřad posoudil, že předložený záměr je stavbou, pro niž lze vydat společné povolení ve smyslu ustanovení § 94j stavebního zákona a je celá v působnosti speciálního stavebního úřadu. Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr z hlediska souladu s obecnými požadavky na výstavbu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona.

Obecnými požadavky na výstavbu se ve smyslu citovaného ustanovení rozumí obecné požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů), technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy (vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších

předpisů) a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že stavba je s výše uvedenými požadavky v souladu.

Ad2.) Soulad záměru s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Stanoviska a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury předložené k návrhu na vydání společného povolení byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

Ad3.) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dále podle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověřil zejména, zda:

1. Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
2. Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Ad1.) Ověření, zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.

Ad2.) Ověření, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Ke stavbě je zajištěno dopravní napojení ze stávající komunikace na pozemku parc. č. 1832/1 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína.

Speciální stavební úřad současně s oznámením o zahájení společného řízení ze dne 12.03.2020 umožnil, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady a určil pro tento úkon v oznámení lhůtu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu speciální stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení: Město Nový Jičín zastoupeno Městským úřadem Nový Jičín, Odborem rozvoje a investic, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Jakub Slováček, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.

Odvolání se podává u Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí doručí stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

UPOZORNĚNÍ:

Stavebník je povinen při provádění stavby zajistit podle ustanovení § 14, § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, činnost koordinátora (koordinátorů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o

- stavbu veřejné infrastruktury,
- stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
- stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
- změnu stavby, která je kulturní památkou,

užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Podle § 119 odst. 2 stavebního zákona kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Přílohy:

- koordinační situace, výkres č. C.3 v měřítku 1:250 (zmenšená kopie).
- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín ze dne 23.11.2018 zn.: HSOS-10871-2/2018.
- závazné stanovisko Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí ze dne 17.12.2018 č.j.: OŽP/77791/2018.
- závazné stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát č.j.: KRPT-262517-1/ČJ-2018-070406 ze dne 29.11.2018.
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 27.11.2018 zn.: 791314/18.
- stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.02.2020 zn.: 1107836508.
- stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 05.12.2018 zn.: 5001832013.
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. zn.: 9773/V030833/2018/NO ze dne 03.12.2018.
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. zn.: 9773/V005309/2020/NO ze dne 10.03.2020.
- vyjádření Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry zn.: LCR0011458/2018 ze dne 15.11.2018.
- stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 26.11.2018 zn.: 133180087.
- vyjádření Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Nový Jičín ze dne 10.01.2019 zn.: II/210/29876/11/2018.

Bc. Radek Vítek
oprávněná úřední osoba



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:**Účastníci řízení:**

1. Město Nový Jičín zastoupeno Městským úřadem Nový Jičín, Odborem rozvoje a investic, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, IDDS: jyt8nr
sídlo: Suvorovova č.p. 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína
3. Jakub Slováček, Beskydská č.p. 88, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
6. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
7. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Nádražní č.p. 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
8. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
9. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, Suvorovova č.p. 909/114, 741 01 Nový Jičín 1

Dotčené správní orgány:

10. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, IDDS: spdaive
sídlo: Zborovská č.p. 2096/5, 741 01 Nový Jičín 1
11. Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
12. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ÚPSŘ, oddělení stavebního řádu, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
13. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ÚPSŘ, úsek územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
14. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
15. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor NJ, Dopravní inspektorát Nový Jičín, IDDS: n5hai7v
sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 1727/11, 741 01 Nový Jičín 1


Na vědomí:

16. ČSAD Vsetín a.s., IDDS: 62ucdux
sídlo: Ohrada č.p. 791, 755 01 Vsetín 1
17. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1
18. Transdev Morava s.r.o., IDDS: 9n22bb7
sídlo: Bozděchova č.p. 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, č.j. 30309 ze dne 20.4.2020

Podpis:

10





HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Nový Jičín

741 11 Nový Jičín, Zborovská 5



Č. j.: HSOS-10871-2/2018

Vyřizuje: Ing. Libor Andryšek
Tel.: 950 725 127
E-mail: libor.andrysek@hzsmsk.cz

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,

č.j.: 30309 ze dne 20. 11. 2018

Podpis:

10

Nový Jičín 23.11.2018

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX00AJR06

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s r.o.
Bezručova 879
742 13 Studénka

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Autobusová zastávka "u partyzána"
Místo stavby: parc. č. 1832/1, 12225, 1832/2, 1254/3, k. ú. Žilina u Nového Jičína
Stavebník – investor: Město Nový Jičín, IČ 00298212
Předložená dokumentace: dokumentace pro územní a stavební řízení, datum zpracování 10/2018

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 14.11.2018. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Michal Šigut, Ing. Jitka Krčmářová, ČKAIT 1102296, 10/2018).

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Moravskoslezského kraje

územní odbor Nový Jičín

Zborovská 5

741 11 Nový Jičín

2

por. Ing. Libor Andryšek
referent pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne: 14.11.2018

Naše č.j.: OŽP/77791/2018

Spis. značka: 77791/2018

Město Nový Jičín

Vyřizuje: Ivana Boková

Telefon: 556768265

Mobil:

E-mail: ibokova@novyjicin-town.cz

Masarykovo nám. 1/1

741 01 NOVÝ JIČÍN

Datum: 17.12.2018

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 30309 / z dne 20.4. 2020

Podpis:

10

Autobusová zastávka "u partyzána" v Žilině u Nového Jičína - koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Nový Jičín ve smyslu § 4, odst. 2 a odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb. o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti ze dne 14.11.2018 vydává
koordinované závazné stanovisko

pro záměr Autobusová zastávka "u partyzána" v Žilině u Nového Jičína
na parc.č. 1832/1, 1225, 1832/2, 1254/3 v k.ú. Žilina u Nového Jičína

k dokumentaci zpracované firmou: Projekční a inženýrská činnost Groman a spol.,s.r.o.
ze dne : 10/2018

pro účel : společné územní rozhodnutí a stavební povolení
pro žadatele: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN

Ve věci byl záměr posouzen oprávněnými úředními osobami v jednotlivých oblastech následovně:

1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Mgr. Marta Kiššová)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (dále jen "městský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") na základě žádosti ze dne 14. 11. 2018, o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, tj. k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Autobusová zastávka u partyzána v Žilině u Nového Jičína“ umístěné na pozemku parc. č. 1832/1, 1225, 1832/2 a 1254/3 v k. ú. Žilina u Nového Jičína (dále též jen „záměr“) vydává:

souhlasné závazné stanovisko.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	08:00 – 11:00	

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

Uzavřené smlouvy ke zhotovení díla budou obsahovat ustanovení, které se týká povinností zhotovitele k zajištění nakládání s odpady dle platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.

Odůvodnění

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Vydání žádaného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.

Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje městský úřad žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajících z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle uvedeného zákona.

Na základě žádosti ze dne 14. 11. 2018, o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, tj. k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Autobusová zastávka u partyzána v Žilině u Nového Jičína“ umístěné na pozemku parc. č. 1832/1, 1225, 1832/2 a 1254/3 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, vydal správní orgán toto stanovisko. Dokumentace popisuje výstavbu chodníkového tělesa v délce 40,40 m včetně elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce v délce vedení 21,00 m.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kdy nakládání s odpady je zde popsáno, konkrétně v části: Technická zpráva – maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. Z předložené dokumentace k záměru, městský úřad zjistil, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme, že v případě dodavatelských prací je třeba ve smlouvách upravit, kdo bude původcem vznikajících odpadů. Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Bc. Josef Vavřín)

Závazná část :

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení §27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jako místně příslušný podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. V předmětné stavbě nebude podle předložené dokumentace umístován nový nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

Odůvodnění:

Projektová dokumentace neřeší umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, proto zdejší úřad závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší nevydává.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (referent veřejné správy Ing. Danuše Rybářová)

Záměr řeší stavbu „Autobusová zastávka U partyzána v Žilině u Nového Jičína na pozemcích parc. č. 1832/1, 1832/2, 1254/3 (ostatní plocha) a 1225 (zahradu) v k.ú. Žilina u Nového Jičína. Dotčený pozemek parc. č. 1225 je součástí zemědělského půdního fondu a nachází se v zastavěném území. Terénní úprava na tomto pozemku nepřesáhne 20 m².

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 15 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) sděluje dle § 154 správního řádu, po prověření podkladů k žádosti, porovnání s územně analytickými podklady ORP Nový Jičín a vyhodnocení z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF, že v dané věci nevydává závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona o ochraně ZPF kodněti půdy ze zemědělského půdního fondu není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pro stavby v zastavěném území včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m², orgán ochrany zemědělského půdního fondu závazné stanovisko ve věci stavby nevydává. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje na zajištění opatření na ochranu zemědělské půdy na tomto pozemku dle § 8 zákona o ochraně ZPF (skrývka kulturních vrstev půdy, opatření proti znečištění půdy, aj.).

4. Orgán ochrany přírody (referent veřejné správy Ing. Hana Hůlová)**Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě podané žádosti ze dne 12.11.2018, předložených a doplněných podkladových materiálů a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vydává jako dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu ve vztahu k ochraně krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru, kterým je autobusová zastávka na pozemcích parc. č. 1832/1, 1225, 1832/2, 1254/3 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany přírody pro posouzení věci k dispozici, a po vyhodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že realizaci záměru v souladu s předloženým návrhem bude změněna, nebude však snížena (negativně ovlivněna) přírodní a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti.

Nepříznivé dotčení dalších zákonných zájmů v působnosti zdejšího orgánu ochrany přírody (mj. ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obecná druhová ochrana rostlin a živočichů včetně volně žijících ptáků, ochrana dřevin rostoucích mimo les, památných stromů, územního systému ekologické stability krajiny na lokální úrovni) se v souvislosti se záměrem nepředpokládá.

Orgán ochrany přírody přezkoumal předloženou žádost ve smyslu ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, jejichž posuzování zdejšímu správnímu orgánu přísluší, přičemž dospěl k závěru, že uskutečněním záměru nebudou ohroženy tímto zákonem chráněné veřejné zájmy. Protože nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska, lze záměr z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny realizovat.

5. Státní správa lesů (referent veřejné správy Bc. Josef Vavřín)**Závazná část :**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení §61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění shledal, že předložená dokumentace neřeší dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani umístění stavby do vzdálenosti 50m od okraje lesa.

Odůvodnění :

Objekt nebude umístěn na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ani ve vzdálenosti 50m od okraje lesa. Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích nejsou tímto záměrem dotčeny. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno.

6. Orgán státní památkové péče (referent veřejné správy Eva Slováčková)**Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny zájmy památkové péče.

Odůvodnění:

Orgán státní památkové péče není dotčeným orgánem, neboť předložený záměr se nenachází v městské památkové rezervaci, ani jejím ochranném pásmu a nejedná se o práce prováděné na kulturní památce. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Z hlediska zákona o státní památkové péči lze záměr realizovat.

7. Vodoprávní úřad (referent veřejné správy Ing. Marek Blahuš)**Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k žádosti ze dne 14.11.2018

vydává**souhlasné závazné stanovisko**

podle § 104 odst. 9 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
ke stavbě

„Autobusová zastávka "u partyzána" v Žilině u Nového Jičína“

na pozemcích parc. č. 1832/1, 1225, 1832/2, 1254/3 v k.ú. Žilina u Nového Jičína.

Odůvodnění:

Dne 14.11.2018 podal žadatel žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. K žádosti byla předložena projektová dokumentace záměru.

Rozsah stavby: Dokumentace řeší vybudování chodníkového tělesa, zastávky autobusu, přechod pro chodce a elektroinstalaci a osvětlení přechodu. Dešťové vody budou odvedeny do stávající dešťové kanalizace a do stávající příkopy. Stavba se nenachází v záplavovém území.

Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a souvisejícími zvláštními předpisy nad míru citovaného zákona. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání kladného závazného stanoviska.

Vodohospodářské zájmy ve smyslu § 17 vodního zákona výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod/potenciálu vod.

Závěr: Záměr lze realizovat.

8. Silniční správní úřad pro komunikace (referent veřejné správy Pavel Žáček)

Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako obecní úřad s rozšířenou působností příslušný pro územní řízení z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací, nemá **Autobusová zastávka "u partyzána" v Žilině u Nového Jičína na pozemcích parc. č. 1832/1, 1225, 1832/2, 1254/3 v k.ú. Žilina u Nového Jičína** připomínek za dodržení výše uvedeného zákona. K předloženému záměru vydáváme

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění :

Záměr byl posuzován z hlediska souladu se zákonem o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění. Dále byl posuzován soulad záměru s platnými technickými normami a předpisy, a také s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti s tím, že byl sledován dopravní význam přilehlých komunikací ve vztahu k posuzované stavbě a vliv stavby na dopravní vazby v lokalitě včetně návaznosti dotčených dopravních tras.

Při plánování a při samotné realizaci stavby je nutno **dodržet zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů a příslušné normy ČSN 73 6110 včetně podmínek vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbarierové užívání staveb a to v místě úpravy dopravního napojení, popř. v místě změny vidící linie. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, je v konkrétním případě jako **speciální stavební úřad** příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a v případě dotčení silničního pozemku **silnice III/04832** se postupuje podle **§ 25 (zvláštní užívání)** výše citovaného zákona, kde silniční správní úřad je MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy.

V případě nutnosti stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na silnicích a MK je příslušný podle § 124 odst. 6 zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s § 77 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky č.30/2001 Sb., v platném znění Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy. Při realizaci záměru dojde u silnice č.III/04832 k dotčení silničního pozemku (§ 11 zákona o pozemních komunikacích) a proto upozorňujeme na postup podle **§ 24 (Omezení obecného užívání závrkami a objízďkami)** popř. **§ 25 (zvláštní užívání)** výše citovaného zákona a to min. 30 dnů před zahájením stavby. Příslušný je silniční správní úřad MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy.

9. Úřad územního plánování (referent veřejné správy Ing. arch. Jitka Pospíšilová)

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **vydává** podle ustanovení § 96b stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu k záměru **Autobusová zastávka "u partyzána" v Žilině u Nového Jičína na pozemcích parc. č. 1832/1, 1225, 1832/2, 1254/3 v k. ú. Žilina u Nového Jičína** (dále jen „záměr“)

souhlasné závazné stanovisko - záměr je přípustný

Závazné stanovisko dle § 96b odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne jeho vydání

Odůvodnění:

Dokumentace popisuje výstavbu chodníkového tělesa v délce 40,40 m včetně elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce v délce vedení 21,00 m. Úřad územního plánování posoudil předloženou dokumentaci dle ust. § 96b stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, které přísluší úřadu územního plánování hájit.

Záměr byl posuzován na základě těchto materiálů a dokumentací:

Žadatelem předložená projektová dokumentace

Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1
Územní plán Nový Jičín ve znění změn č. 1 - 4

Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“) schválená usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. dubna 2015 stanovuje „Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“. Naplněním republikových priorit ve smyslu Politiky územního rozvoje České republiky se zabýval projektant v odůvodnění ÚP. Záměr neohrožuje uplatnění PÚR ČR.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“) vydané na 16. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 s nabytím účinnosti dne 4. 2. 2011 ÚP jako nadřazenou dokumentaci plně respektuje, čímž se podrobně zabývá projektant v odůvodnění ÚP. Dne 21.11.2018 nabyla účinnosti aktualizace č.1 ZÚR MSK. Uplatnění ZÚR MSK včetně aktualizace č.1 není záměrem dotčeno.

Dle územně plánovací dokumentace platné pro město Nový Jičín, tj. Územního plánu Nový Jičín, ve znění změn č. 1 – 4, (dále jen „ÚP“) náleží pozemky parc. č. 1832/1 a 1832/2 v k. ú. Žilina u Nového Jičína do zastavěného území, plochy DS - dopravní infrastruktura – silniční, ve které je dopravní a technická infrastruktura přípustným využitím.

Pozemky parc. č. 1225 a 1254/3 v k. ú. Žilina u Nového Jičína jsou součástí zastavěného území, ploch ZP - zeleň přírodního charakteru, ve které je dopravní a technická infrastruktura přípustným využitím.

Návrh splňuje podmínky stanovené územním plánem.

Při posouzení souladu s cíli a úkoly územního plánování dle ust. § 18 a §19 stavebního zákona lze v obecné rovině vycházet ze skutečnosti, že Územní plán Nový Jičín je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování se zachováním principů udržitelného rozvoje a je navržen za účelem zvýšení civilizačních a kulturních hodnot území, koordinuje soukromé zájmy s veřejnými a rozvíjí hodnoty území s ohledem na stávající charakter území, což je podrobně popsáno v odůvodnění Územního plánu. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Závěrem lze konstatovat soulad záměru s ÚP, PÚR ČR, ZÚR MSK i cíli a úkoly územního plánování.

Poučení:

Závazné stanovisko je dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.


Ing. Eva Bártková
vedoucí odboru životního prostředí



Přílohy:

PD



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

PCR07ETRPO82808667

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát



Č. j:KRPT-262517-1/ČJ-2018-070406

Nový Jičín 29. listopadu 2018

Počet listů : 1

Přílohy : 1/PD

Projekční a inženýrská činnost
Groman a spol., s.r.o.
Bezručova 879
STUDÉNKA

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 30309 ze dne 20. 4. 2020

Podpis:



Vyjiždění k PD „Autobusová zastávka „u partyzána“ v Žilině u Nového Jičína“
vyjiždění ke společnému povolení stavby a vyjiždění dle § 77 odst. 2 písm. b) zák.
č. 361/2000 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb.,

nemá zásadních námitek

z hlediska svých sledovaných zájmů k výše uvedené stavbě - „Autobusová zastávka „u partyzána“ v Žilině u Nového Jičína“.

Chodníkové tělesa, přechod pro chodce a pochozí prostory navrženým provedením podle PD odpovídají vyhlášce č. 398/2009 Sb. v návaznosti na ČSN 736110/Z1. Za nasvětlení přechodu dle TKP odpovídá projektant. Provedení autobusových zastávek odpovídá ČSN 736425-1.

Zábradlí na konci chodníkového tělesa bude osazeno tak, aby nezasahovalo do průjezdního profilu silnice, tj. bude osazeno ve smyslu VL 1 – Vozovky a krajnice, odst. 1.213.03. Zábradlí bude ukončeno min. 0,5 m od hrany zpevněné krajnice. Dále požadujeme, aby podél vyvýšené palisády byl instalován záchytný systém, který zabrání pádu chodců.

Zde již není řešeno umístění „chodníkového sloupku s odrazkou“ v prostoru počátku stavby. S tímto řešením bychom nesouhlasili. Střet vozidla údržby s obrubou lze vyřešit postupným zvýšením výšky obruby, z nulového převýšení. Vyhláška č. 398/2009 Sb. v Příloze č. 1, čl. 1.1.1. hovoří, že výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm, tedy mohou být nulové, popř. postupně začínat i v dané mezi pod úrovní stávajícího povrchu.

Ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. **souhlasíme** s umístěním dopravního značení v dané lokalitě podle dokumentace, která je rovněž přílohou tohoto vyjiždění. V rámci realizace bude před VDZ V7a, tj. před přechodem pro chodce VDZ V1a v délce 30 m, která bude v místě křižovatek nahrazena VDZ V2b – viz TP 65. Napojení – vjezd/výjezd od komunikace na parcele p. č. 1249 a 1221/1 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, bude podle charakteru komunikace náležitě označeno DZ, tj. v případě,

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín

www.policie.cz

Tel.: +420 974 735 257, 258
Email: nj.di@pcr.cz


že se jedná o křižovatku, bude od Nového Jičína doplněno DZ P2, v případě, že se jedná o napojení účelové komunikace, bude napojení osazeno DZ Z11g.

Dopravní značení musí být provedeno podle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod Č.j.:532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013 a zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 schválených Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.

K umístění dopravního značení je nutné stanovení, které vydává příslušný silniční správní úřad.

Zpracoval : por. Ing. Kamil Ondřejík, komisař

por. Mgr. David KRUPP
pověřen zastupováním vedoucího DI



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 791314/18

Číslo žádosti: 0118 319 665 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Autobusová zastávka ?u partyzána? v Žilině u Nového Jičína	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o.	
Stavebník	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, 74101	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Nový Jičín
	Kat. území / č. parcely	Žilina u Nového Jičína
Platnost Vyjádření	27. 11. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 791314/18

Číslo žádosti: 0118 319 665

- Dopravní značení a mobiliáře, nutno umístit mimo trasu telekomunikačních kabelů, do vzdálenosti minimálně 50 cm.
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrušníky, ani jejich betonový základ.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.


- Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 27. 11. 2018.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Číslo jednací: 791314/18

Číslo žádosti: 0118 319 665

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Karel Dombrovský, tel.: 602 786 457, e-mail: karel.dombrovsky@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 27. 11. 2018 pod č.j. 791314/18;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíř 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

Číslo jednací: 791314/18

Číslo žádosti: 0118 319 665

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překážku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí či umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úroveň Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započtením jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započtením jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tří (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 791314/18

Číslo žádosti: 0118 319 665

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462489 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz**ALPROTEL GROUP, s.r.o.**

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51

IČ: 25863037

DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvox.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

IČ: 75591961

DIČ: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

IČ: 47680954

DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

IČ: 63341620

DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 791314/18

Číslo žádosti: 0118 319 665

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320


kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území v výkrese


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

	hranice pozemků st. a výhledy z vyjádření		rozměry staveb stavebního území, výhledy z vyjádření
	hranice pozemků st. a výhledy z vyjádření		rozměry staveb stavebního území, výhledy z vyjádření
	hranice pozemků st. a výhledy z vyjádření		rozměry staveb stavebního území, výhledy z vyjádření
	hranice pozemků st. a výhledy z vyjádření		rozměry staveb stavebního území, výhledy z vyjádření
	hranice pozemků st. a výhledy z vyjádření		rozměry staveb stavebního území, výhledy z vyjádření

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1




LEGENDA

- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území
- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území
- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území
- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území
- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území
- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území

- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území
- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území
- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území
- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území
- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území
- hranice pozemku, stavební linie, hranice stavebního území

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice dotyku s jinou územní jednotkou
- Mezi prací a území s jinou organizací
- rozhraní průběhu měřicího kladu
- označení průběhu měřicího kladu, rozhraní mezi
- rozhraní mezi měřicími a měřicími kladu
- rozhraní mezi měřicími kladu

- rozhraní mezi měřicími kladu, rozhraní mezi
- rozhraní mezi měřicími kladu, rozhraní mezi
- rozhraní mezi měřicími kladu, rozhraní mezi
- rozhraní mezi měřicími kladu, rozhraní mezi
- rozhraní mezi měřicími kladu, rozhraní mezi
- rozhraní mezi měřicími kladu, rozhraní mezi



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 30309 ze dne 20.4.2020

Podpis:

10

Ing. Michaela Mrklovská
investiční technik odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám. 1
74101 Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1107836508

VYŘIZUJE / LINKA
Feč/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 13. 02. 2020

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1107836508, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: Autobusová zastávka U partizána v Žilině u Nového Jičína

Kat. území: Žilina u Nového Jičína **Parc.číslo** : 1832/1, 1225, 1832/2, 1254/3

Předložené podklady: Situace stavby, technická zpráva

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0101256556**.
- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení NN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- Investor dále zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během montážní činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během montáže i po jejím dokončení zajistí investor. Umístění zařízení bude z hlediska vzdáleností od částí nadzemního vedení nízkého napětí pod napětím v souladu s platnými předpisy především PNE 33 3302. Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení NN (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy a předpisy.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení správy energetického majetku - Sítě Morava



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

247



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 30309 ze dne 20.4.2020

Podpis:

10

Projekční a inženýrská
činnost Groman a spol., s.r.o.
Bezručova 879
74213 Studénka

naše značka
5001832013

vyřizuje
Jan Štoudek

datum
05.12.2018

Věc:

Autobusová zastávka „u partyzána“ v Žilině u Nového Jičína

K.ú. - p.č.: Žilina u Nového Jičína

Stavebník: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod PE dn 63 a STL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zákres, poskytnutý zákres je pouze orientační!

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprůvozaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001832013 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jan Štoudek
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420595142035
jan.stoudek@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001832013 ze dne 05.12.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín. K.Ú.: Žilina u Nového Jičína.




Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvezeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001832013 ze dne 05.12.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín, K.ú. Žilina u Nového Jičína.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel
	NTL/STL/VTL				protikoroziční ochrany
	VVTL plynovodu		kabel		anodové uzemnění
	nefunkční		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	plánovaná stavba před realizací		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	výstavba				



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 30309 ze dne 20.4.2020

Podpis:



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1 / 1
74101 Nový Jičín

Značka: 9773/V005309/2020/NO

Ostrava, dne: 10.3.2020

Věc: Autobusová zastávka „U partyzána“ v Žilině u Nového Jičína, parc.č. 1225, 1254/3, 1832/1, 1832/2, k.ú. Žilina u Nového Jičína - prodloužení platnosti stanoviska
Investor: Město Nový Jičín
Stanovisko pro územní a stavební řízení

Předmětem žádosti o vyjádření je prodloužení platnosti stanoviska č.j. 9773/V030833/2018/NO ze dne 03.12.2018. Rozsah a technické parametry stavby zůstávají nezměněny.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.

S prodloužením platnosti vyjádření souhlasíme. Požadujeme respektovat podmínky obsažené ve výše citovaném vyjádření.

V případě jakékoliv změny stavby požadujeme projektovou dokumentaci předložit k odsouhlasení.

V příloze přikládáme aktuální zakres zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.


Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.



Orientační zakres sítě
SmVaK Ostrava a.s.


Tisk dne: 2/19/2020

Měřítko: 1:500

Kat. území:
Žilina u Nového Jičína

Číslo vyjádření: 005309 / 2020

SmVaK
Severomoravská vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,

č.j.: 30309 ze dne 20.4.2020

Podpis:

10



Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Projekční a inženýrská činnost
Groman a spol., s.r.o.
Bezručova 879
742 13 Studénka

Značka: 9773/V030833/2018/NO

Ostrava, dne: 3.12.2018

Věc: **Autobusová zastávka „U partyzána“ v Žilině u Nového Jičína, parc.č. 1225, 1254/3, 1832/1, 1832/2, k.ú. Žilina u Nového Jičína**
Investor: Město Nový Jičín
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 02.10.2018 pod zn.: 9773/V025827/2018/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu chodníkového tělesa, včetně odvodnění, autobusové zastávky a přechodu pro chodce s nasvětlením na pozemcích parc.č. 1225, 1254/3, 1832/1, 1832/2, k.ú. Žilina u Nového Jičína. Chodníkové těleso je navrženo v šířce 1,5 m, od komunikace a autobusové zastávky je odděleno betonovým obrubníkem. Mezi navrženým chodníkovým tělesem a stávajícím chodníkovým tělesem bude umístěn přechod pro chodce šířky 3,0 m. Poloha zastávky autobusů je stávající, autobusová zastávka je doplněna o nové parametry. Jako nástupiště bude sloužit průběžný chodník, který bude v místě zastávky rozšířen na šířku 2,2 m. Chodníkové těleso je navrženo z betonové dlažby v celkové tl. 260 mm.

Odvodnění chodníkového tělesa je navrženo pomocí dvou uličních vpustí s napojením do stávající dešťové kanalizace DN 300 v majetku a provozování města. Součástí stavby bude osvětlení přechodu pro chodce s napojením ze stávajícího betonového sloupu.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 1225, 1254/3, 1832/1, 1832/2, k.ú. Žilina u Nového Jičína dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku města Nový Jičín, které SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 1205/KNS/NJ/2012, a to s kanalizačním sběračem **splaškové kanalizace DN 250 PP** – viz mapová příloha. Požadujeme respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž stavbou **přípojek inženýrských sítí** je nutné respektovat naše zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 3

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



aqualia

účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost, viz níže.
- Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Křížení požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících kanalizačních šachet.
- V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz níže).
- Stavby pevných konstrukcí (pilíř el. rozvaděče, stožáry VO, svislé dopravní značení, šachty kanalizační, uliční vpusti, apod.) požadujeme umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
- Na základě vytyčení, v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč. jejich přípojek) se zařízením SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomoci protlaku bude přesná hloubka uložení kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Upozorňujeme Investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení kanalizace, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází kanalizaci včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.


Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 27


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace



Orientační zakres sítě
SmVaK Ostrava a.s.

Tisk dne: 12/3/2018

Měřítko: 1:500

Kat. území:
Žilina u Nového Jičína

Číslo vyjádření: 030833 / 2018

SmVaK
Systémové vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia

- Číslované provedení podle uvedených
stylů čar znamená přibližnou přímou
úroveň polohy sítě.
- Číslované provedení nítů uvedených
stylů čar znamená uložení v šachtě, v
mostovce atp.
- Vodovod
 - Vodovod provozovaný
 - Kanalizace jednotná
 - Kanalizace splašková
 - Kanalizace dešťová
 - Kanalizace tlaková
 - Odpisovací stoky
 - Kanalizace jednotná provozovaná
 - Kanalizace splašková provozovaná
 - Kanalizace dešťová provozovaná
 - Kanalizace, vodovod není v majetku
sítě provozovatel SmVaK
 - Elektrický kabel

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ ODRY
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, tel. +420 956951111, fax +420 558628209, ost51@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

Groman a spol. s.r.o.

Bezručova 879

742 13 Studénka

VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ
LCR951/005318/2018

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0011458/2018

DATUM
15.11.2018

VYŘIZUJE Mgr. Schönwälder TELEFON 956951218

GSM 725257574

FAX 558628209

E-MAIL martin.schonwaller@lesy-cr.cz

**Autobusová zastávka „u partyzána“ a „požární zbrojnice“ v Žilině u Nového Jičína
- vyjádření**

Předmětem předložených PD je stavba autobusových zastávek „požární zbrojnice“ a „u partyzána“ v Žilině u Nového Jičína a navazujících chodníkových těles, přechodů pro chodce, uličních vpustí a kanalizací. Autobusová zastávka „u partyzána“ má být umístěna min 10 m od koryta vodního toku Jičínka. Dešťová kanalizace ze zastávky má být vyústěna do kanalizace města Nový Jičín, která ústí do Jičínky. Autobusová zastávka „požární zbrojnice“ má být umístěna min 10 m od koryta Pstružího potoka. Od zastávky po most přes Pstruží potok má být podél silnice postavena odvodňovací požlábek tvořený obrubou a dvojřádkem ze žulových kostek. Dešťové vody ze zastávky mají být vyústěny ve stávající opěrné zdi do Pstružího potoka. Opěrná zeď není v našem majetku.

Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku sdělují z hlediska správce vodního toku k předložené žádosti následující:

- Dešťové vody z uvedeného záměru mají být odváděny do vodních toků Jičínka, IDVT 10100213, ČHP 2-01-01-069 a Pstruží p., IDVT 10216608, ČHP 2-01-01-069, které jsou v předmětném úseku ve správě státního podniku Lesy České republiky. Pozemek koryta Pstružího potoka v místě zaústění kanalizace p.č. 1830/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro lesy ČR, s.p. Opěrná zeď v místě vyústění není v majetku LČR, s.p.

- Proti stavbě zastávek a vypouštění vod do vodních toků v naší správě nebudeme mít námitek při splnění následujících podmínek:

1. Stavby budou umístěny v souladu s předloženými PD.
2. Výustní objekt nebude zasahovat do průtočného profilu koryta vodního toku Pstruží p. Bude umístěn v místě stávající opěrné zdi v cizím vlastnictví. V případě vzniku škod na korytě vodního toku, které vzniknou v důsledku zaústění dešťových vod, budou tyto odstraněny na náklad vlastníka kanalizace.
3. Vybudovanými objekty nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
4. Pro vypouštění dešťové vody nesmí dojít k navýšení odtoku oproti stávajícímu stavu.
3. Správce toku neručí za poškození objektů vlivem průtoku vod v korytě, přívalových dešťů, případně jiných klimatických vlivů.
5. Lesy ČR, s.p., nebudou vybudované stavby přebírat do svého majetku. Vlastník staveb je bude udržovat v řádném technickém stavu.
6. Správce vodního toku nebude omezen vybudovanými stavbami ve výkonu jeho oprávnění, bude mu umožněn přístup k toku do vzdálenosti 6 m od břehové čáry koryta.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Miroslav Kahánek
Vedoucí ST - oblast povodí Odry



PEFC
PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legální a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesy-cr.cz

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 30309... ze dne 20.4.2020

Podpis:



Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o.

Bezručova 879
742 13 Studénka

Vaše žádost ze dne, značka:
21.11.2018

Naše značka:
133180087
(FM175/M87/18)

Vyřizuje:
Ing. Barbora Marenčáková

dne:
26.11.2018

Věc: Autobusová zastávka U PARTYZÁNA v Žilině u Nového Jičína

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb. ve znění účinném k 1.1.2018 a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Žilina u Nového Jičína
Stavebník: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín
Projektant: Projekční a inženýrská činnost Groman a spol.
bezručova 879, Studénka
Č. zakázky: 02A/2018

Datum: 10/2018

Předmětem předložené dokumentace je stavba autobusové zastávky v obci, která bude pomocí navrženého přechodu pro chodce (s nasvětlením) napojena na stávající chodníkové těleso.

Chodník

Je navržen délky cca 40,4 m a v šířce 1,5 m, s příčným sklonem max. 2% a podélným max. 8,33%, ohraničení obrubníkem min. 60 mm nad plochu (přirozená vodící linie), převýšení nad vozovkou 150 mm. Výškové rozdíly na chodníku nebudou vyšší než 20 mm.

V místě snížení obrubníku na 20 mm budou navazující plochy se sklonem max. 12,5% a příčný sklonem max. 2%.

Ukončení chodníku bude rampovitým snížením max. 12,5% k obrubě snížené na 20 mm nad vozovku a s vložením varovného pásu š. 400 mm z kontrastní reliéfní dlažby (až do převýšení 80 mm nad vozovku) jako vyznačení nebezpečného prostoru pro osoby ZTP.

Nástupiště autobusové zastávky

Bude mít šířku 2200 mm, příčný spád max. 2%, převýšení nad vozovku 200 mm, ohraničení zvýšenou chodníkovou obrubou 60 mm (přirozená vodící linie). Nástupní hrana bude do vzdálenosti 500 mm kontrastně vyznačena (bez hmatových úprav). Ve vzdálenosti 800 mm od označnicku vede mezi kontrastní nástupní hranou a zvýšenou chodníkovou obrubou signální pás (š. 800 mm, kontrastní reliéfní dlažba). Min. průchozí prostor od označnicku zastávky je 900 mm podél vodící linie (zvýšené obruby).

Přechod pro chodce

Délka přechodu 6,5 m a š. 3,0 m, vodorovné a svislé dopravní značení, nasvětlení. Po obou stranách je provedeno bezbariérové snížení na 20 mm nad vozovku a vložen varovný pás š. 400 mm z kontrastní reliéfní dlažby (až do převýšení 80 mm nad vozovku) a navazující signální pás. š. 800 - 1000 mm, který vede ke zvýšené chodníkové obrubě (přirozené vodící linii). Vzhledem k nedodržení min. délky signálních pásů z důvodu malé šířky chodníku bude na vozovce vyznačena vodící linie přechodu (náštíky 2x2 nebo 2x3 bílé pásy, š. 550 mm, osově navazující na signální pásy).

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Projektová dokumentace je vrácena zpět.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
Mareňáková
ODBOŘENÝ KONZULTANT -133-
Ing. Barbora Mareňáková, odborný konzultant
Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace
středisko Nový Jičín
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

II/210/29876/11/2018

VYŘIZUJE:

Irena Navrátilová,

TEL.:

555 531 354

FAX:

556 710 139

EMAIL:

irena.navratilova@ssmsk.cz

DATUM:

10. ledna 2019

Projekční a inženýrská činnost

Groman a spol.

Bezručova 879

742 13 Studénka

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 30309 ze dne 20. 4. 2020

Podpis:

10

**Autobusová zastávka „u partyzána“ v Žilině u Nového
Vyjádření ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení**

SSMSK středisko Nový Jičín v souladu se zřizovací listinou vykonává vlastnická práva k silničním pozemkům a silniční síti v majetku Moravskoslezského kraje v rozsahu svěřené působnosti. Na silniční pozemky a stavby silnic v majetkové správě SSMSK se vztahuje ochrana dle ustanovení zákona 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Předložena DUR + DSP stavby. Navrženo zřízení oboustranného chodníkového tělesa u autobusové zastávky a u přechodu pro chodce, přechod pro chodce včetně osvětlení.

Dle předložené dokumentace dojde v rámci stavby k dotčení silničního tělesa III/4832 a silničního pozemku parc.č. 1832/1 na k.ú. Žilina u Nového Jičína.

SSMSK souhlasí se stavbou pouze za předpokladu respektování dále stanovených podmínek:

Pro umístění stavby na silničním pozemku v majetkové správě SSMSK uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku Smlouvu o budoucí smlouvě darovací do zahájení sloučeného územního a stavebního řízení.

Pro umístění kabelu VO a kanalizace (napojení UV1 do stávající kanalizace přes těleso komunikace) v silničním pozemku uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene do zahájení sloučeného územního a stavebního řízení.

Přechody kabelu VO a kanalizace budou provedeny protlakem s min. krytím 1,2 m pod niveletu vozovky. Kabel VO bude uložen v chrániče.

Před zahájením každého protlaku komunikace III/4832 uzavře investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín záznam o předání staveniště. K ukončení stavby doloží geodetické zaměření skutečného provedení stavby (hloubka krytí pod niveletu vozovky, výkres podélného řezu protlakem) a uzavře záznam o převzetí staveniště.

Pro provedení protlaků komunikace zajistí investor stavby vydání rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu před zahájením stavby.

Nové uliční vpusti ve vozovce silnice III/4832 budou zřízeny typové 50/50, D 400 s košem na splaveniny. Uliční vpusti, příslušné ke komunikaci III/4832 lze protokolárně předat do majetkové správy SSMSK středisku Nový Jičín. Na uliční vpusti poskytne investor stavby SSMSK záruku v délce 60-ti měsíců.

Do doby předání a převzetí budou uliční vpusti v majetku a plné údržbě investora stavby.

Silniční obruba bude podsazena dvouřádkem z žulové kostky malé do betonu. Dvouřádek bude uložen se snížením o 1,5 cm oproti niveletě zpevněné krajnice vozovky.

Následná oprava pracovní rýhy podél obruby a dvouřádku bude provedena podsypem kamenivem fr.16/32, položením ložné vrstvy ACL tl. 10 cm na šířku 0,5 m a obrusné vrstvy ACO tl.5 cm v šíři 1,0 m. Pracovní spára bude oblita asfaltovou zálivkou.

Pro stavební práce v rozsahu dotčení silničního tělesa III/4832 uzavře investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín Smlouvu o užití silničního tělesa pro zvláštní užívání před zahájením stavby.

Pro stavební práce v rozsahu dotčení komunikace zajistí investor stavby vydání rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu před zahájením stavby (§ 25 zákona 13/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Stavba v rozsahu dotčení silničního tělesa III/4832 bude provedena v době od dubna do října kalendářního roku.


Dopravní značení, které bude po dokončení příslušné do majetkové správy SSMSK střediska Nový Jičín bude provedeno dle specifikace podmínek, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Dopravní značení předá po dokončení investor stavby protokolárně SSMSK do správy a údržby. Na svislé dopravní značení poskytne investor SSMSK záruku o délce 60-ti měsíců, na vodorovné dopravní značení 12 měsíců. Do doby předání a převzetí bude dopravní značení v plné správě a údržbě investora stavby včetně právní zodpovědnosti.

Pro zřízení dopravního značení zajistí investor stavby vydání rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu do zahájení stavby.

Ustanovení zákona 13/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V postavení účastníka řízení trváme na tom a by výše uvedené podmínky tohoto vyjádření byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení dle zákona 183/2006 Sb. v platném znění jako nezbytně závazné. Vyjádření se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené situace s platností 2 roky od data vydání. Pokud nebude v této lhůtě vydáno stavební povolení dle výše citovaného Stavebního zákona, je investor povinen zažádat o vydání nového vyjádření dle aktuálních podmínek navržené stavby a právních předpisů.

Nedílnou součástí vyjádření je katastrální situační výkres C.2. DUR + DSP zpracovaný společností Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. Studénka arch,č 02A/2018.



Ing Lumír Zrník
vedoucí střediska Nový Jičín

na vědomí
Mgr. Týle
Příloha 2 x formulář žádosti

