


PŮDORYS 1. PP – NOVÝ STAV  
M 1:100




- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - NOVÉ KONSTRUKCE
  - XPS TL. 100 mm,  $\lambda=0,035$  W/(mK), 300 kPa
  - PODHLÉD – MINERÁLNÍ VATA TL. 80 mm,  $\lambda=0,038$  W/(mK) (SKLADBA S1)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	ÚPRAVY POVRCHŮ	
			PODLAHA	STROP
0.01	VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ	20,39	VYHLAZOVACÍ HMOTA	OMÍTKA
0.02	KOLÁRNA	9,91	VYHLAZOVACÍ HMOTA	MIN. VATA 80 mm
0.03	SCHODIŠTĚ	8,97	VYHLAZOVACÍ HMOTA	BEZ ÚPRAVY
0.04	KOČÁRKÁRNA	20,45	VYHLAZOVACÍ HMOTA	MIN. VATA 80 mm
0.05	SUŠÁRNA	17,00	CEMENT. POTÉR S NÁTÉREM	MIN. VATA 80 mm
0.06	SUŠÁRNA	16,28	CEMENT. POTÉR S NÁTÉREM	MIN. VATA 80 mm
0.07	SKLEPNÍ BOXY	109,23	VYHLAZOVACÍ HMOTA	MIN. VATA 80 mm
0.08	INSTALACE	-	BEZ ÚPRAVY	BEZ ÚPRAVY
0.09	PRÁDELNA	14,28	CEMENT. POTÉR S NÁTÉREM	MIN. VATA 80 mm
0.10	ŽEHLÍRNA	20,33	CEMENT. POTÉR S NÁTÉREM	MIN. VATA 80 mm
0.11	SKLEPNÍ BOXY	74,97	VYHLAZOVACÍ HMOTA	MIN. VATA 80 mm
0.12	TELEKOM???	13,25	CEMENT. POTÉR S NÁTÉREM	MIN. VATA 80 mm
0.13	PŘEDSÍŇ	8,12	CEMENT. POTÉR S NÁTÉREM	MIN. VATA 80 mm
0.14	VÝTAH	-	-	-
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA 1.PP 333,18 m²				

POZNÁMKY:

- PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ PODHLÉDŮ A OMÍTEK BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ELEKTRO A DAT V NOVÝCH LIŠTÁCH (TŘ. REAKCE NA OHEŇ B2cs1d1)



Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.  www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. R. Hlaoušek	Bc. M. Maďarová	Bc. M. Maďarová		
	<i>Maďarová</i>	<i>Maďarová</i>		
Investor	Město Nový Jičín		Formát	A3
	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		Datum	12/2020
Místo stavby	p. č. 445/9, k. ú. Loučka u Nového Jičína		Účel	DPS
Akce:	Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín		Měřítko	1:100
			Arch. číslo	BE/2020/03
Obsah:	PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV		Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.09