












PŮDORYS 1. NP – NOVÝ STAV
M 1:50




LEGENDA:

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  NOVÉ KONSTRUKCE
-  MINERÁLNÍ VATA TL. 160, 140, 80 mm, $\lambda=0,038$ W/(mK)
-  XPS TL. 80, 40 mm, $\lambda=0,035$ W/(mK), 300 kPa
-  ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 250 mm
-  HLAVNÍ VSTUP
-  VEDLEJŠÍ VSTUP
-  A) PODHLAD – MINERÁLNÍ VATA TL. 80 mm,
 $\lambda=0,038$ W/(mK) (SKLADEBA S1)
-  PODLAHA PŘED VSTUPY – KERAMICKÁ DLAŽBA SLUNUTÁ
MRÁZUVZDORNÁ 30x30 cm, TL. 8 mm; SOKL VÝŠKY 150 mm,
BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ (6,6 m²)
-  PODLAHA MEZI VCHODOVÝMI DVEŘMI A SCHODIŠTĚM – KERAMICKÁ
DLAŽBA, TL. 8 mm; SOKL VÝŠKY 150 mm (20,11 m²)


VÝPIS PŘEKLADŮ				
OZN.	POPIS	SVĚTLOST [mm]	DĚLKA [mm]	POČET
P1	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD PÓROBETONOVÝ VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU VÝŽÍ.	1700	2250	1
P2	OCELOVÝ NOSNÍK 2xIPE120, DO TL. ZDIVA (250 mm) DOPLNIT EPS	1100	1390	1

POZNÁMKY:

- INSTALUJE SE NOVÁ SESTAVA PLECHOVÝCH POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK (40 ks) A NOVÉ TABLO SE ZVONKY
- PROVEDE SE NOVÁ DLAŽBA PŘED VSTUPU A MEZI VCHODOVÝMI DVEŘEMI A SCHODIŠTĚM
- PŘED OBĚMA VSTUPY BUDOU OSAZENY NOVÉ VYKOVNÍ ČISTIČI ROHOŽE
- SPÁRY MEZI PANELE BUDOU VYPLNĚNY AKRYLOVÝM TMELEM VHDNÝM DO VYKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
- VE VŠECH BYTECH 1. NP BUDOU POD OKNY NOVĚ OSAZENY SUŠÁKY NA PRÁDLO
- BUDE ZPRACOVÁN KOTEVNÍ PLÁN KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU – PŘESNÝ POČET, DÉLKA A TYP HMOŽNICE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ TAHOVÉ ZKOUŠKY IN-SITU



Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval		Vypracoval	Kreslil	 BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel.: 595 172 428, fax.: 595 172 429 Tiskárna 170733, 737 02 Česká Veslín	
Ing. R. Hlaueš		Bc. M. Maďarová	Bc. M. Maďarová		
		<i>Maďarová</i>	<i>Maďarová</i>		
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín			Formát	A1
Místo stavby	p. č. 445/9, k. ú. Loučka u Nového Jičína			Datum	12/2020
Akce:	Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín			Účel	DPS
				Měřítko	1:50
				Arch. číslo	BE/2020/03
Obsah:	PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.10