










ŘEZ A-A – NOVÝ STAV  
M 1:50



LEGENDA:

- |   |   |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE                                    |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE   |
|  | ZDIVO Z PLYNOSILKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 250, 300 mm        |
|  | MINERÁLNÍ VATA TL. 160, 120 mm, $\lambda=0,038$ W/(mK), |
|  | XPS TL. 80, 60, 40 mm, $\lambda=0,035$ W/(mK), 300 kPa  |
|  | FENOLICKÁ PĚNA TL. 80 mm, $\lambda=0,022$ W/(mK)        |
|  | EPS 150 S TL. 200, 100, 60 mm, $\lambda=0,037$ W/(mK)   |
|  | (SPÁDOVÉ KULINY)  |

POZNÁMKY:

- INSTALUJE SE NOVÁ SESTAVA PLECHOVÝCH POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK (40 ks) A NOVÉ TABLO SE ZVONKY
- PROVEDE SE NOVÁ DLÁŽBA PŘED VSTUPY A MEZI VCH. DVEŘEMI A SCHODIŠTĚM, PŘED OBĚMA VSTUPY SE OSADÍ NOVÉ VENKOVNÍ ČISTIČI ROHOŽE
- NA LÓŽICÍCH A POD OKNY BYTŮ 1. NP SE INSTALUJÍ NOVÉ SUŠÁKY NA PŘÁDLO
- SPARTY MEZI PANELE BUDOVY VYPLNĚNÝ TMELEM VHDNÝM DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
- STĚNY POD ÚROVNÍ TERÉNU BUDOV ZATEPLENY STEJNĚ JAKO SKOLKOVÁ ČÁST AZ PO ZÁKLADOVÝM KONSTRUKCI
- BUDOV ZPRACOVÁNÍ KOTÉVNI PĚN KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU – PŘESNÝ POČET, DÉLKA A TYP HMOŽDINEK BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ TAHOVÉ ZKOUŠKY IN-SITU
- V PŘÍPADĚ NALEZENÍ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE BUDE BETONOVÁ KONSTRUKCE SANOVÁNA POMOCÍ REPROFILACI MALTY

ZMĚNA 1 (12.01.2022)

Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci.  
Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

<b>Kontroloval</b> Ing. R. Hlaúšek		<b>Vypracoval</b> Bc. M. Maďarová <i>Maďarová</i>		<b>Kreslil</b> Bc. M. Maďarová <i>Maďarová</i>		<b>BENEPRO, a.s.</b> info@benepro.cz · info@benepro.cz +420 272 668 116 · 950 172 162 +420 272 668 116 · 950 172 162 +420 272 668 116 · 950 172 162	
<b>Investor</b> Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		<b>Místo stavby</b> p. č. 445/9, k. ú. Loučka u Nového Jičína		<b>Formát</b> A1		<b>Datum</b> 12/2020	
<b>Akce:</b>		Revitalizace výtahové osy Jičínská 272, Nový Jičín		<b>Účel</b> DPS		<b>Měřítko</b> 1:50	
				<b>Arch. číslo</b> BE/2020/03		<b>Číslo kopie</b> D 1.1.13	
<b>Obsah:</b> ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				<b>Číslo výkresu</b> D 1.1.13			