
LEGENDA MATERIÁLŮ (CELKEM 2766,0 m²)
ŽIVIČNÝ KRYT (PLOCHA 1343,9 m²)
RECYKLOVÁNÍ KRAJNICE ŠÍŘKY 0,5 m Z ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU (PLOCHA 289,5 m²)
BETONOVÝ ŽLAB ŠÍŘKY 600 mm (PLOCHA 102,0 m²)
OBKLAD LOMOVÝM KAMENEM (PLOCHA 2,8 m²)
VTOKOVÁ JÍMKA TRUBNÍHO PROPUSTU O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH 1,2/1,2 m (PLOCHA 1,4 m²)
VYVÁŽIŠTĚ Z HRUBÉHO DROBNÉHO KAMENIVA (PLOCHA 3,4 m²)
NEZPEVNĚNÝ PŘÍKOP – TĚLESO KOMUNIKACE (PLOCHA 538,9 m²)
NEZPEVNĚNÝ PŘÍKOP – SVAHOVÁ ČÁST (PLOCHA 286,1 m²)
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ
OZ – VYSOKÉ NAPĚTÍ NADZEMNÍ
KÚ 0,38520
P+ 0,36935
VB 3
R: 135,00m
Alfa: 16,2257g
X: -494844,30m
Y: -1130712,96m
VB 2
R: 500,00m
Alfa: 1,2471g
X: -494813,50m
Y: -1130789,50m
VB 1
R: 140,00m
Alfa: 24,8564g
X: -494785,37m
Y: -1130864,05m
VB 4
R: 150,00m
L: R: 60,00m
Alfa: 88,1358g
X: -494916,62m
Y: -1130817,08m
KM 0,03801
TRUBNÍ PROPUSTEK DN 600
KOLMÝ DÉLKY CCA 6,8 m
NOVÁ VÝHYBNA DÉLKY 40,0 m
NOVÁ VÝHYBNA DÉLKY 200 m
Z TOHO NÁBĚHOVÉ KLINY 2x5,0 m
ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ VÝHYBNY
OCELOVÁ SVODNICE 100x90
DÉLKY CCA 6,0 m
0,07700 MŘÍŽ BEZ NÁHRADY ODSTRANIT
POKÁCENÍ 3 STROMŮ (OBVODY KMENŮ VE VÝŠCE 130 cm):
-cca 0,249 VLEVO: 1x 90 cm
-cca 0,252 VLEVO: 1x 105 cm
-cca 0,252 VLEVO: 1x 95 cm
POKÁCENÍ 2 STROMŮ (OBVODY KMENŮ VE VÝŠCE 130 cm):
-cca 0,214 VPRAVO: 1x 120 cm + 1x 90 cm + 1x 110 cm (TROJKMEN)
-cca 0,217 VPRAVO: 1x 110 cm
POKÁCENÍ 3 STROMŮ (OBVODY KMENŮ VE VÝŠCE 130 cm):
-cca 0,096 VPRAVO: 1x 75 cm + 1x 110 cm (DVOJKMEN)
-cca 0,101 VPRAVO: 1x 40 cm
-cca 0,124 VPRAVO: 1x 60 cm + 1x 70 cm (DVOJKMEN)
POKÁCENÍ 1 STROMU
(OBVOD KMENE VE VÝŠCE 130 cm):
-cca 0,128 VPRAVO: 1x 115 cm
0,18237 – 0,31000 NOVÝ BETONOVÝ ŽLAB
DÉLKY CCA 147,0 m VLEVO
0,03800 – 0,04749 NOVÝ PŘÍKOP VPRAVO
0,04347 – 0,04931 NOVÝ PŘÍKOP VLEVO
0,03986 – 0,04343 NOVÝ BETONOVÝ ŽLAB
DÉLKY CCA 54,0 m VLEVO
0,00985 – 0,02864 NOVÝ BETONOVÝ ŽLAB
DÉLKY CCA 31,0 m VLEVO
Trasa VN nadz.
k.ú. Kojetín u Strženského dílce
k.ú. Stranik
POZNÁMKY:
NA PARCELE 926/1 (K.Ú. STRANÍK) BUDE PROVEDENA NÁHRADNÍ VÝSADBA V POČTU 3 KS ULMUS CARPINIFOLIA (JILM) VE VÝSADBOVÉ VELIKOSTI OBVODU KMÍNKŮ MIN. 10–12 cm – V SOULADU S PODMÍNKAMI KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA OŽP PŘI MěÚ V NOVÉM JIČÍNĚ č.j. OŽP/123694/2021/Bok – bod č. 3.
NA PARCELE 1754 (K.Ú. STRANÍK) BUDE PROVEDENA NÁHRADNÍ VÝSADBA V POČTU 3 KS ULMUS LAEVIS (JILM VAZ) VE VÝSADBOVÉ VELIKOSTI OBVODU KMÍNKŮ MIN. 10–12 cm – V SOULADU S PODMÍNKAMI ZÁVAZNÉHO STANOVISKA OŽP PŘI KÚ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE č.j. MSK 139626/2021.
C3(D2)
Ing. Marek Milich
Štefánikova 58/35, 742 21 Kopřivnice
Tel.: +420 728 181 270
e-mail: marekmilich@gmail.com
IČO: 04 32 36 30
HYLMAR ČMKOS A STARKA STAVEB
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MT RYBÁK
VYPRACOVAL: ING. MAREK MILICH
KONTROLOVAL: ING. MT RYBÁK
STAVBA: MORAVSKOSLEZSKÝ
OBJEKT: MÍSTNÍ KOMUNIKACE MEZI KOLEČÍNEM A STRANÍKEM U NOVÉHO JIČÍNA – I. ETAPA
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:250
INVESTOR: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/3, 741 01 Nový Jičín
OBJEDNATEL: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/3, 741 01 Nový Jičín
AKCE:
DATUM: 9/2021
ZAKÁZKA Č.: 321/2021
FORMÁT: 16A4
STUPEŇ: DOPRAVNÍ
DOP+DSP