





Investor: Město Nový Jičín Masarykovo náměstí 1/1 741 01 Nový Jičín IČO: 00298212 DIČ: CZ00298212	
--	---

E

PDPS

Zodp. projektant: Ing. Milan Sedlák 	Kontroloval: Ing. David Mičák 	Zhotovitel dokumentace: MIDAKON Na Návsí 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email:midakon@midakon.cz
Vypracoval: Ing. Milan Sedlák 		
Investor: Město Nový Jičín		
Místo: Nový Jičín	Stupeň: PDPS	Datum: 11/2024
		Počet A4: A4
Akce: M203 Most Dolní Brána - U Grasmanky	Měřítko: 1:	Paré:
Objekt:	Číslo zakázky: 2314	
Název: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ	Č. výkresu: E.4	

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH**Stavba:** 2314-M203 Most Dolní Brána – U Grasmanky

Objekt	Název	Cena bez DPH [Kč]		DPH	Cena [Kč]
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	-----	-----	-----	-----
SO 001	Demolice mostu Dolní Brána	-----	-----	-----	-----
SO 201	Most Dolní Brána	-----	-----	-----	-----
SO 301.1	Přeložka vodovodu	-----	-----	-----	-----
SO 301.2	Přípojka spořitelna	-----	-----	-----	-----
SO 501	Přeložka plynovodu	-----	-----	-----	-----
Celkem za stavbu:		-----	-----	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2314 - M203 Most Dolní Brána – U Grasmanky**

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet: **[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: **MIDAKON s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE včetně zkoušek modulu přetvárnosti na pláni a šťerkových vrstvách vše dle platných ČSN, ČSN EN, TP, TKP – normy, předpisy, podmínky v souladu s odkazy v PD, SOD, OP; čerpání se souhlasem TD a zástupce objednatele	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
2	02730	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ opatření pro ochranu IS dle požadavků správců, včetně poplatku za vytyčení IS, včetně ochranných konstrukcí a veškerých dalších opatření - včetně dočasného vyvěšení kabelů VO města Nový Jičín na nosníky na vtoku mostu - včetně těchto nosníků - včetně dočasného vyvěšení nezjištěných kabelů na nosníky před koncem prvního dilatačního celku - včetně těchto nosníků - včetně odstranění nefunkčních kabelů Cetin - včetně dočasného vyvěšení kabelů Cetin na nosníky v druhém dilatačním celku - včetně těchto nosníků - včetně dočasného vyvěšení kabelů NN ČEZ Disribuce na nosníky v druhém dilatačním celku - včetně těchto nosníků - včetně dočasného vyvěšení kabelů kabelů Cetin na nosníky na výtoku mostu - včetně těchto nosníků	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Pasportizace okolních objektů stavby - před a po výstavbě	KPL	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024_OTSKP				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, 4x v tištěné podobě, 2x elektronicky	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření během výstavby rozsahu dle požadavků ČSN, ČSN EN, TP, TKP a KZP včetně vytyčení hranice staveniště včetně vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby a zaměření včene výkazu výměr demolovaných částí stavby	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02940.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	-----	-----
		aktualizace plánu BOZP				
8	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02940.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	-----	-----
		Havarijní plán				
10	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
11	02940.3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	-----	-----
		Povodňový plán				
12	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
13	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	-----	-----
		3 paré				
14	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
15	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	-----	-----
		4 paré + 2x v el.podobě včetně přepočtu zatížitelnosti mostu				
16	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
17	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	KPL	1,000	-----	-----
		4 paré + 2x v el.podobě, včetně závěrečné zprávy zhotovitele				
18	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
19	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	-----	-----
		geometrický plán pro zápis do kN dle upřesnění TDS ČERPÁNÍ JEN SE SOUHLASEM OBJEDNATELE 5 ks paré geometrický plán pro zápis do KN, 5ks paré připomínkování konceptu GP majetkoprávnímu oddělením, poté ověření KÚ a nakonec předání ověřeného GP objednateli				
20	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	029611	<i>položka zahrnuje:</i> - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Geotechnický dozor	HOD	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
14	03100	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
15	03720	<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i> <i>Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC.</i> POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu zahrnující: - Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. - Zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením přechodné úpravy provozu.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2314 - M203 Most Dolní Brána – U Grasmanky**

Objekt: **SO 001 - Demolice mostu Dolní Brána**

Rozpočet: **[SO 001] - Demolice mostu Dolní Brána**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: **MIDAKON s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 001] - Demolice mostu Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Demolice mostu Dolní Brána						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina - 1,8 t/m3 kámen 2,4 t/m3 Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024 Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 248,031	-----	-----
2	014122.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina - 1,8 t/m3 čerpáno jen se souhlasem investora v případě, že dojde k výměně podloží!!! Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024 Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	191,074	-----	-----
3	014122.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) beton 2,5t/m3 Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024 Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	492,693	-----	-----
4	014122.4	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) živice 2,2 t/m3 Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024 Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	196,493	-----	-----
5	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace čerpání pouze se souhlasem investora, při jejím výskytu na stávající NK Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024 Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Specifikace Položka nezahrnuje: - x	T	4,015	-----	-----
1 Zemní práce						
6	113176	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM včetně poplatku za skládku!!! Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024	M3	5,811	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	9,733	-----	-----
	113181	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM				
8	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,433	-----	-----
	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM				
9	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	188,512	-----	-----
	113321	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM podkladní vozovkové vrstvy odvoz na meziskládku pro zpětný zásyp za rubem opěry (hutněný zásyp pod HDPE folií) a na svazích komunikace před lícem křídel vhodnost a konkrétní výběr materiálu bude určen TDI na stavbě				
10	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	30,741	-----	-----
	113326	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM				
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM včetně poplatku za skládku!!! Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	115,610	-----	-----
12	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	9,100	-----	-----
13	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	89,315	-----	-----
14	114126	ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET PROST VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024 Položka zahrnuje: - odstranění konstrukcí vodních koryt - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Způsob měření: - měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním	M3	119,000	-----	-----
15	114146	ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ DO 12KM Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024	M3	46,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění konstrukcí vodních koryt - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). <i>Způsob měření:</i> - měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním	HOD	120,000	-----	-----
	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN bude fakturována dle skutečného čerpání se souhlasem objednatele				
17	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024	M	70,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení</i>				
18	11528	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M provizorní zatrubnění potoka DN 1200 během výstavby včetně zřízení a zrušení zemní hrázky	M3	69,588	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
19	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - převedení vody na povrchu - zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)	M3	437,503	-----	-----
	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM uložení na dočasnou skládku				
19	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024	M3	437,503	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
19	122736.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	437,503	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
20	122736.2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	106,152	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
21	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	4,840	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2 Základy -----						
22	22694.R	<p>ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ</p> <p>Technologii pažení navrhne zhotovitel na základě vlastních zkušeností a možností (Předpokládá se použití záporového pažení s použitím profilů HEB 100 á 1,0 m s, vrtý průměru 200 mm s výdřevou z hranolů tl. 100 mm), jedná se o zajištění stavební jámy podél plynovodu, jedná se o trvalé pažení, vč odstranění horní části výšky cca 1,5 m, skutečný rozměr bude určen zhotovitelem na základě použité technologie a statického posouzení - vč. dodání veškerého materiálu, zařízení, příp. kotvení, VTD, vše dle PD, TKP.</p> <p>Maximální výška stavební jámy je 1,50 m. Délka pažící stěny je 41,0, zapažená plocha je 41*1,50=61,50 m2</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- opotřebení ocelových zápor- jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění ,- odstranění. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- vrtý <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- ocelová převážka se započítává do výsledné hmotnosti	kpl	1,000	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba -----						
23	709612	<p>DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY</p> <p>ocelové chráničky, včetně odvozu do šrotu, včetně případného rozřezání pro obnažení kabelů</p>	M	400,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek				
	Specifikace	2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
24	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění ocelového zábradlí včetně reklamní cedule na výtoku (uložit na meziskládku) a zábradlí na římse na vtoku, odvoz do výkupny kovů	M	21,340	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
25	914183	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ Vše bude zpětně použito v SO 201	KUS	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
26	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM nařezání spáry před frézováním včetně spotřeby vody	M	23,600	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
27	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Řezání stávající nosné konstrukce v místě nově navržených dilatací	M2	64,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x				
28	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	18,750	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	0,384	-----	-----
	Cenová soustava	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM 2024_OTSKP - 2024				
30	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	196,693	-----	-----
	Cenová soustava	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM 2024_OTSKP - 2024				
31	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	36,000	-----	-----
	Cenová soustava	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK včetně poplatku za skládku!!! 2024_OTSKP - 2024				
32	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	1,000	-----	-----
		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>ocelová zábrana z jacklů podél domu č.p.38, celková délka 11,70m, odvoz do výkupny kovů</p> <p>2024_OTSKP - 2024</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 				
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2314 - M203 Most Dolní Brána – U Grasmanky**

Objekt: **SO 201 - Most Dolní Brána**

Rozpočet: **[SO 201] - Most Dolní Brána**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: **MIDAKON s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Most Dolní Brána						-----
1 Zemní práce						-----
1	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM dosypání svahů, líců křídel (kuželů), zpětného zásypu za opěrami pod HDPE folií z vykopaného materiálu z meziskládky Cenová soustava2024_OTSKP - 2024 Specifikace položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	188,512	-----	-----
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I úprava pláně pod vozovkovými vrstvami, mezi ZÚ/KÚ a hranou výkopu včetně kontroly Edef,2 Cenová soustava2024_OTSKP - 2024 Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	353,840	-----	-----
3	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M materiál z meziskládky Cenová soustava2024_OTSKP - 2024 Specifikace Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M2	463,920	-----	-----
4	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Cenová soustava2024_OTSKP - 2024 Specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	490,910	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2 Základy						
5	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) ochrana drenáže dodávka a zásyp se zhutněním vč.dopravy	M3	4,531	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
6	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) v úžlabí NK a kolem odvodnění mostu	M3	0,235	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU zřízení mikropilot vč. ocelového nátrubku P20x250x250 mm, trubka 89/10, S235, délka kořene 6,0 m, délka mikropiloty 7,50 m, délka trubky 7,50 m (vetknutí do opěry 0,5m)	M	847,500	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot - dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek - včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266). Způsob měření: - pod pojmem DN mikropilot se rozumí DN dířku				
8	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM	M	678,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	26144	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM	M	113,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM 2024_OTSKP - 2024				
11	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	6,270	-----	-----
	Cenová soustava	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 2024_OTSKP - 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injecktážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodání a osazení výztuže				
12	Specifikace	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,003	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	28999	<p><i>Položka:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- x <p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE</p> <p>HDPE folie v přechodové oblasti</p> <p>zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.množství potřebného na přesahy (není součástí MJ)</p> <p>2024_OTSKP - 2024</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- dodávku předepsané fólie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	163,107	-----	-----
3 Svislé konstrukce -----						
14	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	228,000	-----	-----
	Cenová soustava	dodávka a osazení kotevního prvku vč.dodatečných vrtů, zálivky atd. 6,0kg/ks				
	2024_OTSKP - 2024					
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</i>				
15	317326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	18,217	-----	-----
		beton C35/45				
		komplet vč. bednění, povrchové úpravy, pracovních spar, výplně, těsnění a tmelení spar atd..				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024 položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	T	3,097	-----	-----
	Specifikace	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. spar a oaptření PKO 0,17 t/m3				
17	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024 položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	M3	4,770	-----	-----
	Specifikace	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - rozebrání stávajícího zdiva - nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí) - vyždění z tohoto materiálu - včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar. <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku nového materiálu	M3	155,807	-----	-----
	Specifikace	333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.				
19	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	T	24,929	-----	-----
	Specifikace	333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B komplet včetně svarů a PKO 0,16t/m3				
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 	M3	206,584	-----	-----
	Cenová soustava	<p>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti atd.</p> <p>2024_OTSKP - 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
21	Specifikace	<p>VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</p>	T	33,053	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO 0,16 t/m3 2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i> <i>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</i> <i>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</i> <i>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</i> <i>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</i> <i>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</i> <i>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</i> <i>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</i> <i>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</i> <i>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</i> <i>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</i> <i>- separaci výztuže,</i> <i>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</i> <i>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</i>				
4 Vodorovné konstrukce -----						
22	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	29,050	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.)</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- beton a výztuž, musí být zahrnuto v příslušných konstrukčních částech</i> <i>- beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.</i>				
23	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	12,920	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none">- x				
24	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	28,226	-----	-----
	Cenová soustava	podkladní beton pod opěrami a pod drenáží 2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	451314	<p><i>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</i></p> <p><i>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</i></p> <p><i>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</i></p> <p><i>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</i></p> <p><i>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</i></p> <p><i>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</i></p> <p><i>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</i></p> <p><i>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</i></p> <p><i>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</i></p> <p><i>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</i></p> <p><i>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</i></p> <p><i>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</i></p> <p><i>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</i></p> <p><i>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</i></p> <p><i>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i></p> <p><i>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</i></p> <p><i>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</i></p> <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>podkladní beton tl. 150 mm pod dlažbu z lom. kamene C25/30</p> <p>2024_OTSKP - 2024</p>	M3	59,153	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26		<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	M3	156,025	-----	-----
	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
		přechodová oblast zásyp - nakupovaný materiál vhodný do násypu nad HDPE folii				
27		2024_OTSKP - 2024	M3	41,040	-----	-----
	Cenová soustava	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
	Specifikace	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO				
28		štěrkopískový obsyp HDPE folie tl.150+150mm	M3	72,680	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	72,680	-----	-----
		přechodový klín, kompletní provedení včetně zazubení horního povrchu kvůli pokládce vozovkových vrstev výplňový beton mezi mostem a budovou č.p.38 beton C8/10				
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - x 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 200 mm kompletní provedení dlažby vč. položení do bet.lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar proti CHRL včetně vytvarování do tvaru skluzů Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024 Specifikace položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	78,870	-----	-----
30	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024 Specifikace Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů Položka nezahrnuje: - x	M3	4,840	-----	-----
5 Komunikace						-----
31	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM ložná vrstva pod dlažbu šd fr 2/4 tl. 40 mm, bude použito dle skutečného stavu původní ložné vrstvy	M2	216,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024	M2	1 155,280	-----	-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
33	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	62,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
34	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	353,840	-----	-----
	Specifikace	podkladní vrstva pod chodníky, šd fr 0/32 tl. 200 mm Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
35	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	577,640	-----	-----
	Specifikace	případná výměna podloží při nevyhovujícím Edef,2 na pláni za hranou výkopu čerpání jen se souhlasem investora Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
36	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	914,006	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
36	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2		-----	-----
	Specifikace	1,0 kg/m2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	Cenová soustava	0,30 kg/m2 2024_OTSKP - 2024 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	914,006	-----	-----
	Specifikace					
38	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70 tl.40mm	M2	914,006	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 tl.50 mm vč.úpravy napojení	M2	914,006	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	575C53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	336,766	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	53,983	-----	-----
	582601.1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE Nový materiál, nákup				
41	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024	M2	162,217	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
42	582601.2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE Původní materiál z mezikládky, položka bez nákupu	M2	70,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
42	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	70,000	-----	-----
	58730	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) Betonové panely odstranění a zpětná pokládka				
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
7 Přidružená stavební výroba						
43	711112 Cenová soustava	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY NAIP izolace rubu opěr a křídel, vč přesahů, vč pracovní spáry mezi zdí a základem zdi na líci na výtoku 2024_OTSKP - 2024 <i>položka zahrnuje:</i> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilie	M2	265,887	-----	-----
44	711216 Cenová soustava	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ PVC Nopová folie na líci budovy č.p. 38 2024_OTSKP - 2024	M2	22,230	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	711432	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ochranné vrstvy, např. geotextilii 	M2	4,940	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	711442	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek <p><i>nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton</i></p>	M2	501,709	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47		<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton <p><i>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</i></p>	M2	114,231	-----	-----
	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY				
		ochrana izolace pod římsou				
48		<p>Cenová soustava</p> <p>2024_OTSKP - 2024</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace 	M2	269,462	-----	-----
	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ				
		rub opěr a křidel 600g/m2				
49		<p>Cenová soustava</p> <p>2024_OTSKP - 2024</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace 	M2	19,656	-----	-----
	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)				
		nátěr nosné konstrukce typ S2				
50		<p>Cenová soustava</p> <p>2024_OTSKP - 2024</p> <p><i>položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</i></p>	M2	10,611	-----	-----
	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)				
		nátěr říms				
51		<p>Cenová soustava</p> <p>2024_OTSKP - 2024</p> <p><i>položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</i></p>	M2	5,160	-----	-----
	78384.R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Provedení signálního a varovného pásu vnímatelného bílou holí a nášlapem na betonu římsy				
	Specifikace	2024_OTSKP - 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8 Potrubí						
52	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	28,600	-----	-----
	Cenová soustava	SN12, včetně prostupu skrz opěry mostu či zdi				
	Specifikace	2024_OTSKP - 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
53	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	64,010	-----	-----
	Cenová soustava	rubová drenáž DN150 včetně vyústění na líc opěry				
		2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
54	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 	M	110,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM</p> <p>2024_OTSKP - 2024</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 				
55	Specifikace	<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>- x</p>	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP - 2024</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- x</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
56	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ konstrukce vodovodu Cenová soustava2024_OTSKP - 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	3,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
57	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Úprava původního zábradlí - napojení na nové zábradlí + 1x nový sloupek kotvený přes patní plech Cenová soustava2024_OTSKP - 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	6,000	-----	-----
58	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava2024_OTSKP - 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrtý a zálivku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	23,400	-----	-----
59	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nulté měření provézt během výstavby, výsledky předat SD Cenová soustava2024_OTSKP - 2024 <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu	KUS	4,000	-----	-----
60	914142	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM montáž stávající značky Cenová soustava2024_OTSKP - 2024	KUS	7,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
61		<i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky				
	914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ evidenční čísla mostu	KUS	2,000	-----	-----
62		<i>Cenová soustava</i> 2024_OTSKP - 2024 <i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	166,200	-----	-----
63		<i>Cenová soustava</i> 2023_OTSKP - 2023_OTSKP <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do betonového lože včetně boční opěry ukončení zpevnění svahu kamenem do betonu	M	39,400	-----	-----
64		<i>Cenová soustava</i> 2024_OTSKP - 2024 <i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje:</i> dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	73,800	-----	-----
65		<i>Cenová soustava</i> 2024_OTSKP - 2024 <i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM nařezání spar ve vozovce včetně spotřeby vody	M	198,270	-----	-----
66		<i>Cenová soustava</i> 2024_OTSKP - 2024 <i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>				
	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 zatěsnění spáry mezi starou a novou vozovkou	M	198,270	-----	-----
		<i>Cenová soustava</i> 2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
67	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</i> <i>nezahrnuje těsnící profil</i>	M	35,370	-----	-----
	93135.1	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM				
68	Cenová soustava	OTSKP - 2024	M	4,400	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</i>				
	93135.2	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM				
	Cenová soustava	Těsnící gumový profil v dilatační spáře opěry				
69		2024_OTSKP - 2024	M3	2,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a osazení předepsaného materiálu</i> <i>- očištění ploch spáry před úpravou</i> <i>- očištění okolí spáry po úpravě</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
	93638	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT S VÝZTUŽÍ				
	Cenová soustava	Úprava stávajícího schodiště před vstupem do domu č.p. 38 odhad množství 2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
70	936502	<p>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK</p> <p>Krycí plech tvaru T šířky 200 mm na horním povrchu NK pod vozovkou</p> <p>Nové rošty podél budovy č.p. 38</p>	KG	471,471	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
71	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž- dodání spojovacího materiálu- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.)- všechny druhy ocelového kotvení- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do země- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou- předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně- ochranná opatření před účinky bludných proudů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- x	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem- provedení odborné prohlídky, je-li požadována <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most Dolní Brána

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
72	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP - 2024				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2314 - M203 Most Dolní Brána – U Grasmanky**

Objekt: **SO 301.1 - Přeložka vodovodu**

Rozpočet: **[SO 301.1] - Přeložka vodovodu**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 301.1] - Přeložka vodovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301.1 Přeložka vodovodu						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	000VN002VD	Zabezpečení stavby proti vniknutí nepovolaných osob, pásky, ploty	komplet	1,000		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
2	000VN010VD	Proplach, dezinfekce a talková zkouška vodovodu	soubor	1,000		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						
43	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení + zaměření skutečné trasy	Soubor	1,000		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
09VRN Ostatní náklady						
44	092002VRN	Náklady na provoz - koordinační činnost	Soubor	1,000		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
13 Hloubené vykopávky						
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	131,850		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
14 Ražení a hloubení tunelářské						
5	141721104R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 355 mm, hor.1 - 4	m	39,850		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
4	286136779	Trubka vodovodní pro vtahování PE 100 RC d355 SDR 11	m	41,000		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
17 Konstrukce ze zemin						
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	106,110		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 16 mm	m3	21,450		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	46,332		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.1] - Přeložka vodovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) -----						
9	451572111RK1 Cenová soustava	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm Bez vazby na CS	m3	4,290	-----	-----
46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) -----						
10	461310112R00 Cenová soustava	Patka pod armatury do výkopu, bednění z betonu prost. C8/10 Bez vazby na CS	m3	2,000	-----	-----
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) -----						
11	599000010RAA Cenová soustava	Rozebrání a oprava zpevněné komunikace po překopech, řezání, výměna podkladu, obnova Bez vazby na CS	m2	17,500	-----	-----
722 Vnitřní vodovod -----						
12	722212111R00 Cenová soustava	Šoupátka PN 10, S-20-118-610 se zemní soupravou a poklopem, DN 40 mm Bez vazby na CS	soubor	1,000	-----	-----
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových -----						
14	871181121R00 Cenová soustava	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm Bez vazby na CS	m	2,000	-----	-----
13	871371121R00 Cenová soustava	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm Bez vazby na CS	m	82,350	-----	-----
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení -----						
20	722212114R00 Cenová soustava	Šoupátka PN 10, S-20-118-610 se zemní soupravou a poklopem, DN 80 mm Bez vazby na CS	soubor	1,000	-----	-----
18	891241111R00 Cenová soustava	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 Bez vazby na CS	kus	1,000	-----	-----
21	891247111R00 Cenová soustava	Montáž hydrantů podzemních DN 80 Bez vazby na CS	kus	3,000	-----	-----
19	891351111R00 Cenová soustava	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200 Bez vazby na CS	kus	4,000	-----	-----
22	891359111R00 Cenová soustava	Montáž navrtávacích pasů na potrubí DN 200 Bez vazby na CS	kus	1,000	-----	-----
17	892351111R00 Cenová soustava	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 Bez vazby na CS	m	82,350	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.1] - Přeložka vodovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
16	899721112R00	Fólie výstražná z PVC modrá šířka 30 cm	m	83,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
15	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	83,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
M Ostatní materiál						-----
37	286134317	Trubka vodovodní AQUALINE ROBUST PE 100 RC, rozměr 50 x 4,6 mm, PN 16	m	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
26	286501267	T-kus s přírubovou odbočkou DN200, litina	kus	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
36	28653202.A	T-kus odbočkový navrtávací KIT 225 - 50 mm PE 100 ELGEF	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
38	286538103	Elektrokoleno 90° SDR 11, PE 100 d 225 mm	kus	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
42	42200760	Poklop HAWLE k podzemnímu hydrantu 1950 - voda	kus	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
35	42228315	Šoupátko HAWLE 4000E2 DN 200 přírubové - voda	kus	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
29	422737411	Hydrant HAWLE podzemní DUO K240, DN 80, krycí hloubka 1,25 m	kus	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
34	42293260	Souprava zemní HAWLE teleskopická 9500E2/E3, DN 200, krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
39	422935326	Spojka HAWLE Synoflex s přírubou 7994, DN 200	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
31	422935377	Spojení HAWLE přírubové pro potrubí PE a PVC 0400, 200/225	kus	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
25	42294107	Spojka jištěná, DN 200 Synoflex	kus	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
41	42294107.1	U-tvarovka, jištěná Waga DN200	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.1] - Přeložka vodovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	5525852707	Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem Duktus F DN 200	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
27	55259823	Přechod přírubový Duktus FFR DN 200/ 80 EWS	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
28	55259826	Přechod přírubový Duktus FFR DN 200/150 EWS	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
30	5526009702	Koleno přírubové s patkou Duktus N DN 80	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
32	552700809	Odbočka přírubová T - TT DN 150 x 80	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
33	552700814	Odbočka přírubová T - TT DN 200 x 80	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
M46 Zemní práce při montážích						-----
24	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy na skládku	m3	25,740	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2314 - M203 Most Dolní Brána – U Grasmanky**Objekt: **SO 301.2 - Přípojka spořitelna**Rozpočet: **[SO 301.2] - Přípojka spořitelna**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.2] - Přípojka spořitelna

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301.2 Přípojka spořitelna -----						
0 Všeobecné konstrukce a práce -----						
46	000VN002VD	Zabezpečení stavby proti vniknutí nepovolaných osob, pásky, ploty	kompl et	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
45	000VN010VD	Proplach, dezinfekce a talková zkouška vodovodu	soubor	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
13 Hloubené vykopávky -----						
47	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	8,100	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
17 Konstrukce ze zemin -----						
49	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	5,125	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
48	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm	m3	2,475	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní -----						
50	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	5,346	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) -----						
51	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,495	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) -----						
52	599000010RAA	Rozebrání a oprava zpevněné komunikace po překopech, řezání, výměna podkladu, obnova	m2	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
85 Potrubí z trub litinových -----						
54	722212114R00	Šoupátka PN 10, S-20-118-610 se zemní soupravou a poklopem, DN 80 mm	soubor	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
53	851601101RT2	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	3,720	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
55	857701105R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 200	kus	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.2] - Přípojka spořitelna

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení -----						
57	899721112R00	Fólie výstražná z PVC modrá šířka 30 cm	m	3,720	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
56	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	3,720	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
M Ostatní materiál -----						
60	286501267	T-kus s přírubou MMA 200/80 TL	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
62	5525116024	Trouba litinová vodovodní, DN 200	m	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
59	5525117310	Trouba litinová vodovodní tlaková Duktus DN 80	m	3,720	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
61	55259714	Přesuvka hrdlová Duktus DN200 Waga	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
M46 Zemní práce při montážích -----						
58	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy na skládku	m3	2,970	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2314 - M203 Most Dolní Brána – U Grasmanky**Objekt: **SO 501 - Přeložka plynovodu**Rozpočet: **[SO 501] - Přeložka plynovodu**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 501] - Přeložka plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 501 Přeložka plynovodu						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	000PLN001VD	Uzavření plynovodu metodou dvojitého stlačení + vypuštění plynu	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
2	000PLN003VD	Vpuštění plynu do přeložky	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
3	000VN002VD	Zabezpečení stavby proti vniknutí nepovolaných osob, pásky, ploty	kompl et	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						
16	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení + zaměření skutečné trasy	Soubo r	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
04VRN Inženýrské činnosti						
17	043002VRN	Zkoušky - hlavní tlaková zkouška	Soubo r	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
09VRN Ostatní náklady						
18	092002VRN	Náklady na provoz - koordinační činnost	Soubo r	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
13 Hloubené vykopávky						
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	51,984	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
17 Konstrukce ze zemin						
6	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	27,734	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 16 mm	m3	19,927	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	43,650	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) -----						
8	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,332	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) -----						
9	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	90,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových -----						
10	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	45,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení -----						
12	899721112R00	Fólie výstražná z PVC žlutá, šířka 30 cm	m	45,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
11	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	45,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
M Ostatní materiál -----						
15	286136407	Trubka plynová SafeTech RC PE 100, rozměr 160 x 14,6 mm, SDR 11 + tvarovky	m	45,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
M23 Montáže potrubí -----						
13	230170003R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, sada	sada	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
M46 Zemní práce při montážích -----						
14	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy na skládku	m3	24,250	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				