SITUACE STAVBY část 3

1:250

Úsek 3: DN400–Šk12–Šk13 délka 38.50m

Úsek 4: DN400–Šk14–Šk16 délka 52.00m

OCHRANNÉ PÁSMO PLÁNOVANÉHO PRODUKTOVODU ČEPRO

Vodící linie (opěrná zeď 0.06m nad niv. kraje chodník.tělesa)

nová zemní op.zeď dl.281.72bm

Vyhláška č.398/2009 Sb
snížená obruba u vjezdů 0.02m–0.05m
musí být vyznačen varovným pásem ,šířka 400mm

α=51.17°	
R=129M	
t= 61.91M	
z= 14.09M	
l= 115.46	

Prostup stávajícího plynovodu pod opěrnou zdí bude řešen betonovým překladem nad plynovodem, tak aby zídka plynovod nezatěžovala a nestála na něm, případně nedošlo k zabetonování.

Legenda stávajících sítí technického vybavení

- kanalizace splašková
- STL plynovod
- vodovod
- nadzemní vedení VN a NN
- podzemní sdělovací vedení

Legenda typů čar

- budovy stáv.
- zpevněné plochy stáv.
- oplocení stáv.
- svahy stáv.
- sloup stáv.
- parcelní hranice
- návrh - chodníkové těleso - dlažba se sraženou hranou tl. 60mm /SO-01/
- návrh - chodníkové těleso - dlažba s rovnou hranou tl. 60mm (vjezdy tl. 80mm) /SO-01/
- návrh - slepecká betonová dlažba (červená) tl. 60mm (vjezdy tl. 80mm) /SO-01/
- návrh -opěrná zeď /SO-02/
- návrh - dešťová kanalizace /SO-03/
- návrh - uliční vpust UV /SO-03/
- návrh - šachty Šk /SO-03/
- návrh - liniové odvodnění /SO-03/
- samostatná PD - Prodloužení vodovodu, Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží Potok – Životice u NJ
- návrh - doasfaltování /SO-01/

Členění stavby na objekty
100 SO-01 Chodníkové těleso
200 SO-02 Opěrné zdi
300 SO-03 Účelové odvodnění

Dodržovat podmínky bezbariérové užívání stavby podle vyhlášky č.398/2009 Sb.
Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 S. a TN TZÚS 12.03.04-06
a podmínky vyplývající z ČSN 73 6110 Z1- Projektování místních komunikací.

POZNÁMKA:

VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ VYTYČIT A ZAJISTIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ V CELÉ TRASE VÝKOPU. ZEMNÍ PRÁCE PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZÁSADNĚ RUČNĚ.
SOUBĚH A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDOU V SOULADU S ČSN 736005

souřadnicový systém: S-JTSK
výškový systém: B.p.v

ZODP. PROJ.	NAVRHL	KRESLIL	VED. PROJ.
	ING. ŠIGUT	ING. ŠIGUT	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		ÚŘAD: MěÚ Nový Jičín	
INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín			

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.
BEZRUČOVA 879
742 13 STUDÉNKA
IČ: 03692485

AKCE: Chodníkové těleso, Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží Potok – Životice u NJ	
ČÁST: D.1 STAVEBNÍ ČÁST, D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	
OBSAH: SITUACE STAVBY část 3	MĚŘÍTKO: 1:250
SO-01 Chodníkové těleso	ČÍS. VÝKRESU: D.1.1.2-1c

FORMÁT	9A4
DATUM	03/2023
ARCH. ČÍSLO	18/2022
STUPEŇ PD	DPS