

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D.1.4.2 - Vzduchotechnika	JKSO : D.1.4.2_A-02		
Stavba :	Název stavby : Bistro "U Kocourků" Nový Jičín	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z R N	Dodávka celkem	0		
	Montáž celkem	0		
	HSV celkem	0		
	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN		0
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem		0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	14 % činí :	0 Kč		
DPH	14 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč		
DPH	21 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč		

Poznámka :

Specifikace bez nároku na úplnost

Stavba :	Bistro "U Kocourků" Nový Jičín
Objekt :	D.1.4.2 - Vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
R-00 Větrání - potrubí	0	0	0	0	0
R-01 Větrání - zařízení	0	0	0	0	0
R-02 Větrání - koncové prvky a výrobky	0	0	0	0	0
R-04 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	Bistro "U Kocourků" Nový Jičín
Objekt :	D.1.4.2 - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	R-00	Větrání - potrubí				
1	R-00-0.003	SONOVAC 25, DS102	m	4,00		
2	R-00-0.002	SONOVAC 25, DS127	m	12,00		
3	R-00-0.003	SONOVAC 25, DS152	m	15,00		
4	R-00-0.004	SPIRO ø200 + TI 25mm	m	8,00		
5	R-00-0.005	SPIRO ø250 + TI 25mm	m	34,00		
6	R-00-0.006	SPIRO ø315 + TI 20mm/50mm	m	18,00		
7	R-00-0.008	kotevní materiál	ks	30,00		
8	R-00-0.009	Montáž	hod	40,00		
	Celkem za	R-00 Větrání - potrubí				
Díl:	R-01	Větrání - zařízení				
1	R-01-0.001	D+M Podstropní větrací jednotka s rekuperací tepla a elektrodohřevem, 1100 m3/h, dle specifikace v TZ, vč. barevného dotykového ovládacího panelu, pozice 2.1	kus	1,00		
2	R-01-0.005	Montáž vč. konzoly 2x U 80/80/4 L=500mm	kpl.	1,00		
	Celkem za	R-01 Větrání - zařízení				
Díl:	R-02	Větrání - koncové prvky a výrobky				
1	R-02-0.001	Vířivý anemostat DFRA 400x16S + PQZI-V EKO RE-S 400x400/150, 270m3/h, odvod	kus	3,00		
2	R-02-0.002	Vířivý anemostat DFRA 300x8S + PQZI-V EKO RE-S 300x300/125,150m3/h, přívod	kus	6,00		
3	R-02-0.003	odvodní protidešťová žaluzie VF331 300x300, s přechodem ø250, pozink, 1100m3/h,	kus	1,00		
4	R-02-0.004	venkovní mřížka se sítíčkou proti hmyzu WF331 300x300 + přechod 300x300-ø315 vč. tep.iz. 50mm	kus	1,00		
5	R-02-0.005	DAV100	kus	2,00		
6	R-02-0.006	PRO 150-100	kus	2,00		
7	R-02-0.007	PRO 200-125	kus	2,00		
8	R-02-0.008	PRO 250-150	kus	2,00		
9	R-02-0.009	PRO 250-200	kus	2,00		
9	R-02-0.009	PRO 315-250	kus	1,00		
10	R-02-0.010	OBJ 90 150-150	kus	1,00		
11	R-02-0.011	OBJ 90 200-125	kus	4,00		
12	R-02-0.012	OBJ 90 200-150	kus	2,00		
13	R-02-0.013	OBJ 90 250-250	kus	2,00		
14	R-02-0.014	koleno 90° 315	kus	6,00		
	Celkem za	R-02 Větrání - koncové prvky a výrobky				
Díl:	R-04	Ostatní				
1	R-04-0.001	Stavební přípomocce	hod	4,00		
2	R-04-0.002	Lešení systémové do v.1,5m	kpl.	1,00		
3	R-04-0.003	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kpl	3,00		
4	R-04-0.004	Doprava	%	10,00		
5	R-04-0.005	VRN	%	10,00		
	Celkem za	R-04 Ostatní				