

MOAD architekti

Nerudova 282/42, 741 01 Nový Jičín

Ing. arch. Ondřej Kafka

email: moad@moad.cz, tel: 724 924 746

Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.

Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín

"Oprava šaten v budově 1. stupně"**TEXTOVÁ ZPRÁVA**

Základní škola nemá vyhovující šatny pro část svých žáků. V současné době jsou šatny umístěny v uzamykatelných harmonikových skříních na chodbách budovy na ul. Derkova, které jsou množstevně nevyhovující a zároveň již značně materiálově opotřebované a nedůstojné. Škola potřebuje vybudovat šatny pro 291 žáků (9 montessori tříd po 24 žácích a 3 klasické třídy po 25 žácích). Navrhujeme vytvoření šaten z m.č. 303 (v současnosti nevyužívaná učebna intervence), ze sloučených m.č. 311 a 301 ve 2. patře budovy a z m.č. 401 ve 3. patře budovy. Takto vzniknou šatny pro 296 žáků v samostatně uzamykatelných, vytápěných, přirozeně větratelných a osvětlených místnostech. Je velmi důležité, aby i tyto místnosti měly na děti pozitivní vliv a nebyly pouze podružnými a nepřijemnými prostory, proto je navržena i výměna podlahové krytiny.

2. PATRO, M.Č. 303**Postup prací:**

- vyklizení místnosti
- demontáž koberce (koberec nebude likvidován, ale bude využit v jiných prostorách budovy)
- demontáž tabulí, projektoru, reproduktorů a elektroinstalací pro PC v lištách po obvodu místnosti
- demontáž a zaslepení všech el. zásuvek umístěných v místě budoucích skříněk, demontáž a zaslepení všech el. vypínačů v interiéru řešených místností (zakrýt štukovou omítkou)
- vypínač pro ovládání osvětlení bude přesunut vně místnosti vedle dveří viz. výkres půdorysu
- v místě parapetu bude zachována jedna el. zásuvka, která bude osazena novým koncovým prvkem (ABB Tango v bílé barvě)
- demontáž ocelových zárubní a dveří D01
- osazení překladu PŘ01 a vybourání otvoru pro nové dvoukřídlé dveře D02
- dozření stavebního otvoru po demontovaných dveřích (bude použit materiál z bouraného otvoru pro nové dveře) a jeho zaštukování

- zaštukování osazeného překladu nad stavebním otvorem pro osazení nových dvoukřídlých dveří s ocelovou zárubní D02
- drobné zapravení stěn a stropu po odstranění nepotřebného školního vybavení, začištění stěn po odbourání příček, po úpravách elektroinstalace
- nová bílá výmalba stěn a stropu místnosti
- úklid
- montáž modulového nábytku šatních skříní

2. PATRO, SLOUČENÍ M.Č. 311+301

Postup prací:

- vyklizení místnosti
- sejmutí staré nášlapné krytiny PVC v rolích v obou místnostech
- demontáž asymetrických svítidel původně určených pro osvětlení tabule v m.č. 311
- demontáž a zaslepení všech el. zásuvek umístěných v místě budoucích skříněk, demontáž a zaslepení všech el. vypínačů v interiéru řešených místností (zakrýt štukovou omítkou)
- vypínač pro ovládání osvětlení bude na jednom místě vedle dveří do chodby viz. výkres půdorysu, na vypínač bude napojeno ovládání spojeného okruhu svítidel obou místností 311 + 301, v sérii vypínačů je i vypínač osvětlení chodby, který bude také vyměněn pro sjednocení vzhledu (ABB Tango v bílé barvě)
- v místě parapetu budou zachovány dvě el. zásuvky, které budou osazeny novým koncovým prvkem
- demontáž ocelových zárubní a dveří D03
- osazení překladu PŘ01 a vybourání otvoru pro nové dvoukřídlé dveře D02
- dozdění stavebního otvoru po demontovaných dveřích (bude použit materiál z bouraných otvorů pro nové dveře) a jeho zaštukování
- odstranění krajního sloupce keramického obkladu za umyvadlem (v místě bourané příčky) v m.č. 311 tak, aby nedošlo k poškození zbývajících obkladu
- demontáž umyvadla a obkladu za ním v m.č. 301
- demontáž okenního parapetu a čelního krytí otopného tělesa v m.č. 301
- zbourání příčky mezi m.č. 311 a 301
- demontáž plechového otopného tělesa a montáž nového litinového v původní m.č. 301 pro sjednocení vzhledu propojených místností
- montáž nového okenního parapetu v původní m.č. 301 pro sjednocení vzhledu propojených místností
- zaštukování osazeného překladu nad stavebním otvorem pro osazení nových dvoukřídlých dveří s ocelovou zárubní D04
- drobné zapravení stropu po odstranění svítidel
- drobné zapravení stěn po vybourání příčky
- pokládka nové homogenní PVC podlahové krytiny celoplošným lepením (v případě soudržného podkladu v m.č. 301 bude podlaha pouze přestěrkována, jinak bude stávající dlažba odstraněna a pak přestěrkována)

- nová bílá výmalba stěn a stropu místnosti
- úklid
- montáž modulového nábytku šatních skříní

3. PATRO, M.Č. 401

Postup prací:

- vyklizení místnosti
- demontáž obložení stěn
- demontáž okenního parapetu a čelního krytu otopného tělesa
- demontáž plechového otopného tělesa a montáž nového litinového
- montáž nového okenního parapetu materiálově shodného s m.č. 311
- demontáž a zaslepení všech el. zásuvek umístěných v místě budoucích skříněk, demontáž a zaslepení všech el. vypínačů v interiéru řešených místností (zakrýt štukovou omítkou)
- vypínač pro ovládání osvětlení bude na jednom místě vedle dveří do chodby, v sérii vypínačů je i vypínač osvětlení chodby, který bude také vyměněn pro sjednocení vzhledu
- v místě parapetu bude zachována jedna el. zásuvka, která bude osazena novým koncovým prvkem (ABB Tango v bílé barvě)
- drobné zapravení stěn po odstranění obkladu
- pokládka nové homogenní PVC podlahové krytiny (v případě soudržného podkladu v m.č. 401 bude podlaha pouze přestěrkována, jinak bude stávající dlažba odstraněna a pak přestěrkována)
- nová bílá výmalba stěn a stropu místnosti
- úklid
- montáž modulového nábytku šatních skříní

V rámci přípravných prací budou v prostorách chodeb demontovány stávající šatní skříně. Materiál bude vyneseno, odvezeno a zlikvidováno. Jedná se o rozsah nábytku dle přiložené fotodokumentace.



šatní skříně k odstranění na chodbě 2.NP - celková délka skříní 4,3 m + 7,3 m



šatní skříňe k odstranění na chodbě 3.NP - celková délka skříní 8,0 m



šatní skříňe k odstranění na chodbě 4.NP - celková délka skříní 6,0 m + 4,2 m

Veškeré použité barevnosti a finální povrchy budou před realizací vzorovány a předloženy k odsouhlasení architektem.

V Novém Jičíně dne 7. 6. 2019

Ing. arch. Ondřej Kafka